



Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Текущ ремонт в сградата на Факултет по дентална медицина към МУ – София“

1 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Обектите, предмет на настоящата поръчка са разположени на различни етажи и в различни блокове в сградата на Факултет по дентална медицина при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София. Административен адрес : София, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1

Сградата на Факултета по дентална медицина при МУ гр.София се състои от десет блока. Блок А и Блок А' са високи, петнадесететажни. Блок Б, Блок В, Блок Г, Блок Д, Блок Е, Блок Ж, Блок З и Блок И са ниски, триетажни. Между отделните блокове са образувани вътрешни дворове.

Плановата схема на етажите е от коридорен тип. Носещата конструкция на сградата е стоманобетонна, скелетно безгредова. Покривът е плосък, тип студен, с въздушно вентилируемо пространство. Покривното покритие е от битумна рулонна хидроизолация, лепена газо-пламъчно.

2 ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

В обособената позиция са включени 6(шест) обекта, разположени в 3 от блоковете на сградата и в урегулирания поземлен имот , като всеки от тях има различен брой подобекти.

2.1 ОБЕКТ № 1 - ОПЕРАЦИОННА № 502 с помещенията към нея

Местоположение : 5-ия етаж в Блок А на сградата

Ще се извършват РСМР в 3(три) подобекта:

- Подобект 1 - Подготовка болни - предоперационна;
- Подобект 2 - Операционна № 502;
- Подобект 3 - Подготовка персонал.

2.2 ОБЕКТ № 2 - Ремонт и преустройство на зала 208 в учебна зала

2.3. ОБЕКТ № 3 – ЗАЛА 247 – ЕЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ

Местоположение : 2-ри етаж в Блок 3.

2.4. ОБЕКТ № 4 – Кабини за охрана на паркинга пред сградата.

Местоположение : двор откъм ул. «Тодор Даскалов»

2.5. ОБЕКТ № 5 – Преграждане коридор на 2 етаж за зъболекарски кабинети

2.6. ОБЕКТ № 6 – Демонтаж регистратура

3 ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Ремонтните работи ще се изпълняват в условията на работеща институция. В сградата на Факултета по Дентална Медицина(ФДМ) се осъществява непрекъснат работен и учебен процес.

Изпълнението на вътрешните РСМР(ремонтно строително - монтажни работи) в обекта, предмет на настоящата обособена позиция е разделено на 6 обекта, всеки с различен брой подобекти, съгласно настоящите спецификации, в местата, с обема и количества, съгласно количествената сметка за ОП № 3 - Образец № 4.3.

Изпълнението на предвидените видове ремонтни СМР не засяга конструкциите на сградите, не увеличава натоварванията и не променя предназначението на включените обекти и подобекти в ремонта. Съгласно легалната дефиниция дадена в допълнителните разпоредби на ЗУТ предвидените за извършване строителни работи са „Текущ ремонт“.

4 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

Срокът за изпълнение на РСМР по настоящата Обособена позиция е по предложение на Изпълнителя, но не може да бъде по-кратък от 60/шестдесет/календарни дни и да надвишава 80 /осемдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на първия „Протокол за осигурен фронт за работа“, от представители на Изпълнителя и Възложителя за обект/подобект, предмет на настоящата обособена позиция.

5 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

5.1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РСМР

Изпълнението на предвидените ремонтни строително монтажни работи трябва да бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба в Република България за извършване и приемане на строително-монтажни работи и с изискванията към строежите поставени в действащото законодателство , а именно:

- НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- ПИПСМР за видовете ремонтни СМР включени в обособената позиция на обществената поръчка.

!!! При изготвяне на техническото предложение на участника за изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи трябва да се предвиди спазването на технологична последователност на процесите, същите да се извършват поетапно и с необходимото качество.

!!! По време на ремонтните дейности на обектите, съответно подобектите, предмет на настоящата обособена позиция, те трябва да бъдат добре обезопасени, за да се осигури безопасен достъп на хора до функциониращите части на сградата.

5.2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

На обекта трябва да се вложат висококачествени материали съгласно изискванията на нормативната уредба и с доказателства за качество и произход, придружени от сертификати отговарящи на следните изисквания:

Всички влагани в строежа строителните продукти, се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски технически спецификации":

- български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
- европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;
- признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и 2.

Когато техническите спецификации на влаганите материали не могат да бъдат определени по реда, описан по-горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации":

- български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
- български стандарти или еквивалентни;
- български технически одобрения - когато няма публикувани стандарти по точка "1" и "2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.



Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти следва да е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложили в приложените количествени сметки технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация, съгласно чл.169, ал.1 от ЗУТ.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят може да прекрати договора поради неизпълнение.

5.3 ОСОБЕНО ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ПРИ ОФЕРИРАНЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РСМР ДА БЪДЕ СЪОБРАЗЕНО СЪС СЛЕДНИЯ РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

№	Име на обекта
II.	ОБЕКТ № 2 - Ремонтни работи на 2 етаж на Блок Б
III.	ОБЕКТ № 3 - преграждане коридор в блок Е за обособяване на учебна зала
IV.	ОБЕКТ № 4 – преграждане коридор в блок Ж за обособяване на учебна зала
I.	ОБЕКТ № 1 - ОПЕРАЦИОННА № 502 с помещенията към нея и преустройство на фойе за учебна зала на 5ет. в Блок А

Това изискване следва да се отрази и в обобщения ЛКГ – Образец №3.3.

6 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД



Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в т.ч.:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване.

7 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда. Не е допустимо: строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка и на неопределени за целта места; да се изхвърлят в и край кофите за смет; да се замърсяват, задръстват и повреждат стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и в прилежащи към обектите терени и имоти.

От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на Възложителя и *всички други* компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. След приключване на РСМР и преди организиране на процедурата за въвеждане на обекта в експлоатация, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено.

За справки и допълнителна информация, относно спазване на задълженията за опазване на околната среда, изпълнителя може да се обърне към: Министерство на околната среда и водите, информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч., София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/940 6331, Интернет адрес: <http://www.moew.government.bg/>.

8 ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РСМР

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълни и предаде РСМР, предмет на настоящата ОП №3, съгласно условията на договора и приложенията към него, в съответствие с законовата и нормативна уредба, за извършване и приемане на строително - монтажни работи, и с изискванията към строежите, поставени в действащото законодателство в Р.България.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Приемно-предавателен протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - подписан от представители на страните по Договора, придружен с протоколи от изпитванията, в съответствие с действащата законова и нормативна уредба.

9 ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ



Участниците трябва да предложат в Техническото предложение за изпълнение на Обособената позиция гаранционни срокове за изпълнените строителни дейности, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Приложения към Техническата спецификация:

1. Количествено-стойностна сметка на РСМР подлежащи на изпълнение по Обособена позиция №3 - Образец № 4.3
2. Чертежи за **ОБЕКТ № 5** – ЗАЛА 247 – ЕЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ във формат **.pdf** и обяснителни записки по част Архитектура и Електро

Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 3 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Факултет по Дентална Медицина при МУ – София"

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

Подписаният/а Даниел Бердж Атгарян

/трите имена/

В качеството ми на : Управител

/изписва се длъжността/

От „Стройкомерс“ ЕООД

/изписва се името на Участника/

БУЛСТАТ/ЕИК 109514464, адрес гр. София, р-н Витоша, ул. „Гербер“ № 5
/адрес по регистрация/

заявявам следното:

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на Обособена позиция № 3 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Факултет по Дентална Медицина при МУ – София" от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

2. Декларираме, че Приемаме условията, обявени от Възложителя и се задължаваме да ги спазваме при изпълнение на поръчката.

ЗАПОЗНАТИ СМЕ с документацията, която е публикувана в Профила на купувача към досието на обществената поръчка и с всички условия и изисквания, необходими за изпълнение на горепосочената Обособена позиция № 3 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Факултет по Дентална Медицина при МУ – София".

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с настоящето предложение, изискванията на Възложителя и предвидения проект на договор.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

- Ремонтните Строително-монтажни работи (РСМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството и изискванията на Възложителя посочени в техническите спецификации.
- Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем в състояние да осигурим предложения от нас ресурс (финансов, човешки и материален) за изпълнението на поръчката.
- При условие, че бъдем избрани за изпълнител, ние се ангажираме да представим гаранция за изпълнение в размер на 2% /два процента/ от стойността на сключения договор без 10 % непредвидени РСМР, със срок на валидност оферираният срок за изпълнение на обособената позиция удължен с **60 (ШЕСТДЕСЕТ) дни** .
- Ще участваме при изготвянето и ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и условията на договора, с които ще се удостоверява изпълненото строителство.

Всички дейности ще бъдат **съгласувани с Възложителя** и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съгласно изискванията на Техническите спецификации.

Ако бъдем избрани за Изпълнител сме съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора;

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

3. Срок за изпълнение

3.1. Общия срок за изпълнение на Ремонтните строително-монтажни работи, е 60 (*шестдесет*) календарни дни, считано от датата на първия, подписан между Възложител и Изпълнител „Протокол за открит фронт за работа“, за обект/подобект от настоящата Обособена позиция, и изтича с последния подписан „Приемно-предавателен протокол“, за обект/подобект от настоящата Обособена позиция, с който Изпълнителя предава, а Възложителя приема изпълнените РСМР на последния обект/подобект предмет на договора.

3.2. Договора за изпълнение, се счита за приключен след въвеждане в експлоатация на последния обект/подобект/ от настоящата Обособена позиция с подписан приемателно - предавателен протокол.

!!! Минималния и максимален срок за изпълнение на РСМР, предмет на обособената позиция от поръчката е определен в документацията за участие в процедурата /Приложение 1/.

4. Организация за изпълнение на поръчката / Работна програма :

Организацията за изпълнение на поръчката / Работната програма се представя като приложение към техническото предложение на участника

*(*** В работната програма се описват основните видове работи, декомпозирането на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според*

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

000158

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните вид работи; технологията за изпълнение на видовете РСМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; предложение на участника по всички точки на техническата спецификация свързани с изпълнението на договора; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда (шум, прах, замърсяване); дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки). *Организация за спазване на технологичната последователността при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срока за изпълнение на всеки отделен обект/подобект, обвързана с линейния календарен график. Организация за изпълнението и спазване на специфичните особености при изпълнение на РСМР, в условията на работеща институция*

***Важно: Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката /работна програма/ следва да съответства на изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Комисията ще съпостави Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен.

5. Гаранционен срок

5.1 Фирмената ни гаранция за извършените от нас ремонтни строително-монтажни работи, е **10 (десет) години**.

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

!!! Участниците не следва да предлагат гаранционен срок на извършените РСМР по кратък от нормативно определените по Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

5.2 Ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор, да извършим отстраняване на всички проявени дефекти в изпълнените РСМР на обекта, до изтичане на гаранционния срок.

5.3. Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на изпълнените РСМР с Приемателно-предавателен протокол от Приемателна комисия за въвеждане на последния обект от настоящата Обособена позиция в експлоатация.

6. Декларации и Общи отговорности на Изпълнителя

6.1. Декларирам че:

- съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществената поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Договора, Проектната документация и Техническите спецификации.

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

000159

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

- приемам при възникване на непредвидени СМР, в рамките на изпълнението на същите няма да повлияе на така предложението от срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка и срокът за изпълнение няма да бъде удължаван.
- офертата на представявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на **шест месеца** считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
- съм извършил посещение и оглед на обекта за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената Обособена позиция от Обществена поръчка, и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

!!! Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

6.2. Задължаваме се:

- В случай че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора (по чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора) във възможно най-кратък срок от получаване на уведомлението Ви.
- При сключване на договор за възлагане на обществена поръчка да представим застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.
- Всички дейности по изпълнението на договора да бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват от нас в обем и в съответствие с Техническите спецификации и Количествено-стойностната сметка, в договорения срок за изпълнение.
- Изпълнението да бъде съобразено с ПИПСМР за видовете ремонтни СМР включени в обособената позиция на обществената поръчка.

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

7. Други предложения на участника свързани с техническото изпълнение на обекта/подобекти

.....

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение да се посочи информацията с конфиденциален характер съгласно чл.102, ал.2 от ЗОП, която да не се разкрива от Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от техническото ни предложение са:

1. Организация за изпълнение на поръчката / Работна програма

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

000150

2. Обобщен Линеен календарен график за Обособена позиция № 3-
"Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на
Факултет по Дентална Медицина при МУ – София“ по приложения
образец за обособената позиция – подписан и подпечатан на всяка страница.
3. Други / ако е приложимо/

Дата: 24.07.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

000161

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 3 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Факултет по Дентална Медицина при МУ – София“

Подписаният/а Даниел Бердж Атарян (*трите имена*)

В качеството ми на : Управител

(*изписва се длъжността*)

От „Стройкомерс“ ЕООД

(*изписва се името на Участника*)

БУЛСТАТ/ЕИК 109514464, адрес гр. София, р-н Виташа, ул. „ Гербер“ № 5

(*адрес по регистрация*)

заявявам следното:

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 3 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Факултет по Дентална Медицина при МУ – София“** от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с решението и обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в публично състязание за избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с горния предмет,

предлагаме да изпълним работите по **Обособена позиция № 3 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в**

сградата на Факултет по Дентална Медицина при МУ – София“ от цитираната горе обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие и при следните ценови условия:

- а) **Обща цена за изпълнение: 183 475,77лв.** (словом: Сто осемдесет и три хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС, а с включени 10% непредвидени РСМР в размер на **201 823,35лв.** (словом: Двеста и една хиляди осемстотин двадесет и три лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС;
- б) **Крайната стойност за изпълнение на РСМР предмет на този договор е в размер на 220 170,92лв.** (словом: двеста и двадесет хиляди сто и седемдесет лева и деветдесет

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001019

и две стотинки) с включен ДДС, включително с 10 % непредвидени РСМР в размер на **242 188,02лв.** (словом: Двеста четиридесет и две хиляди сто осемдесет и осем лева и две стотинки) с включен ДДС.

• При възникване на непредвидени строителни работи, единичните цени ще се образуват съгласно: *УСН, ТНС, СЕК, фирмен анализ.*

(Посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР – УСН, ТНС, СЕК, фирмен анализ и др.)

- При изготвяне на настоящето ценово предложение сме използвали следните ценообразуващи показатели:
 - Часова ставка - 3,80лева/чч;
 - Допълнителни разходи върху труда – 95%процента.
 - Допълнителни разходи върху механизацията – 20% процента.
 - Доставно-складови разходи – 10% процента.
 - Печалба – 8% процента,

като се обвързваме да използваме посочените ценообразуващи елементи и при формиране на възникнали в процеса на изпълнение **НЕПРЕДВИДЕНИ** /допълнителни видове РСМР.


Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

Приложение:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА по приложения образец за обособената позиция – подписан и подпечатан на всяка страница.

Дата: 24.07.2018г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



001020

**ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на текущ ремонт на сградите на звената на
Обособена позиция № 3: Извършване на текущ ремонт на учебни зали, кабинети и помещение в сградата на
Факултет по дентална медицина към МУ – София на ул. „Св. Георги Софийски“ № 1**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
От "Стройкомерс" ЕООД (име на участника)**

№	Вид СМР	мярка	колич.	Ед.цена лв	Стойност лв без ДДС
I.	ОБЕКТ № 1 - ОПЕРАЦИОННА № 502 с помещенията към нея и преустройство на фойе за учебна зала на 5ет. в Блок А				
I.	Подобект 1 - Подготовка болни- предоперационна				
A.	Архитектурно-строителна част				
1	Демонтаж съществуваща настилка по под - теракот	м ²	20.5	7.88	161.54
2	Изчукване подпухнала циментова замазка под съществуваща настилка - 70%	м ²	14.35	1.18	16.93
3	Демонтаж на врата	бр	2	12.13	24.26
4	Разваляне на облицовка от фаянсови плочи на лепило	м ²	26.5	4.93	130.65
5	Изчукване на мазилка и шпакловка по стени над фаянса и по тавани	м ²	52.5	1.18	61.95
6	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м ³	3	49.28	147.84
7	Нанасяне на грунд - бетон контакт по под	м ²	20.5	3.20	65.60
8	Направа на изравнителна циментова замазка под нова настилка до 5 см	м ²	20.5	14.09	288.85
9	Нанасяне на грунд - бетон контакт по стени преди мазилка	м ²	79	3.20	252.80
10	Направа мазилка по стени	м ²	79	10.45	825.55
11	Шлайфане на стени	м ²	79	1.08	85.32
12	Нанасянена епоксидно антибактериално покритие по стени- цветно / може и винилово/	м ²	79	57.16	4 515.64
13	Нанасяне на грунд - бетон контакт по тавани преди мазилка	м ²	20.5	3.20	65.60
14	Направа мазилка по тавани	м ²	20.5	10.85	222.43
15	Шпакловка на тавани	м ²	20.5	7.39	151.50
16	Нанасяне на латексов грунд по тавани	м ²	20.5	1.24	25.42
17	Насяне 2 ръце антибактериален латекс по тавани	м ²	20.5	7.88	161.54
18	Доставка и монтаж на врата- алуминиева с размери 100/210	бр	2	492.80	985.60
19	Монтаж на алуминиев, елоксиран или натурален предпазен ъгъл за стена външни при всички външни ръбове	м	53	3.15	166.95
20	Полагане саморазливна замазка по под -добра основа и гладкост на антибактериалната настилка	м ²	24.3	10.35	251.51
21	Полагане на епоксидно антибактериална саморазливна настилка по под и до 20 см - цокъл по стени/ цветно -шарка/	м ²	24.3	57.16	1 388.99
22	Монтаж на цокълен профил- външен разделител стенна антибактериална мазилка и подова	м	22	5.72	125.84
23	Лайсни подови под врати	м	2	13.80	27.60
B.	Част В и К- оборудване				
1	Демонтаж мивка , включително сифон за мивка	бр	1	6.70	6.70
2	Демонтаж батерия за мивка	бр	1	4.54	4.54
3	Доставка и монтаж порцеланова мивка средна , включително сифон, крепежни елементи всички помощни материали и дейности	бр	1	73.92	73.92
4	Доставка и монтаж стенна батерия за мивка	бр	1	83.77	83.77
5	Доставка и монтаж порцеланов полуботуш/полуконзола за мивка	бр	1	57.16	57.16
B.	Част ОВК- оборудване и радиатори				
1	Демонтаж чугунв радиатор до 15 ребра-комплект	бр	3	16.26	48.78
2	Демонтаж конзоли за радиатори	бр	9	1.08	9.72
3	Доставка на алуминиеви глйдери Н= 500 мм	бр	33	14.64	483.12
4	Монтаж алуминиев радиатор до 15 ребра-комплект	бр	3	65.05	195.15
5	Доставка и монтаж конзоли за радиатори	бр	9	2.17	19.53
6	Доставка и монтаж на обезвъздушител 1/2"	бр.	3	9.75	29.25
7	Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава, прав 1/2"	бр.	3	28.19	84.57
Г.	Част ЕЛЕКТРО- оборудване/осветителни тела, ключове и контакти				
1	Демонтаж осветителни тела- аплик / плафон	бр	3	3.79	11.37

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001021

2	Демонтаж ключове и контакти	бр	6	1.19	7.14
3	Доставка и монтаж на луминесцентно осв. тяло с ключ 1x18W, IP44 с вградена електронна пусково-регулираща апаратура (ЕПРА) над мивка	бр	1	35.24	35.24
4	Доставка и монтаж на осв. тяло с л.л. 4x14W, IP21, с вградена ЕПРА и двойно параболичен рефлектор, за открит м-ж	бр	4	57.67	230.68
5	Доставка и монтаж контакти двойни	бр	4	10.50	42.00
6	Доставка и монтаж ключове единични за скрит монтаж 10A/230V/IP21	бр	2	6.72	13.44
2.	Подобект 2 - Операционна № 502				
A.	Архитектурно-строителна част				
1	Демонтаж съществуваща настилка по под - мозайка	м ²	36.6	7.88	288.41
2	Изчукване подпухнала циментова замазка под съществуваща настилка - 70%	м ²	25.62	1.18	30.23
3	Демонтаж на врата	бр	3	12.13	36.39
4	Разваляне на облицовка от фаянсови плочи на лепило по стени и плот	м ²	42.8	4.93	211.00
5	Изчукване на мазилка и шпакловка по стени над фаянса и по тавани	м ²	73.4	1.18	86.61
6	Разширяване отвори за врати (от 0,8/2,1 да станат 1/2,1)	бр	2	19.71	39.42
7	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м ³	4	49.28	197.12
8	Нанасяне на грунд - бетон контакт по под	м ²	36.6	3.20	117.12
9	Направа на изравнителна циментова замазка под нова настилка до 5 см	м ²	36.6	14.09	515.69
10	Нанасяне на грунд - бетон контакт по стени преди мазилка	м ²	98.3	3.20	314.56
11	Направа мазилка по стени и плот (двустранно)	м ²	98.3	10.45	1 027.24
12	Шлайфане на стени и плот (двустранно)	м ²	98.3	1.08	106.16
13	Нанасяне на епоксидно антибактериално покритие по стени и плот (двустранно) - цветно / може и винилово/	м ²	98.3	57.16	5 618.83
14	Нанасяне на грунд - бетон контакт по тавани преди мазилка	м ²	36.6	3.20	117.12
15	Направа мазилка по тавани	м ²	36.6	10.45	382.47
16	Шпакловка на тавани	м ²	36.6	8.08	295.73
17	Нанасяне на латексов грунд по тавани	м ²	36.6	1.24	45.38
18	Нанасяне 2 ръце антибактериален латекс по тавани	м ²	36.6	7.88	288.41
19	Доставка и монтаж на врата - алуминиева с размери 100/210	бр	3	492.80	1 478.40
20	Монтаж на ръбоохранители външни при всички ръбове	м	60	3.35	201.00
21	Полагане саморазливна замазка по под - добра основа и гладкост на антибактериалната настилка	м ²	36.6	10.35	378.81
22	Полагане на епоксидно антибактериална саморазливна настилка по под и до 20 см - цокъл по стени	м ²	36.6	57.16	2 092.06
23	Монтаж на цокълен профил	м	34.2	5.72	195.62
24	Лайсни подови при врати	м	3	13.80	41.40
25	Доставка и монтаж на фикс алуминиев- надстройкакъм помещение подготовка персонал с размери 220/75, единично стъкло лек мат	бр	1	295.68	295.68
26	доставка и монтаж отваряема алуминиева кутия с р-ри 120/35/25 - отваряема	бр	1	709.64	709.64
B.	Част ОВК				
1	Демонтаж чугунов радиатор до 20 ребра-комплект	бр	1	16.26	16.26
2	Демонтаж конзоли за радиатори	бр	3	1.08	3.24
3	Доставка на алуминиеви глйдери Н= 500 мм	бр	34	14.64	497.76
4	Монтаж алуминиев радиатор до 20 ребра-комплект	бр	2	65.05	130.10
5	Доставка и монтаж конзоли за радиатори	бр	6	2.17	13.02
6	Доставка и монтаж на обезвъздушител 1/2"	бр.	2	9.75	19.50
7	Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава, прав 1/2"	бр.	2	28.19	56.38
B.	Част ЕЛЕКТРО - оборудване с осветителни тела, ключове и контакти				
1	Демонтаж осветителни тела	бр	4	3.79	15.16
2	Демонтаж ключове и контакти	бр	8	1.19	9.52
3	Доставка и монтаж осветителни тела- антибактерицидни тела	бр	2	39.32	78.64
4	Доставка и монтаж на осв. тяло с л.л. 4x14W, IP21, с вградена ЕПРА и двойно параболичен рефлектор, за открит м-ж	бр	16	57.67	922.72
5	Доставка и монтаж контакти двойни за скрит монтаж	бр	5	10.41	52.05
6	Доставка и монтаж ключове обикновени, единични за скрит монтаж 10A/230V/IP21	бр	4	6.72	26.88
7	Доставка и монтаж ключове дивизорни за скрита инсталация 10A/230V/IP21	бр	4	7.00	28.00
3.	Подобект 3 - Подготовка персонал				

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001022

А. Архитектурно-строителна част					
1	Демонтаж съществуваща настилка по под - теракот	м ²	20	7.88	157.60
2	Изчукване подпухнала циментова замазка под съществуваща настилка - 70%	м ²	14	1.18	16.52
3	Демонтаж на врата	бр	2	12.13	24.26
4	Разваляне на облицовка от фаянсови плочи на лепило	м ²	10.8	4.93	53.24
5	Изчукване на мазилка и шпакловка по стени над фаянса и по тавани	м ²	51.5	1.18	60.77
6	Разбиване ст. бетонов плот мивка с р-ри-200/60	бр	1	128.13	128.13
7	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци	м ³	4	49.28	197.12
8	Нанасяне на грунд - бетон контакт по под	м ²	20	3.20	64.00
9	Направа на изравнителна циментова замазка под нова настилка до 5 см	м ²	20	10.35	207.00
10	Нанасяне на грунд - бетон контакт по стени преди мазилка	м ²	62.3	3.20	199.36
11	Направа мазилка по стени	м ²	62.3	10.45	651.04
12	Шлайфане на стени	м ²	62.3	1.08	67.28
13	Нанасяна епоксидно антибактериално покритие по стени- цветно / може и винилово/	м ²	62.3	57.16	3 561.07
14	Нанасяне на грунд - бетон контакт по тавани преди мазилка	м ²	20	3.20	64.00
15	Направа мазилка по тавани	м ²	20	10.45	209.00
16	Шпакловка на тавани	м ²	20.5	8.08	165.64
17	Нанасяне на грунд по тавани	м ²	20.5	1.24	25.42
18	Насяне 2 ръце антибактериален латекс по тавани	м ²	20.5	7.88	161.54
19	Доставка и монтаж на врата- алуминиева с размери 100/210	бр	2	492.80	985.60
20	Доставка и монтаж на фикс алуминиев- надстройка към помещение подготовка персонал с размери 210/110, единично стъкло лек мат	бр	1	410.02	410.02
21	Монтаж на ръбоохранители външни при всички ръбове	м	39	3.35	130.65
22	Полагане саморазливна замазка по под -добра основа и гладкост на антибактериалната настилка	м ²	23.8	10.35	246.33
23	Полагане на епоксидно антибактериална саморазливна настилка по под и до 20 см - цокъл по стени	м ²	23.8	57.16	1 360.41
24	Монтаж на цокълен профил	м	15	5.72	85.80
25	Лайсни подови при врати	м	2	13.80	27.60
Б. Част В и К					
Част В и К- оборудване					
1	Демонтаж мивка , включително сифон за мивка	бр	2	8.08	16.16
2	Демонтаж кухненска мивка , включително сифон за мивка	бр	1	11.83	11.83
3	Демонтаж батерия за мивка	бр	3	4.24	12.72
4	Демонтаж на поцинковани водопроводни тръби за топла и студена вода	л.м	18	2.46	44.28
5	Демонтаж на канализационни PVC тръби ф50	л.м	5	3.95	19.75
6	Доставка и монтаж порцеланова мивка- голяма тип мида , включително сифон за мивка	бр	2	83.77	167.54
7	Доставка и монтаж батерия за мивка с удължена единична ръкохватка за стенен монтаж	бр	2	78.85	157.70
8	Доставка и монтаж полуботуш/полуконзола за мивка порцеланов	бр	3	39.43	118.29
9	Доставка и монтаж шкаф за мивка с размери 210/60/80	бр	1	443.53	443.53
10	Доставка и монтаж на двукоритна кухненска мивка - алпака	бр	1	611.08	611.08
11	Доставка и монтаж на стояща кухненска батерия едноръкохватна дръжка с удължена конзола	бр	1	133.06	133.06
Част В и К - Вътрешна водопроводна инсталация					
1	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за студена вода ф20 включително фасонни части	л.м	8	9.46	75.68
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла вода ф20 включително фасонни части	л.м	8	10.65	85.20
3	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф20	л.м	16	2.56	40.96
4	Доставка и монтаж на СК ф20 без изпразнител	бр.	8	17.94	143.52
5	Хидравлично изпитване на водопровод	л.м	16	0.79	12.64
Част В и К - Вътрешна канализационна инсталация					
1	Доставка и монтаж на PVC тръби ф50 включително фасонни части	л.м	5	9.16	45.80
В. Част ОВК - отопление и оборудване с радиатори					
1	Демонтаж чугунов радиатор до 10 ребра-комплект	бр	1	16.26	16.26
2	Демонтаж конзоли за радиатори	бр	3	1.08	3.24
3	Доставка на алуминиеви глйдери Н= 500 мм	бр	10	14.64	146.40

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001023

4	Монтаж алуминиев радиатор до 10 ребра-компект	бр	1	65.05	65.05
5	Доставка и монтаж конзоли за радиатори	бр	3	2.17	6.51
6	Доставка и монтаж на обезвъздушител 1/2"	бр.	1	9.75	9.75
7	Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава, прав 1/2"	бр.	1	28.19	28.19
8	Напълване на отоплителна инсталация и обезвъздушаване	бр.	1	97.57	97.57
9	Демонтаж на черни стоманени тръби за вертикални щрангове и аншлуси	л.м	30	2.17	65.10
10	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка-ф 20 мм	л.м	15	8.67	130.05
11	Доставка и монтаж на стом. тръби за щрангове	л.м	25	32.53	813.25
12	Студена проба на отоплителна инсталация	бр.	1	65.05	65.05
13	Запълване и замазване на улеи в стената за тръби	л.м	15	5.42	81.30
14	Извозване на отпадъци	м³	2	49.28	98.56
15	Рязане и затаяване на тръби 3/4"	бр.	6	16.26	97.56
16	Пробиване на отвори до 15/10 см в бетон с дебелина до 30 см	бр.	6	5.23	31.38
17	Заваряване на аншлуси	бр.	12	16.26	195.12
18	Д-ка и м-ж на пвц ревизии с вратичка 15/20	бр.	4	21.68	86.72
Г.	Част ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ				
	Част ЕЛЕКТРО - оборудване с осветителни тела, ключове и контакти				
1	Демонтаж осветителни тела- аплик	бр	3	3.79	11.37
2	Демонтаж големи луминисцентни осветителни тела - 4 пури за външен монтаж	бр	2	7.05	14.10
3	Демонтаж ключове и контакти	бр	8	1.19	9.52
4	Доставка и монтаж на луминесцентно осв.тяло с ключ 1x18W, IP44 с вградена пусково-регулираща апаратура	бр	3	35.24	105.72
5	Доставка и монтаж на осв.тяло с л.л. 4x14W, IP21, с вградена ЕППА и двойно параболичен рефлектор, за открит м-ж	бр	4	57.67	230.68
6	Доставка и монтаж контакти двойни за скрит монтаж	бр	4	10.41	41.64
7	Доставка и монтаж ключове обикновени единични за скрит монтаж 10A/230V/IP21	бр	3	6.72	20.16
8	Доставка на контакт RJ45 за монтаж в контакт панел за скрит монтаж	бр.	2	20.90	41.80
	Част ЕЛЕКТРО - Табла и захранващи линии				
1	Демонтаж на табло стенно	бр.	1	27.10	27.10
2	Доставка и монтаж на ел.табло Т-50 Топерационна - IP33 съдържащо: товаров прекъсвач със светл. индикация ISW40A 3ф, 1бр.; също, но без св. индикация 20А - 1бр. монофазни прекъсвачи С61/40А -1бр С60/25А -2бр, С61N/20А - 1бр., С63/10 1бр., С63/6А - 6бр, дефектнотоккови защиты ID 2P/40а, 30та - 7бр. , с пета заземителна шина с клас по реакция на огън не по нисък от С или V0. Таблото се монтира в съществуващо метално фалтово табло в коридора пред операционната	бр.	1	808.35	808.35
3	Доставка UPS 6kVA за нуждите на операц. зала	бр.	1	3 556.07	3 556.07
4	Доставка на кабел СВТ 5x6 кв.мм	м	25	5.87	146.75
5	Доставка на кабел СВТ 3x4 кв.мм	м	20	2.45	49.00
6	Направа на връзки до 6 кв.мм.	бр.	12	1.36	16.32
7	Доставка на PVC тръба ф23мм	м	20	0.36	7.20
8	Доставка на PVC тръба ф29мм	м	25	0.43	10.75
9	Полагане на PVC тръба под мазилка	м	45	0.96	43.20
10	Изтегляне на кабел, в тръба	м	45	1.30	58.50
11	Направа на отвор в тухлена стена 20/12 см	бр.	1	16.26	16.26
	Част ЕЛЕКТРО - Осветителна инсталация			0.00	
1	Направа на лампен излаз до 8 м с кабел СВТ 3x1,5	бр.	35	23.61	826.35
2	Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуационно осветление "EXIT"	бр.	4	35.24	140.96
3	Направа на улей в стена	м	85	2.15	182.75
4	Доставка на гофр. PVC тръба ф16мм	м	310	0.32	99.20
5	Полагане на гофр. PVC тръба ф16мм	м	310	0.82	254.20
6	Доставка на кабел СВТ 3x1,5 кв.мм	м	350	0.98	343.00
7	Изтегляне на кабел СВТ 3x1,5 кв.мм в тръба	м	300	1.19	357.00
8	Направа на връзки до 1,5 кв.мм.	бр.	110	0.95	104.50
9	Доставка на кабел СВТ 3x4 кв.мм (за лампа- операционна)	м	10	2.45	24.50
10	Изтегляне на кабел СВТ 3x4кв.мм в тръба	м	10	1.30	13.00
	Част ЕЛЕКТРО - Ел. инсталация контакти			0.00	
1	Направа на контактен излаз до 8 м с кабел СВТ 3x2,5 кв.мм	бр.	20	24.92	498.40

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001024

2	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/16A/1P44 с конзола за единичен за скрит монтаж	бр.	6	8.20	49.20
3	Доставка и монтаж на степен контакт панел: 26р. контакти и 26р. RJ45	бр.	1	74.81	74.81
4	Доставка и монтаж на подова кутия със 6бр. контакти	бр.	1	73.18	73.18
5	Доставка на кабел СВТ 3x2,5 кв.мм	м	180	1.53	275.40
6	Доставка на гофр. PVC тръба ф16мм	м	150	0.32	48.00
7	Полагане на гофр. PVC тръба ф16мм	м	150	0.82	123.00
8	Изтегляне на кабел СВТ в тръба	м	180	1.30	234.00
9	Направа на връзки до 2,5 кв.мм.	бр.	60	0.95	57.00
	Част ЕЛЕКТРО - Слаботокови и специални инсталации			0.00	
1	Доставка и монтаж на кабел HDMI от зала операционна към учебна зала	м	50	5.26	263.00
2	Доставка на гофр. PVC тръба ф29мм с водач	м	50	0.71	35.50
3	Полагане на гофр. PVC тръба под мазилката	м	50	0.85	42.50
4	Доставка и монтаж на контакт RJ45 за монтаж в контакт панел	бр.	2	21.14	42.28
II.	ОБЕКТ № 2 - Ремонт и преустройство на зала музей в учебна зала				
A.	Архитектурно-строителна част				
1	Просичане отвор в зидария до 25см за врата	кв.м.	2.00	13.99	27.98
2	Ремонт и грундиране с дълбоко проникващ грунд на напукана стара мазилка по стени и подготовка за нанасяне на шпакловка(начукване, нагрявяване, премахване на компрометирани слоеве от предишни обработки)	кв.м.	65.00	18.34	1 192.10
3	Шпакловка на стени	кв.м.	58.00	8.08	468.64
4	Шлайфане на стени	кв.м.	58.00	1.08	62.64
5	Латекс по шпакловани стени	кв.м.	58.00	4.44	257.52
6	Ремонт и грундиране с дълбоко проникващ грунд на напукана стара мазилка по тавани и подготовка за нанасяне на шпакловка(начукване, нагрявяване, премахване на компрометирани слоеве от предишни обработки)	кв.м.	41.81	18.34	766.80
7	Шпакловка на тавани	кв.м.	41.81	8.08	337.82
8	Шлайфане на тавани	кв.м.	41.81	1.08	45.15
9	Латекс по шпакловани тавани	кв.м.	41.81	4.44	185.64
10	Полагане на дълбоко проникващ грунд преди бояджийски работи	кв.м.	99.81	3.2	319.39
11	Монтаж на ръбоохранители	м.л.	21.60	3.35	72.36
12	Шпакловка, шкурене и боядисване с латекс на вътрешни ръбове при отвори и по колони	м.л.	21.60	6.41	138.46
13	Фаянсва облицовка с лепило по стени на фуга 2мм	кв.м.	7.00	39.43	276.01
14	Демонтаж ламиниран паркет	кв.м.	41.81	1.48	61.88
15	Разбиване на замазка по под	кв.м.	41.81	3.55	148.43
16	Полагане на бетон контакт по под	кв.м.	41.81	3.2	133.79
17	Настилка - гранитогрес	кв.м.	41.81	43.36	1 812.88
18	Направа на цокъл от гранитогрес	м.л.	24.62	8.87	218.38
19	Лайсни подови	м.л.	2.00	13.8	27.60
20	Изхвърляне на строителни отпадъци	куб.м.	1.70	49.28	83.78
	Б. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ				
	Б.1. Демонтажни работи				
1	Демонтаж на осв. тела	бр.	6.00	3.79	22.74
2	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	15.00	1.3	19.50
	Б.2. Табла и захранващи линии				
1	Доставка и монтаж на разпределително табло по схема	бр.	1.00	747	747.00
2	Направа на връзка до 6мм ²	бр.	12.00	1.3	15.60
3	Направа на улеи 5/5 см в стени	м.л.	15.00	2.15	32.25
4	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм	м.л.	15.00	1.06	15.90
5	Изтегляне на кабел в тръба	м.л.	15.00	1.3	19.50
6	Доставка на СВТ/3x10/мм ²	м.л.	15.00	9.65	144.75
	Б.3. Осветителна инсталация				
1	Доставка на осв. тяло с л.л./4x14/W, IP21 за открит м-ж, с вградена ЕПРА и двойнопараболичен рефлектор	бр.	6.00	46.84	281.04
2	Монтаж на същото	бр.	6.00	10.85	65.10
3	Д-ка на ключ за осветление, девиаторен за скрита и-ция	бр.	2.00	3.53	7.06
4	Монтаж на същия	бр.	2.00	2.71	5.42
5	Свързване на проводник към съоръжение до 1.5мм ²	бр.	12.00	0.95	11.40
6	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло	бр.	1.00	35.24	35.24

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001025

7	Направа на лампен излаз със СВТ/3x1,5/мм2 при средна дължина до 6м.	бр.	1.00	17.78	17.78
8	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 16 мм (ключ за осветление)	м.л.	6.00	0.96	5.76
9	Изтегляне на кабел в тръба (ключ за осветление)	м.л.	6.00	1.3	7.80
10	Доставка на кабел СВТ/3x 1.5/мм2 (ключ за осветление)	м.л.	6.00	0.98	5.88
11	Запълване и замазване на улеи	м.л.	6.00	1.63	9.78
12	Направа на улей по стена	м.л.	6.00	2.15	12.90
Б.4. Ел. инсталация контакти				0.00	
1	Доставка на контакт "Шуко" за скрита и-ция 2x16А	бр.	10.00	10.41	104.10
2	Доставка на стенен контактен панел, съдържащ: 1 бр.контакт и 1 бр. RJ45	бр.	1.00	32.31	32.31
3	Монтаж на контакти	бр.	11.00	2.71	29.81
4	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 16 мм в изкопан улей по под	м.л.	15.00	1.06	15.90
5	Доставка на кабел СВТ/3x2.5/мм2 (стом.столове)	м.л.	20.00	1.53	30.60
6	Изтегляне на кабел в тръба	м.л.	20.00	1.3	26.00
7	Направа на улей в под (стом.столове)	м.л.	15.00	2.15	32.25
8	Запълване и замазване на улеи	м.л.	15.00	1.63	24.45
9	Свързване на проводник към съоръжение до 2.5мм	бр.	22.00	0.85	18.70
5. Слаботокова инсталация					
1	Направа на улей в под, стена	м.л.	15.00	2.15	32.25
2	Запълване и замазване на улеи	м.л.	15.00	1.63	24.45
3	Доставка на проводник УТР	м.л.	15.00	0.64	9.60
4	Свързване на проводник към контактен панел	бр.	1.00	4.88	4.88
5	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 16 мм	м.л.	15.00	0.96	14.40
6	Изтегляне на проводник УТР в тръба	м.л.	15.00	1.08	16.20
В. ВиК ИНСТАЛАЦИИ					
В.1. Вътрешна водопроводна инсталация					
1	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за студена вода ф 20 , включително фасонни части	м.л.	3.00	9.46	28.38
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева влаожка за топла вода ф 20 , включително фасонни части	м.л.	18.00	10.35	186.30
3	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф20	м.л.	18.00	3.15	56.70
4	Доставка и монтаж на спирателен кран СК ф20 без изпразнител	бр.	8.00	14.59	116.72
5	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	2.00	96.59	193.18
6	Доставка и монтаж на защитен шлаух ф 25 за монтаж на водопроводна тръба в подов пълнеж	м.л.	15.00	2.76	41.40
7	Направа на улей в под	м.л.	15	2.15	32.25
8	Запълване и замазване на улеи	м.л.	15	1.63	24.45
9	Хидравлично изпитване на водопровод	м.л.	36	0.79	28.44
В.2. Вътрешна канализационна инсталация					
1	Разкъртване и възстановяване на изходни изводи за подвързване на ВиК инсталации	бр.	2.00	93.63	187.26
2	Доставка и монтаж на санитарна мивка с полуботуш (вкл. сифон за мивка)	бр.	2.00	103.49	206.98
3	Доставка и монтаж на PVCтръби ф 50 , включително фасонни части	м.л.	18.00	8.77	157.86
4	Изпитване за херметичност на канализацията	м.л.	18.00	2.56	46.08
5	Пробиване на отвори до 15/10 см. в стена	бр.	2.00	5.23	10.46
6	Направа на улей 5/5 см в под/стени/	м.л.	18.00	2.15	38.70
7	Запълване и замазване на улеи/под	м.л.	18.00	1.63	29.34
Г. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЪСТЕН ВЪЗДУХ					
1	Доставка и монтаж на спирателен кран Ду 20	бр.	4.00	34.5	138.00
2	Доставка и монтаж на многослойна тръба ф 16 с алуминиева влаожка	м.л.	15.00	18.04	270.60
3	Направа на улей в под	м.л.	15.00	2.15	32.25
4	Доставка и монтаж на защитен шлаух ф 25 за монтаж в под	м.л.	15.00	3.45	51.75
5	Запълване и замазване на улеи	м.л.	15.00	1.63	24.45
6	Доставка и монтаж на колекторни кутии за съгстен въздух	бр.	1.00	157.69	157.69
III. ОБЕКТ № 3 - ЗАЛА 247 - ЕЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ на втори етаж в Блок 3					
А. Архитектурно-строителна част					
Демонтажни работи					
1	Демонтаж на балатум	м2	115.14	1.48	170.41

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001026

2	Демонтаж на екранирани кабинки с габаритни размери 2.2x2.4xH2.2м	бр.	3	49.28	147.84
3	Разбиване на монолитен ст.бет. работен плот с рафтове и страница - габаритни размери 140x45xH85см.	бр.	1	398.19	398.19
4	Сваляне на облицовка от фаянсови плочки по стени	м2	6.15	4.93	30.32
5	Сваляне на повредени участъци от мазилка по стени	м2	10	1.18	11.80
Архитектурно-строителна част в залата					
6	Доставка и полагане на саморазливна цим. замазка в зоните на екранираните кабинки	м2	17.9	10.35	185.27
7	Доставка и монтаж на настилка от плочи гранитогрес	м2	97.2	43.36	4 214.59
8	Оформяне на дилатационни и разширителни fugи с All профил и силикон през 6м в настилка от гранитогрес	м1	16.3	6.25	101.88
9	Доставка и монтаж на подови первази от гранитогрес	м1	41.17	8.87	365.18
10	Доставка и монтаж на меки подови PVC первази в зоните около съществуващите кабинки	м1	49.25	15.96	786.03
11	Доставка и монтаж на цокъл с височина 12см от лепен рулонен материал за PVC настилка в зоните около съществуващите кабинки	м1	49.25	11.83	582.63
12	Вароциментова мазилка по стени	м2	6.15	10.45	64.27
13	Гипсова шпакловка по стени	м2	6.15	8.08	49.69
14	Възстановяване на повредени участъци от мазилка и шпакловка по стени	м2	10	14.78	147.80
15	Боядисване на стени с цветен латекс в светли тонове	м2	178	5.91	1 051.98
16	Боядисване на тавани с бял латекс	м2	101	4.44	448.44
17	Лакиране на дървен корниз над съществуващи кабинки	м1	10.18	3.75	38.18
АС част в склад Светолечение					
18	Доставка и монтаж на преградна стена - зидария от газобетонни блокчета с дебелина 12.5см	м2	5.35	39.43	210.95
19	Грундиране и шпакловка с цим.лепило с мрежа върху зидария от газобетонни блокчета	м2	10.7	8.08	86.46
20	Гипсова шпакловка	м2	10.7	8.08	86.46
21	Доставка и монтаж на настилка от плочи гранитогрес	м2	3.4	43.36	147.42
22	Доставка и монтаж на подови первази от гранитогрес	м1	8.4	8.87	74.51
23	Двукратно боядисване на стени и тавани с бял латекс	м2	50.73	4.44	225.24
24	Доставка и монтаж на пожароустойчива врата EI90 с размери 90x205см, самозатваряща се, секретна брава и ключалка, цвят RAL 9002	бр.	1	640.65	640.65
Обикновени (неекранирани) кабинки за физиотерапия с електролечение					
25	Изработка и монтаж обикновена кабина за електролечение с вътрешни размери 135x230см, алуминиева конструкция с термопанели, цвят бяло, отвор за врата 90x200см с корниз и завеса.	бр.	2	1 655.82	3 311.64
Екранирани кабинки за физиотерапия с електролечение					
26	Изработка и монтаж на екранирана кабина за високочестотна терапия с размери 155/226/h220 см с вътрешно ел. табло с 2 контакта, автоматичен предпазител, осветление, бутон за повикване, закачалка и врата с прозорец, осигурваща достъп на инвалидна количка. Метална конструкция – алуминиева с термопанели бял цвят отвън. Материали вътре: под – ламиниран паркет; стени – ламперия; таван – мрежа.	бр.	2	6 209.33	12 418.66
27	Изработка и монтаж на екранирана кабина за високочестотна терапия с размери 217/226/h220 см с вътрешно ел. табло с 2 контакта, автоматичен предпазител, осветление, бутон за повикване, закачалка и врата с прозорец, осигурваща достъп на инвалидна количка. Метална конструкция – алуминиева с термопанели бял цвят отвън. Материали вътре: под – ламиниран паркет; стени – ламперия; таван – мрежа.	бр.	1	7 392.06	7 392.06
28	Изработка и монтаж на екранирана кабина за високочестотна терапия с размери 230/200/h220 см с вътрешно ел. табло с 2 контакта, автоматичен предпазител, осветление, бутон за повикване, закачалка и врата с прозорец, осигурваща достъп на инвалидна количка. Метална конструкция – алуминиева с термопанели бял цвят отвън. Материали вътре: под – ламиниран паркет; стени – ламперия; таван – мрежа.	бр.	1	8 081.99	8 081.99
Изработка и монтаж на неподвижно обзавеждане в зала за електролечение, изпълнена от ПДЧ-ламинат с ПВЦ кантове, термоплот и термогръб (по мерки от място), включително:					
29	Долен шкаф-мивка- размери 100/60/h85см, две врати, 1 подвижен рафт,	бр.	1	443.53	443.53
30	Долен шкаф с размери 120/45/h85см - две врати, два рафта със "сляпа" ъглова използвана част	бр.	1	216.83	216.83
31	Горен шкаф с размери 145/30/h60см - три вратички, 1 ред подвижни рафтове	бр.	1	177.41	177.41

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001027

32	Термоплот с размери 135/45/3см и 120/60/3см, включително свързаци и водобранни ланси	бр	1	216.83	216.83
33	Термогръбс височина 3.45x60 см	бр	1	173.47	173.47
34	Лицева страница 45/85/1.8см	бр	1	52.24	52.24
35	Двукоритна мивка инокс, комплект със сифон	бр	1	458.31	458.31
36	Комплект аксесоари - дозатор за течен сапун, салфетник	бр	1	83.77	83.77
	Изработка и монтаж на комплект неподвижно обзавеждане в зала светолечение, материал ПДЧ-ламинат с ПВЦ кантове, термоплот и термогръб (по мерки от място), включително:				
37	Долен шкаф-мивка- размери 100/60/h85см, две врати, 1 подвижен рафт,	бр	1	443.53	443.53
38	Долен шкаф с размери 120/45/h85см - две врати, два рафта със "сляпа" ъглова използваема част	бр	1	216.83	216.83
39	Горен шкаф с размери 145/30/h60см - три вратички, 1 ред подвижни рафтове	бр	1	177.41	177.41
40	Работен термоплот върху долни шкафове с размери 135/45/3см и 120/60/3см, включително свързаци и водобранни ланси	бр	1	216.83	216.83
41	Термогръб в зоната между работния плот и горните шкафове с височина 2.85x60см	бр	1	173.47	173.47
42	Декоративна страница 45/85/1.8см	бр	1	52.24	52.24
43	Двукоритна мивка инокс, комплект със сифон	бр	1	458.31	458.31
44	Комплект аксесоари - дозатор за течен сапун, салфетник, кофа за смет	бр	1	83.77	83.77
	Б. Част Отопление Вентилация и Климатизация(ОВК)				
45	Сваляне на чугунени радиатори от инсталация	бр	7	16.26	113.82
46	Доставка и монтаж на радиатори алуминиеви Н = 500 мм(за бр. ребра)	бр	140	14.64	2 049.60
47	Монтаж на радиатори с Н = 500 мм	бр	7	65.05	455.35
48	Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термоглава	бр	7	28.19	197.33
49	Доставка и монтаж на аншлуси ф25	м1	20.00	10.85	217.00
50	Топла проба на радиатори	бр	7	10.85	75.95
51	Доставка и монтаж на климатик инверторен с Qот = 2,5 квт, Qхл =3,8 квт, N= 1,25 квт, с дължина на тр. връзки до 10 м с работа при tвн=-15°C	бр	2	1 192.59	2 385.18
	В. Част В и К - Санитарно оборудване				
25	Демонтаж на порцеланов умивалник	бр.	1	4.54	4.54
26	Демонтаж на стена смесителна батерия за умивалник	бр.	3	4.54	13.62
27	Доставка и монтаж на смесителна батерия за стенен монтаж - тип кухненска, хромирана, едноръкохваткова, с керамичен затварящ механизъм, аератор и дълъг въртящ се чучур, монтиран от долната страна	бр.	3	142.91	428.73
	Г. Част ЕЛЕКТРО				
	Част ЕЛЕКТРО - Демонтажни работи				
28	Демонтаж на ел.табло от зала 117	бр.	1	48.79	48.79
29	Демонтаж на ел. табла кабинни	бр.	10	27.10	271.00
30	Демонтаж на луминесцентни светителни тела 3x36вт	бр.	10	3.79	37.90
31	Демонтаж на стенни аплици, евакуац лампи	бр.	12	3.79	45.48
32	Демонтаж на ПВЦ канали и кабели	м	250	0.82	205.00
33	Демонтаж на елементи на слаботокова инсталация	бр.	20	1.63	32.60
	Част ЕЛЕКТРО - Осветителна и силова инсталации				
34	Доставка и монтаж на ел.табло ПТРел леч - IP33 съдържащо: товаров прекъсвач ISW63A, 3ф, 1бр.; монофазни прекъсвачи C60/25 2бр, C60N/16 13бр, C63/10 2бр; дефектнотокови ID 2P/40a, 30та, бр14, с пета заземителна шина с клас по реакция на огън не по нисък от С или V0.	бр.	1	1 842.41	1 842.41
35	Доставка и монтаж на ел.табло ПТкаб - IP33 съдържащо: товаров прекъсвач ISW25A,1ф, 1бр. с индикация; iC60N/1A 1ф, iC60N/16A 1ф, монофазни контакти 16A 2бр, със заземителна шина с клас по реакция на огън не по нисък от А2.	бр.	8	91.47	731.76
36	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x16мм2 в PVC тръба 1 3/4" скрито	м.	65	23.56	1 531.40
37	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x4мм2 в PVC канал	м.	380	3.84	1 459.20
38	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5мм2 в PVC канал	м.	210	2.83	594.30
39	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5мм2 в PVC канал	м.	180	2.29	412.20
40	Доставка и полагане на проводник ПВА1 3x1,5мм2 в гофр,тр,Ф16 скрито под мазилка	м.	38	2.72	103.36
41	Доставка и полагане на проводник ПВА1 3x2,5мм2 в гофр,тр,Ф16 скрито под мазилка	м.	32	3.37	107.84
42	Доставка и монтаж на стенен панел комплект съдържащ 3бр. контакти тип "Шуко", 3бр. розетки RJ45,IP33	бр.	2	97.03	194.06
43	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" IP44	бр.	3	8.59	25.77
44	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" IP33	бр.	5	7.48	37.40

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001028

45	Доставка и монтаж на стенов панел комплект съдържащ 3бр. контакти тип "Шуко", 3бр. розетки RJ45, IP33	бр.	2	127.39	254.78
46	Доставка и монтаж на LED евакуационно осветително тяло 8W с вградена акумулаторна батерия IP33, капацитет 1 час	бр.	3	35.24	105.72
47	Дост. и монтаж на лумин. осв. тяло 2x28W IP21 на таван, ЕПРА,ТБС	бр.	17	73.18	1 244.06
48	Дост. и монтаж на ЛОТ 2x14W IP21 на таван, ЕПРА,ТБС	бр.	2	46.07	92.14
49	Доставка и монтаж на ЛОТ1x14вт, с ключе. IP44	бр.	3	20.87	62.61
50	Доставка и монтаж на спот аплик IP33 с безопасно и удобно насочване и ключе	бр.	9	26.35	237.15
51	Дост. и монтаж на аплик IP44	бр.	1	30.90	30.90
52	Доставка и монтаж ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	11	6.61	72.71
53	Доставка и монтаж ключ сериен за скрита инсталация	бр.	2	6.89	13.78
54	Доставка и монтаж ключ троен за скрита инсталация	бр.	2	7.58	15.16
55	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрита инсталация	бр.	32	4.88	156.16
56	Доставка и полагане на гофрирана тръба в стена Ф16	м.	18	0.96	17.28
57	Доставка и монтаж на инсталационни конзоли	бр.	32	2.71	86.72
58	Доставка и полагане на PVCканал 10/20мм	м.	50	1.36	68.00
59	Доставка и полагане на PVCканал 20/30мм	м.	110	1.40	154.00
60	Доставка и полагане на PVCканал 30/40мм	м.	60	1.95	117.00
61	Доставка и монтаж на кабел ПВА1 1x6мм2 за заземление на екрана на кабините в PVC тръба	м.	42	2.78	116.76
62	Доставка и монтаж на прав съединител на етаж	бр.	1	48.79	48.79
63	Изкоп 0,8/0,4 със зариване и трамбоване, Разкъртване и възстановяване на тротоар	м.	8	13.01	104.08
64	Направа на заземител от 2бр. медни тръби и медна шина 25/3мм, Rз<4 ома	бр.	1	130.10	130.10
65	Измерване на захранващи линии	бр.	1	48.79	48.79
66	Измерване импеданса фаза, защитен проводник	бр.	6	2.17	13.02
67	Изпитание на дефектотокови защиты	бр.	12	2.17	26.04
68	Измерване изолацията на кабел,заземление	чч.	13	13.01	169.13
Част ЕЛЕКТРО - Пожароизвестяване					
69	Ремонт и пускане в действие на съществваща пожароизвестителна инсталация - 3 бр. пожароизвестители	бр.	1	1 301.00	1 301.00
Част ЕЛЕКТРО - СКС					
70	Доставка и изтегляне на кабел 2FTP кат.5 в PVC канал.	м.	80	3.47	277.60
71	Свързване и настройки на системата	бр.	14	48.79	683.06
Част ЕЛЕКТРО - Оповестяване					
72	Доставка и монтаж на високоговорител бвт, IP21, на таван	бр.	3	42.28	126.84
73	Доставка и полагане в PVC канал, изпитване и свързване на JY(St)Y 1x2x0.8 mm2	м.	60	3.42	205.20
74	Наладка и свързване със системата за гласово оповестяване на ФДМ.	бр.	1	487.87	487.87
75	Крепежни елементи	бр.	150	0.11	16.50
Част ЕЛЕКТРО - Сигнална кабинкова инсталация					
76	Доставка и монтаж на ел.табло с 12 бр. IC60/6A IP33	бр.	1	145.93	145.93
77	Доставка и монтаж на дисплей със светлинна сигнализация	бр.	1	271.04	271.04
78	Доставка и монтаж на подвижен бутон сигнализация	бр.	12	50.96	611.52
79	Доставка и монтаж на елемент за звуков сигнал	бр.	12	48.79	585.48
80	Доставка и изтегляне на кабел 2FTP кат.5 в PVC канал.	м.	300	1.63	489.00
81	Доставка и полагане на PVCканал 20/30мм	м.	110	1.69	185.90
82	Пускане в действие на сигнална кабинкова инсталация комплект	бр.	1	271.04	271.04
Д. Строителни отпадъци					
83	Изнасяне на строителни отпадъци, натоварване и извозване	м3	10	49.28	492.80
IV. ОБЕКТ № 4 - КАБИНИ ЗА ОХРАНА					
1	Разчистване на площадки 2бр.х25м2	м2	50	6.41	320.50
2	Ръчен изкоп с дълбочина до 30см. - отнемане на плодородна земя маса - 2бр. х 25м²х 0,3м.	м3	15	17.74	266.10
3	Ръчно трамбоване на насип за основа	м2	50	4.73	236.50
4	Полагане на подложен бетон клас В 7.5 -10см	м2	5	103.49	517.45
5	Доставка и монтаж на канализационна ПВЦ усилена тръба ф110 , вкл. фитинги и укрепване	м	20	15.37	307.40
6	Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN16 Ø32x3,5мм, вкл. фасонни части и крепежни елементи	м	20	17.15	343.00
7	Доставка и полагане на усилена полиетиленова(ПВЦ) гофрирана тръба Ø23 за електро проводник, вкл. укрепване	м	20	4.54	90.80
8	Ковраж за армирана бетонова настилка, вкл. Помощни операции и декофриране	м2	6	21.68	130.08
9	Доставка и полагане на армировъчна заварена мрежа от арм.стомана Ф8 - с разстояние м/у прътите 15см в двете посоки	м2	50	5.13	256.50

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001029

10	Доставка и полагане на бетон за армирана настилка клас В20 с дебелина 15см., вкл. Транспорт и обработка	м3	7.5	118.28	887.10
V.	ОБЕКТ № 5 - преграждане коридор на 2 етаж за зъболекарски кабинети				
A.	Архитектурно-строителна част				
1	Напукана стара мазилка по стени - изчукване, грундиране с дълбоко проникващ грунд и направа на нова вароциментова мазилка	кв.м.	37.80	15.96	603.29
2	Шлайфане на съществуващи стени	кв.м.	126.00	1.08	136.08
3	Шпакловка на съществуващи и новоизградени стени	кв.м.	322.00	8.08	2 601.76
4	Латекс по шпакловани стени	кв.м.	322.00	4.44	1 429.68
5	Напукана стара мазилка по таван и грундиране с дълбоко проникващ грунд	кв.м.	68.40	15.96	1 091.66
6	Шпакловка на тавани	кв.м.	228.00	8.08	1 842.24
7	Шлайфане на тавани	кв.м.	228.00	1.08	246.24
8	Латекс по шпакловани тавани	кв.м.	228.00	4.44	1 012.32
9	Полагане на дълбоко проникващ грунд преди бояджийски работи	кв.м.	550.00	3.2	1 760.00
10	Монтаж на алуминиеви ръбоохранители за шпакловка	м.л.	174.40	3.35	584.24
11	Шпакловка, шкурене и боядисване с латекс на вътрешни страници около дограма, отвори и по колони	м.л.	174.40	6.41	1 117.90
12	Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2мм	кв.м.	32.40	39.43	1 277.53
13	Настилка - гранитогрес/ затваряне на канал/	м.л.	36.70	21.68	795.66
14	Направа на цокъл от гранитогрес	м.л.	75.60	8.87	670.57
15	Лайсни подови	м.л.	2.00	13.8	27.60
16	Изграждане на стени от 2 пласта гипскартон от всяка страна в/у метална конструкция, вкл. пълнеж с минерална вата и дебелина на стената 12см. По детайл W112 на Knauf или сравним	кв.м.	98.00	57.16	5 601.68
17	Доставка и монтаж на вътрешни витрини от PVC профил - неотваряеми, със стъклопакет 4 +4 мм прозрачно стъкло; над преградни стени от гипскартон	кв.м.	55.94	128.13	7 167.59
18	Доставка и монтаж на преградни стени от PVC профил с вис. 2,2м - до 1,2м - плътни(с пълнеж панел от алуминий и пенополиуретан), а над плътната част фикс(със стъклопакет 4 +4 мм прозрачно стъкло) с височина 1м.	кв.м.	27.72	162.62	4 507.83
19	Доставка и монтаж на врата 100/200 - PVC профил с пълнеж панел от алуминий и пенополиуретан	бр.	2.00	394.24	788.48
20	Доставка и монтаж на усилен профил(UA) при гипскартон за монтаж на врати	м.л.	10.00	6.31	63.10
21	Изхвърляне на строителни отпадъци	куб.м.	0.50	49.28	24.64
Б.	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ				
Б1.	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на осв.тела	бр.	36.00	3.79	136.44
2	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	3.00	1.3	3.90
Б2.	Табла и захранващи линии				
1	Доставка и монтаж на ел.табло Т-50 Тзала- IP33 съдържащо: товаров прекъсвач със светл. индикация ISW40A 3ф, 1бр.; монофазни прекъсвачи С61/40А -1бр С60/25А -12бр, С61N/20А - 4бр., С63/10 1бр., С63/6А - 6бр; дефектнотокови защиты ID 2P/40а, 30ma - 7бр. , с пета заземителна шина с клас по реакция на огън не по нисък от С или V0.Таблото е за скрит монтаж.	бр.	1.00	1330.38	1 330.38
2	Направа на връзка до бмм2 за зъболекарски столове	бр.	12.00	5.85	70.20
3	Направа на улеи 5/5 см в стени	м.л.	36.00	2.15	77.40
4	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм	м.л.	36.00	0.96	34.56
5	Изтегляне на кабел в тръба	м.л.	36.00	1.3	46.80
6	Доставка на СВТ/3x10/мм2	м.л.	36.00	5.65	203.40
Б3.	Осветителна инсталация				
1	Доставка на осв.тяло с л.л./4x14/W, IP21 за открит м-ж, с вградена ЕПРА и двойнопараболичен рефлектор- открит тип	бр.	46.00	46.84	2 154.64
2	Монтаж на същото	бр.	46.00	10.85	499.10
3	Направа на лампен излаз със СВТ/3x1,5/мм2 при средна дължина до 6м.	бр.	32.00	17.78	568.96
4	Д-ка на ключ за осветление, сериен/ девиаторен, за скрита инсталация	бр.	3.00	4.01	12.03
5	Монтаж на същите	бр.	3.00	2.71	8.13

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001030

6	Свързване на проводник към съоръжение до 1.5мм	бр.	49.00	0.95	46.55
7	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 16 мм (ключ за осветление)	м.л.	18.00	0.96	17.28
8	Запълване и замазване на улеи	м.л.	36.00	1.63	58.68
9	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло	бр.	2.00	35.24	70.48
10	Направа на улей в под/ по стена	м.л.	36.00	2.15	77.40
Б4. Ел. инсталация контакти					
1	Доставка на двоен контакт "Шуко" за скрита инсталация 2x16А	бр.	6.00	10.41	62.46
2	Доставка на стенен контактен панел, съдържащ: 1 бр. контакт и 1 бр. RJ45	бр.	1.00	41.74	41.74
3	Монтаж на контакти	бр.	7.00	2.71	18.97
4	Направа на контактен излаз за скрита инсталация със СВТ/3x2.5/мм2 при средна дължина до 6м.	бр.	7.00	22.07	154.49
5	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 16 мм в гипсокартонена стена	м.л.	75.00	0.96	72.00
6	Доставка на кабел СВТ/3x2.5/мм2	м.л.	75.00	1.53	114.75
7	Направа на улей в мозаечен под до 30 см. ширина и 20 см. дълбочина	м.л.	40.12	3.84	154.06
8	Запълване и замазване на улеи	м.л.	40.12	1.63	65.40
9	Свързване на проводник към съоръжение до 2.5мм	бр.	42.00	0.85	35.70
10	Направа на контактен излаз за скрита инсталация със СВТ/3x2.5/мм2 при средна дължина до 8м.- изводи за климатици	бр.	4.00	29.42	117.68
Б5. Слаботокова инсталация					
1	Направа на улей в под, стена	м.л.	40.12	2.15	86.26
2	Запълване и замазване на улеи	м.л.	40.12	1.63	65.40
3	Доставка на проводник УТР	м.л.	40.12	0.63	25.28
4	Свързване на проводник към контактен панел	бр.	1.00	3.79	3.79
5	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 16 мм	м.л.	40.12	0.96	38.52
6	Изтегляне на проводник УТР в тръба	м.л.	40.12	0.75	30.09
В. ВиК ИНСТАЛАЦИИ					
В1. Вътрешна водопроводна инсталация					
1	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за студена вода ф 20 , включително фасонни части	м.л.	54.12	9.46	511.98
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби с алуминиева вложка за топла вода ф 20 , включително фасонни части	м.л.	54.12	10.35	560.14
3	Доставка и монтаж на топлоизолация за тръби ф20	м.л.	108.24	3.15	340.96
4	Доставка и монтаж на спирателен кран СК ф20 без изпразнител	бр.	28.00	14.59	408.52
5	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	14.00	78.85	1 103.90
6	Доставка и монтаж на защитен шлаух ф 25 за монтаж на водопроводна тръба в подов пълнеж	м.л.	40.12	2.76	110.73
7	Направа на улей в под	м.л.	40.12	2.15	86.26
8	Запълване и замазване на улеи	м.л.	40.12	1.63	65.40
9	Хидравлично изпитване на водопровод	м.л.	108.24	0.79	85.51
В2. Вътрешна канализационна инсталация					
1	Разкъртване и възстановяване на изходни изводи за подвързване на ВиК инсталации	бр.	4.00	93.63	374.52
2	Доставка и монтаж на санитарна мивка с полуботуш (вкл. сифон за мивка)	бр.	14.00	103.49	1 448.86
3	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 , включително фасонни части	м.л.	54.12	8.77	474.63
4	Изпитване за херметичност на канализацията	м.л.	54.12	2.56	138.55
5	Пробиване на отвори до 15/10 см. в бетон с дебелина до 30см.	бр.	1.00	5.23	5.23
6	Направа на улей в под	м.л.	40.12	2.15	86.26
7	Запълване и замазване на улеи	м.л.	40.12	1.63	65.40
Г. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СЪСТЕН ВЪЗДУХ					
1	Доставка и монтаж на спирателен кран Ду 20	бр.	15.00	34.5	517.50
2	Доставка и монтаж на многослойна тръба ф 16 с алуминиева вложка	м.л.	53.00	18.04	956.12
3	Направа на улей в под и стена	м.л.	40.12	2.15	86.26
4	Доставка и монтаж на защитен шлаух ф 25 за монтаж в под	м.л.	40.12	3.45	138.41
5	Запълване и замазване на улеи	м.л.	40.12	1.63	65.40
6	Доставка и монтаж на колекторни кутии за състен въздух, включително манометър за налягане	бр.	1.00	157.69	157.69
VI. ОБЕКТ № 6 - Демонтаж регистратура					

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

001031

А. Архитектурно-строителна част					
1	Демонтаж/ разрушаване зидария до 25см	кв.м.	29.00	6.41	185.89
2	Демонтаж метална решетка за врата	бр.	1.00	4.93	4.93
3	Демонтаж врата	бр.	1.00	12.13	12.13
4	Демонтаж гише регистратура	бр.	1.00	12.13	12.13
5	Демонтаж ламиниран паркет	кв.м.	12.50	1.48	18.50
6	Разкъртване замазка под ламиниран паркет	кв.м.	13.60	8.08	109.89
7	Грундиране с бетон контакт по под	кв.м.	13.60	3.2	43.52
8	Изпълнение на цветна полирана венецианска мозайка - максимално близка по цвят и структурата на съществуващата в коридора	кв.м.	13.60	44.36	603.30
9	Шлайфане на съществуващи стени	кв.м.	16.01	1.08	17.29
10	Шпакловка на съществуващи стени	кв.м.	16.01	8.08	129.36
11	Латекс по шпакловани стени	кв.м.	16.01	1.48	23.69
12	Ремонт и грундиране с дълбоко проникващ грунд на напукана стара мазилка по стени и тавани и подготовка за нанасяне на шпакловка(начукване, нагряване, премахване на компрометиранни слоеве от предишни обработки)	кв.м.	29.61	18.34	543.05
13	Шпакловка на тавани	кв.м.	13.60	8.08	109.89
14	Шлайфане на тавани	кв.м.	13.60	1.08	14.69
15	Латекс по шпакловани тавани	кв.м.	13.60	4.44	60.38
16	Изхвърляне на строителни отпадъци	куб.м.	7.00	49.28	344.96
ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3, БЕЗ ДДС					183 475.77 лв
10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС					18 347.58 лв
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕПРЕДВИДЕНИ ДО 10%, БЕЗ ДДС					201 823.35 лв
20% ДДС					40 364.67 лв
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10% НЕПРЕДВИДЕНИ С ДДС					242 188.02 лв

24.07.2018 год.

ПОДПИС ПЕЧАТ :

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

не на всяка страница!

001932

