



Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1.

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за **Обособена позиция № 1:** "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Централна медицинска библиотека при МУ – София“

### **1 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**

Ремонтните СМР, предмет на настоящата ОП №8, ще се изпълняват на два обекта – сградата на Централна медицинска библиотека и сградата на „ОНМИ(отдел научно медицинска информация) към ЦМБ“ при Медицински университет - София, с административен адрес - гр. София, ул. „Св Георги Софийски“ № 1, и са разделени на седем подобекта.

Сградата на Централна медицинска библиотека е построена през 1924г. и за изминалите години са извършвани регулярно планови и козметични ремонти по нейното укрепване и приспособяване за нуждите на университета. В момента в сградата освен Централната медицинска библиотека (ЦМБ) се помещават и Развойна техническа база (РТБ) и Катедра по физикална терапия и рехабилитация (КФТР). РТБ се помещава в североизточната част на сградата, а КФТР – на 2ри етаж в югозападната част на сградата. Сградата е с масивна тухлена конструкция с носещи тухлени стени – с дебелина 45-50см. Междуетажните подови плочи са стоманобетонени, а тавана е гредоред. Покривната конструкция е дървена. Отводняването се осъществява чрез улици и водосточни тръби, разположени външно по фасадите. Сградата е с разчупена конфигурация, с отопляем частичен сутерен и два етажа. Има два вътрешни двора.

Сградата на „ОНМИ(отдел научно медицинска информация) към ЦМБ“ при Медицински университет – София е построена през 1928г. на площ 261 кв.м., с Разгънатата застроена площ - 566кв.м. Сградата е с правоъгълна конфигурация, на два етажа без сутерен. Връзката между етажите се осъществява с вътрешна стоманобетонена стълба. Конструкцията на сградата е масивна с носещи тухлени стени и частични СТБ елементи. Покривът е дървена гредоредна конструкция с дъсчена обшивка покрита с марсилски керемиди.

В сградата на ЦМБ работят обслужващия персонал и се посещава от преподаватели и студенти. Работният цикъл на сградата е от понеделник до петък. В събота може да се посещава от персонала.

### **2 ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1**

Обособената позиция има 2(два) обекта, в двете сгради на ЦМБ, като в Обект № 2 има 15 подобекта.

**2.1 ОБЕКТ № 1** – коридори в Основната сграда на ЦМБ. Няма подобекти.

**2.2 ОБЕКТ № 2** – кабинети и коридори в сградата на отдел „научна медицинска информация“ (ОНМИ)

Ще се извършват РСМР в 15(петнадесет) подобекта.

### 3 ОБХВАТ НА РЕМОНТНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (РСМР) ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

В сградата на ЦМБ работят обслужващия персонал и се посещава от преподаватели и студенти. Работният цикъл на сградата е от понеделник до петък. В събота може да се посещава от персонала.

Обхвата на вътрешните РСМР(ремонтно строително - монтажни работи) в сградите, предмет на настоящата обособена позиция е съгласно настоящите спецификации в местата(помещенията), с обема и количествата, съгласно приложената количествено-стойностна сметка - Образец № 4.1.

Изпълнението на предвидените видове ремонтни СМР не засяга конструкциите на сградите, не увеличава натоварванията и не променя предназначението на включените обекти и подобекти в ремонта. Съгласно легалната дефиниция дадена в допълнителните разпоредби на ЗУТ предвидените за извършване строителни работи са „Текущ ремонт“.

#### Специфични РСМР по ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА В ОСНОВНАТА СГРАДА Обект № 1

- 3.1 **Двукратно блажно боядисване с премахване на стари слоеве боя – само по интериорна дървена дограма(портал с остъкляване) с размери 250/470/50см - 29,45 м2.** Да се свалят всички стъкла по порталната врата, да се премахнат старите слоеве боя чрез обработка с горещ въздух(допустимо е и по друг способ), така че да се достигне до дърво, китоване с подходящ материал, шлайфане и нанасяне двукратно на качествена сива боя за дървени повърхности **чрез пръскане с пистолет, а не с четка, като се вземат мерки за защита на околните повърхности.** Обратно монтиране на стъклата.
- 3.2 **Направа защитна метална конструкция при рампа за инвалиди:** Изготвяне на 4бр. бетонови фундаменти. Заготовка на метална конструкция от тръба Ф-4“ по мярка от място, по съгласувана от Възложителя схема. Монтаж на металната конструкция в/у готовите бетонови фундаменти с 4бр. анкери за бетон с размери 12x150мм.

### 4 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

Срокът за изпълнение на РСМР по настоящата Обособена позиция е по предложение на Изпълнителя, но не може да бъде по-кратък от 30/тридесет/к.д. и да надвишава 40/четиридесет/к.д. считано от датата на подписване на първи „Протокол за осигурен фронт за работа“, от представители на Изпълнителя и Възложителя за обект, предмет на настоящата обособена позиция.

### 5 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

#### 5.1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РСМР

Изпълнението на предвидените ремонтни строително монтажни работи трябва да бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба в Република България за извършване и приемане на строително-монтажни работи и с изискванията към строежите поставени в действащото законодателство , а именно:



- НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- ПИПСМР за видовете ремонтни СМР включени в обособената позиция на обществената поръчка.

**!!! При изготвяне на техническото предложение на участника за изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи трябва да се предвиди спазването на технологична последователност на процесите, същите да се извършват поетапно и с необходимото качество.**

**!!! По време на ремонтните дейности на обектите, съответно подобектите, предмет на настоящата обособена позиция, те трябва да бъдат добре обезопасени, за да се осигури безопасен достъп на хора до функциониращите части на сградата.**

## 5.2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

На обекта трябва да се вложат висококачествени материали съгласно изискванията на нормативната уредба и с доказателства за качество и произход, придружени от сертификати отговарящи на следните изисквания:

Всички влагани в строежа строителните продукти, се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски технически спецификации":

- български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
- европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;
- признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и 2.

Когато техническите спецификации на влаганите материали не могат да бъдат определени по реда, описан по-горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации":

- български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
- български стандарти или еквивалентни;
- български технически одобрения - когато няма публикувани стандарти по точка "1" и "2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.



Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти следва да е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Република България. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложили в приложените количествени сметки технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация, съгласно чл.169, ал.1 от ЗУТ.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на вляганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят може да прекрати договора поради неизпълнение.

## **6 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в т.ч.:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване.

## **7 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда. Не е допустимо: строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка и на неопределени за целта места; да се изхвърлят в и край кофите за смет; да се замърсяват, задръстват и повреждат стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и в прилежащи към обектите терени и имоти.

От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на Възложителя и *всички други* компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. След приключване на РСМР и преди организиране на процедурата за въвеждане на обекта в експлоатация, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено.

За справки и допълнителна информация, относно спазване на задълженията за опазване на околната среда, изпълнителя може да се обърне към: Министерство на околната среда и водите, информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17

ч., София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/940 6331, Интернет адрес:  
<http://www.moew.government.bg/>.

## **8 ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РСМР**

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълни и предаде РСМР, предмет на настоящата ОП №7, съгласно условията на договора и приложенията към него, в съответствие с законовата и нормативна уредба, за извършване и приемане на строително - монтажни работи, и с изискванията към строежите, поставени в действащото законодателство в Р.България.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Приемно-предавателен протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - по образец №19 от Наредба № 3/31,06.2003г, подписан от представители на страните по Договора, или от конкретно определените правоспособни лица.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената на извършените РСМР *в съответствие с договорените в Договора за изпълнение условия и срок*, след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Протокол по образец №19 и всички други актове, изискващи се в Наредба № 3/31,06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **9 ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

Участниците трябва да предложат в Техническото предложение за изпълнение на Обособената позиция гаранционни срокове за изпълнените строителни дейности, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

### Приложения към Техническата спецификация:

1. Количествено-стойностна сметка на РСМР подлежащи на изпълнение по Обособена позиция №1. - Образец № 4.1;



на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

Образец № 3

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ**

№ 1 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Централна  
Медицинска Библиотека при МУ – София“

Подписаният/а Данаила Лазарова Тодорова  
*/трите имена /*

в качеството ми на Управител  
*/ изписва се длъжността /*

От „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД  
*/изписва се името на Участника/*

БУЛСТАТ/ЕИК: 203503838  
адрес: гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане“ бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11  
*/адрес по регистрация/*

заявявам следното:

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 1** "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Централна Медицинска Библиотека при МУ – София“ от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

2. Декларираме, че Приемаме условията, обявени от Възложителя и се обвързваме да ги спазваме при изпълнение на поръчката.

**ЗАПОЗНАТИ СМЕ** с документацията, която е публикувана в Профила на Участника в качеството на Участник за участие в процедурата за участие в процедурата, която означава към досието на обществената поръчка и с всички условия и изисквания, необходими за изпълнение на горепосочената Обособена позиция № 1 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Централна Медицинска Библиотека при МУ – София“.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с настоящето предложение и условията на Възложителя и представения проект на договор.

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ремонтните Строително-монтажни работи (РСМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството и изискванията на Възложителя посочени в техническите спецификации.
- Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем в състояние да осигурим предложения от нас ресурс (финансов, човешки и материален) за изпълнението на поръчката.
- При условие, че бъдем избрани за изпълнител, ние се ангажираме да представим гаранция за изпълнение в размер на 2% /два процента/ от стойността на сключения договор без 10 % непредвидени РСМР, със срок на валидност оферираният срок за изпълнение на обособената позиция удължен с 60 (ШЕСТДЕСЕТ) дни .
- Ще участваме при изготвянето и ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и условията на договора, с които ще се удостоверява изпълненото строителство.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съгласно изискванията на Техническите спецификации.

*Ако бъдем избрани за Изпълнител сме съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора;*

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

### 3. Срок за изпълнение

3.1. Общия срок за изпълнение на Ремонтните строително-монтажни работи, е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на първия, подписан между Възложител и Изпълнител „Протокол за открит фронт за работа“, за обект/подобект от настоящата Обособена позиция, и изтича с последния подписан „Приемно-предавателен протокол“, за обект/подобект от настоящата Обособена позиция, с който Изпълнителя предава, а Възложителя приема изпълнените РСМР на последния обект/подобект предмет на договора.

3.2. Договора за изпълнение, се счита за приключен след въвеждане в експлоатация на последния обект/подобект/ от настоящата Обособена позиция с подписан приемателно - предавателен протокол.

**!!! Минималния и максимален срок за изпълнение на РСМР, предмет на обособената позиция от поръчката е определен в документацията за участие в процедурата /Приложение 1/.**


### 4. Организация за изпълнение на поръчката / Работна програма :

Организацията за изпълнение на поръчката / Работната програма се представя като приложение към техническото предложение на участника

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД





на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

(\*\*\* В работната програма се описват основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете РСМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; предложение на участника по всички точки на техническата спецификация свързани с изпълнението на договора; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда (шум, запрашеност, замърсяване); дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки). Организация за спазване на технологичната последователността при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срока за изпълнение на всеки отделен обект/подобект, обвързана с линейния календарен график. Организация за изпълнението и спазване на специфичните особености при изпълнение на РСМР, в условията на работеща институция

\*\*\*Важно: Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката /работна програма/ следва да съответства на изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Комисията ще съпостави Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен.

## 5. Гаранционен срок

5.1 Фирмената ни гаранция за извършените от нас ремонтни строително-монтажни работи, е **10 (словом: десет) години**.

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

!!! Участниците не следва да предлагат гаранционен срок на извършените РСМР по-кратък от нормативно определените по Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

5.2 Ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор, да извършим отстраняване на всички проявени дефекти в изпълнените РСМР на обекта, до изтичане на гаранционния срок.

5.3. Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на изпълнените РСМР с Приемателно-предавателен протокол от Приемателна комисия за въвеждане на последния обект от настоящата Обособена позиция в експлоатация.

## 6. Декларации и Общи отговорности на Изпълнителя

### 6.1. Декларирам че:

- съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществената поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта предмет на настоящата

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД





на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

обществена поръчка, съгласно Договора, Проектната документация и Техническите спецификации.

- приемам при възникване на непредвидени СМР, в рамките 10%, изпълнението на същите няма да повлияе на така предложението от нас срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка и срокът за изпълнение няма да бъде удължаван.
- офертата на представявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на **шест месеца** считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
- съм извършил посещение и оглед на обекта за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената Обособена позиция от Обществена поръчка, и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

**!!! Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.**

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

#### **6.2. Задължаваме се:**

- В случай че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора (по чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора) във възможно най-кратък срок от получаване на уведомлението Ви.
- При сключване на договор за възлагане на обществена поръчка да представим застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.
- Всички дейности по изпълнението на договора да бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват от нас в обем и в съответствие с Техническите спецификации и Количествено-стойностната сметка, в договорения срок за изпълнение.
- Изпълнението да бъде съобразено с ПИПСМР за видовете ремонтни СМР включени в обособената позиция на обществената поръчка.

#### **7. Други предложения на участника свързани с техническото изпълнение на обекта/подобекти**

.....


**ВАЖНО!** Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение да се посочи информацията с конфиденциален характер съгласно чл.102, ал.2 от ЗОП, която да не се разкрива от Възложителя.

**ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от техническото ни предложение са:**

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД  
НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

1. Организация за изпълнение на поръчката / Работна програма
2. Обобщен Линеен календарен график за Обособена позиция № 1 -  
"Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на  
Централна Медицинска Библиотека при МУ – София“ по приложения  
образец за обособената позиция – подписан и подпечатан на всяка страница.
3. Други / ако е приложимо/

Дата: 20.07.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД





**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ**

№ 1 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Централна Медицинска Библиотека при МУ – София“

Подписаният/а Данаила Лазарова Тодорова  
*/трите имена/*

в качеството ми на Управител  
*/изписва се длъжността/*

От „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД  
*/изписва се името на Участника/*

БУЛСТАТ/ЕИК: 203503838

адрес: гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане“ бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11  
*(адрес по регистрация)*

заявявам следното:

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 1 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Централна Медицинска Библиотека при МУ – София“** от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“:

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с решението и обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в публично състязание за избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с горния предмет,

предлагаме да изпълним работите по **Обособена позиция № 1 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Централна Медицинска Библиотека при МУ – София“** от цитираната горе обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие и при следните ценови условия:

а) **Обща цена за изпълнение: 16328,20** лв. (шестнадесет хиляди триста двадесет и осем лева и 20 ст.) без ДДС, а с включени 10% непредвидени РСМР в размер на 17961.02 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин шестдесет и един лева и 2 с

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД





б) Крайната стойност за изпълнение на РСМР предмет на този договор е в размер на 21553,22 лв. (двадесет и една хиляди петстотин петдесет и три лева и 22 ст.) с включен ДДС, включително с 10 % непредвидени РСМР в размер на 1959,38 лв. (хиляда деветстотин петдесет и девет лева и 38 ст.) с включен ДДС.

• При възникване на непредвидени строителни работи, единичните цени ще се образуват съгласно: СЕК

.....  
.....  
(Посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР – УСН, ТНС, СЕК, фирмен анализ и др.)

- При изготвяне на настоящето ценово предложение сме използвали следните ценообразуващи показатели:
  - Часова ставка - 3,80 лева/чч;
  - Допълнителни разходи върху труда – 85 процента.
  - Допълнителни разходи върху механизацията – 30 процента.
  - Доставно-складови разходи – 9 процента.
  - Печалба – 7 процента,

като се обвързваме да използваме посочените ценообразуващи елементи и при формиране на възникнали в процеса на изпълнение НЕПРЕДВИДЕНИ /допълнителни видове РСМР.

Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

**Приложение:**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА** по приложения образец за обособената позиция – подписан и подпечатан на всяка страница.

Дата: 20.07.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



**ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на  
Медицински университет – София по 8 обособени позиции“**

Обособена позиция № 1: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Централна медицинска библиотека при МУ – София"

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

От "ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД (име на участника)

№	ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ РАБОТИ	мярка	колич.	Ед.цена (лв)	Стойност (лв)
<b>I.</b>	<b>ОБЕКТ №1 - ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА- Основна сграда</b>				
1	Доставка и монтаж на влагозащитено LED осветително тяло 10W, 220V, над 500Lm, IP65 за стенен монтаж на фасада	бр.	3.00	40.83	122.49
2	Демонтаж на лум. осветително тяло 2 x 36W - висящо	бр.	15.00	1.23	18.45
3	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	15.00	64.12	961.80
4	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - стенен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	4.00	64.12	256.48
5	Двукратно блажно боядисване с премахване на стари слоеве боя, по интериорна дървена дограма(портал с остъкляване) с размери 250/470/50см - 29,45 м2	бр.	1.00	17.26	17.26
6	Двукратно блажно боядисване без премахване на стари слоеве боя, по интериорна дървена дограма(двукрили и еднокрили врати)- 15 броя врати и 1каса на врата	м <sup>2</sup>	151.68	4.94	749.30
7	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	19.86	5.83	115.78
8	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	79.46	1.15	91.38
9	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	19.86	1.23	24.43
10	Боядисване на стени с латекс в цвят бял.	м <sup>2</sup>	99.32	4.38	435.02
11	Обръщане на страници около входна врата - гипсокартон GKB 12,5mm, залепен с гипсово лепило за гипсокартон, с монтиране на алуминиев ъглов профил, шпакловка, шлайфане и дълбокопроникващ грунд - готови за боядисване с латекс	м	10.26	10.23	104.96
12	Демонтаж на първата метална колона и временно укрепване на пътя на платформата за инвалиди	бр.	1.00	52.65	52.65
13	Ръчен изкоп за за 4бр. Фумдаменти 0,35/0,35/0,5м	м <sup>3</sup>	0.25	22.53	5.63
14	Доставка и полагане на неармиран бетон клас B10 за основи при ремонти - поръчка до 1м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	0.25	160.29	40.07
15	Монтаж на първата метална колона чрез анкериране в бетонов фундамент и на пътя на платформата за инвалиди	бр.	1.00	140.40	140.40
16	Монтаж на декоративни защитни ст.бетоннови блокчета с височина не по-малко от 400мм от терена, за предпазване на платформата за инвалиди	бр.	3.00	43.76	131.28
17	Ремонт(укрепване на захващането на касата към зида) на тапицирана интериорна врата и блажно боядисване на касата в студентска читалня	бр.	1.00	22.58	22.58
<b>II.</b>	<b>ОБЕКТ №2 - СГРАДА НА ОТДЕЛ „НАУЧНА МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ“ (ОНМИ)</b>				
1.	Подобект 1 - Коридори(входен и вътрешни) и ст			0.00	
18	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени 20%	м <sup>2</sup>	14.49	5.83	84.48

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



19	Ремонт на насрещник(каршалък) за секретна брава - на дървена каса	бр.	1.00	20.12	20.12
20	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	57.98	1.15	66.68
21	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	14.49	1.23	17.82
22	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	72.47	4.38	317.42
23	Демонтаж на старо лум. осветително тяло	бр.	7.00	1.23	8.61
24	Доставка на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	7.00	64.12	448.84
25	Монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	7.00	64.12	448.84
26	Бяла блажна боя по чугунен радиатор и охранващите го тръби	м <sup>2</sup>	6.00	4.94	29.64
2.	<b>Подобект 2 - Кабинет № 1А</b>			0.00	
27	Ремонт на насрещник(каршалък) за секретна брава - на дървена каса	бр.	1.00	20.12	20.12
28	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	8.70	5.83	50.72
29	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	34.81	1.15	40.03
30	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	8.70	1.23	10.70
31	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	43.51	4.38	190.55
32	Демонтаж на старо лум. осветително тяло	бр.	1.00	1.23	1.23
33	Доставка на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	1.00	64.12	64.12
34	Монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	1.00	64.12	64.12
35	Доставка и полагане/без залепване/ на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. въже за челна заварка и всички спомагателни операции, материали и консумативи	м <sup>2</sup>	10.20	46.45	473.79
36	Доставка и монтаж на ПВЦ первази с ъглови и завършващи окомплектовки към первазите, вкл. Крепежи	м	12.00	7.23	86.76
3.	<b>Подобект 3 - Кабинет № 4</b>			0.00	
37	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	12.29	5.83	71.65
38	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	49.18	1.15	56.56
39	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	12.29	1.23	15.12
40	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	61.47	4.38	269.24
41	Демонтаж на старо лум. осветително тяло	бр.	1.00	1.23	1.23
42	Доставка на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	1.00	64.12	64.12
43	Монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	1.00	64.12	64.12
44	Ремонт на подова настилка от дюшама около мивката	м <sup>2</sup>	3.00	43.52	130.56
45	Доставка и полагане/без залепване/ на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. въже за челна заварка и всички спомагателни операции, материали и консумативи	м <sup>2</sup>	18.00	46.45	836.10
46	Доставка и монтаж на ПВЦ первази с ъглови и завършващи окомплектовки към первазите, вкл. Крепежи		13.00	7.23	93.99

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



47	Доставка и монтаж на тоалетна мивка с шир.60см, вкл. метален сифон за нея, крепежни елементи и всички необходими помощни м-ли и операции	бр.	1.00	86.35	86.35
48	Ремонт на канализация от стоманена тръба Ф75 и отстраняване на теч	бр.	1.00	99.45	99.45
4.	<b>Подобект 4 - Кабинет № 5</b>			0.00	
49	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	10.53	5.83	61.39
50	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	42.12	1.15	48.44
51	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	10.53	1.23	12.95
52	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	52.65	4.38	230.61
53	Демонтаж на старо лум. осветително тяло	бр.	1.00	1.23	1.23
54	Доставка на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	1.00	64.12	64.12
55	Монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	1.00	64.12	64.12
5.	<b>Подобект 5 - Кабинет № 6</b>			0.00	
56	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	10.89	5.83	63.49
57	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	43.58	1.15	50.12
58	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	10.89	1.23	13.39
59	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	54.47	4.38	238.56
6.	<b>Подобект 6 - Кабинет № 7</b>			0.00	
60	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	13.96	5.83	81.39
61	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	55.82	1.15	64.19
62	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	13.96	1.23	17.17
63	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	69.78	4.38	305.64
64	Демонтаж на старо лум. осветително тяло	бр.	1.00	1.23	1.23
65	Доставка на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	1.00	64.12	64.12
66	Монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	1.00	64.12	64.12
7.	<b>Подобект 7 - Кабинет № 8</b>			0.00	
67	Демонтаж на старо лум. осветително тяло	бр.	1.00	1.23	1.23
68	Доставка на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	1.00	64.12	64.12
69	Монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	1.00	64.12	64.12
8.	<b>Подобект 8 - Коридори - 2 - ри ет.</b>			0.00	0.00
70	Демонтаж на старо лум. осветително тяло	бр.	7.00	1.23	8.61
71	Доставка на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	7.00	64.12	448.84
72	Монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	7.00	64.12	448.84
9.	<b>Подобект 9 - Стая № 10 - 2 - ри ет.</b>			0.00	
73	Ремонт отделни участъци с шпакловка по с	м <sup>2</sup>	13.65	5.83	79.58

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



74	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	54.61	1.15	62.80
75	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	13.65	1.23	16.79
76	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	68.26	4.38	298.98
77	Доставка и полагане/без залепване/ на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. въже за челна заварка и всички спомагателни операции, материали и консумативи	м <sup>2</sup>	17.70	46.45	822.17
78	Доставка и монтаж на ПВЦ первази с ъгли и завършващи окомплектовки към первазите, вкл. Крепежи	м	14.00	7.23	101.22
10.	<b>Подобект 10-Кабинет № 11 - 2 - ри ет.</b>			0.00	
79	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	13.68	5.83	79.75
80	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	54.74	1.15	62.95
81	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	13.68	1.23	16.83
82	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	68.42	4.38	299.68
83	Доставка и полагане/без залепване/ на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. въже за челна заварка и всички спомагателни операции, материали и консумативи	м <sup>2</sup>	17.70	46.45	822.17
84	Доставка и монтаж на ПВЦ первази с ъгли и завършващи окомплектовки към первазите, вкл. Крепежи	м	14.00	7.23	101.22
11.	<b>Подобект 11 -Кабинет № 13 - 2 - ри ет.(вътрешен кабинет)</b>			0.00	
85	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	7.14	5.83	41.63
86	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	28.56	1.15	32.84
87	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	7.14	1.23	8.78
88	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	35.70	4.38	156.37
12.	<b>Подобект 12 - Кабинет № 14 - 2 - ри ет.</b>			0.00	
89	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	15.00	5.83	87.45
90	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	15.00	1.23	18.45
91	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	15.00	4.38	65.70
13.	<b>Подобект 13 - Кабинет № 15 - 2 - ри ет.</b>			0.00	
92	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	11.54	5.83	67.28
93	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	46.17	1.15	53.10
94	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	11.54	1.23	14.19
95	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	57.71	4.38	252.77
96	Доставка и монтаж на тоалетна мивка с шир.60см, вкл. метален сифон за нея, крепежни елементи и всички необходими помощни м-ли и операции	бр.	1.00	86.35	86.35
97	Демонтаж на стара фаянсова облицовка с плочки 15/15	м <sup>2</sup>	1.00	2.63	2.63
98	Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки, с цвят(бяли),вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи.	м <sup>2</sup>	1.00	34.53	34.53
99	Ремонт на подова настилка - дюшама, около мивката	м <sup>2</sup>	5.00	43.52	217.60
100	Доставка и полагане/без залепване/ на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. въже за челна заварка и всички спомагателни операции, материали и консумативи/	м <sup>2</sup>	14.40	46.45	668.88
101	Доставка и монтаж на ПВЦ первази с ъгли и завършващи окомплектовки към первазите, вкл. Крепежи	м	11.00	7.23	79.53

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

14.	Подобект 14 - Склад - 2 - ри ет.			0.00	
102	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	14.26	5.83	83.14
103	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	57.04	1.15	65.60
104	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	14.26	1.23	17.54
105	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	71.30	4.38	312.29
106	Доставка и полагане/без залепване/ на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. вѐже за челна заварка и всички спомагателни операции, материали и консумативи	м <sup>2</sup>	14.40	46.45	668.88
107	Доставка и монтаж на ПВЦ первази с ъглови и завършващи окомплектовки към первазите, вкл. Крепежи	м	11.00	7.23	79.53
15.	Подобект 15 -Тоалетна - 2 - ри ет.			0.00	
108	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	7.16	5.83	41.74
109	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	28.64	1.15	32.94
110	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	7.16	1.23	8.81
111	Боядисване на стени и тавани с латекс	м <sup>2</sup>	35.80	4.38	156.80
112	Боядисване на стени с блажна боя	м <sup>2</sup>	12.80	4.94	63.23
III.	Изнасяне, транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци на лицензирано сметище	м <sup>3</sup>	3.00	46.80	140.40
ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, БЕЗ ДДС					16 328.20 лв
10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС					1 632.82 лв
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕПРЕДВИДЕНИ ДО 10%, БЕЗ ДДС					17 961.02 лв
20% ДДС					3 592.20 лв
ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10% НЕПРЕДВИДЕНИ С ДДС					21 553.22 лв

дата: 20.07.2018 г.

ПОДПИС ПЕЧАТ : Данаида Тодорова  
(име и длъжност на представляващия участника)

!!! Полага се подпис на всяка е

