



Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.7.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция № 7 – „Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Медицински Факултет при МУ – София“

I. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7

Обектите са разположени на територията на сградите , ползвани от Медицински Факултет при МУ , както следва: Сгради на ПУЦ на ул. „Здраве“ № 2 и Анатомичен блок на бул. „Пенчо Славейков“ № 52, МБАЛБ „Св. София“ –бул. „Акад.Иван Гешов“№17 и 19, МБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, гр. София, ул. „Бяло Море“ №8, СБАЛАГ „Майчин Дом“ на ул. „Здраве“ № 2 , УМБАЛ "Св. ИВАН РИЛСКИ" - бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" - бул. „Св. Георги Софийски“ № 1 ,НЦОЗА на бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов“ № 15 ,

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7

Обособената позиция има 7(седем) обекта в сградите, предоставени за управление и ползване от МФ , като всеки от тях има различен брой подобекти.

1. **ОБЕКТ № 1** - в сградите(2бр.) на „Предклиничния Университетски Център“(ПУЦ) и „Анатомичен блок“, които са свързани и са с административен адрес, гр. София, ул. Здраве № 2 и бул. Пенчо Славейков № 52.

Ще се извършват РСМР в 9(девет) подобекта.

2. **ОБЕКТ № 2** - в сгради на Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести "Св. СОФИЯ", ползвани за обучение на студенти на МУ, с административен адрес бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17 и 19.

Ще се извършват РСМР в 3 /три/ подобекта.

3. **ОБЕКТ № 3** – в сградата на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоана – ИСУЛ“, ползвани за обучение на студенти на МУ, с административен адрес гр. София, ул. „Бяло Море“ №8

4. **ОБЕКТ № 4** – в сградата на Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „МАЙЧИН ДОМ“, ползвани за обучение на студенти на МУ, с административен адрес, гр.София, ул. „Здраве“ №2

Ще се извършват РСМР в 24(двадесет и четири) подобекта. Помещенията за ремонт се намират на 6-ти етаж на сградата.

5. **ОБЕКТ № 5** – в сградата на Университетска многопрофилна болница за активно

лечение "Св. ИВАН РИЛСКИ", ползвани за обучение на студенти на МУ, с административен адрес – гр.София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15

Ще се извършват РСМР в 5 /пет/ подобекта

6. **ОБЕКТ № 6** – в сгради на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "АЛЕКСАНДРОВСКА", ползвани за обучение на студенти на МУ, с административен адрес гр. София , бул. „Св. Георги Софийски №1

Ще се извършват РСМР в 10/десет/ подобекта

7. **ОБЕКТ № 7** – в сградата на „Национален център по обществено здраве и анализи“(НЦОЗА), ползвана за обучение на студенти на МУ, с административен адрес, гр. София, ул. „Акад. Иван Гешов“ №15

Ще се извършват РСМР в 2 /два/ подобекта. Лабораториите за ремонт се намират на 1-ви и 2-ри етажи в ниското тяло на сградата.

III. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7

Ремонтните работи ще се изпълняват в условията на работеща институция. Сградите на Медицински Факултет са с непрекъснат работен и учебен процес от понеделник до петък, а в събота достъп имат служителите във Факултета.

Изпълнението на вътрешните РСМР /ремонтно строително - монтажни работи/ в обекта, предмет на настоящата обособена позиция е разделено на седем обекта ,всеки с различен брой подобекти, съгласно настоящите спецификации, в местата, с обема и количества, съгласно количествената сметка за ОП №7 - Образец №4.7.

1. **ОБЕКТ № 1**- Сгради на ПУЦ на ул. "Здраве" № 2 и АНАТОМИЧЕН БЛОК на бул. "Пенчо Славейков" № 52

ПОДОБЕКТ 1 - сутерен в сграда на ПУЦ;

ПОДОБЕКТ 2 - Ремонт на складовото помещение на МФ (стая №133)- в сграда на ПУЦ;

ПОДОБЕКТ 3 - Козирка над рампата на външния асансьор във вътрешен двор на двете сгради;

ПОДОБЕКТ 4- Обособяване на помещение за читалня за самоподготовка на студенти във фойе четвърти етаж в сграда на ПУЦ;

ПОДОБЕКТ 5- Монтаж на фаянсови плочки по плотове в четири учебни зали на секция "Химия" към Катедра по "Медицинска химия и биохимия" в сградата на ПУЦ;

2. **ОБЕКТ № 2** - МБАЛБ "Св. СОФИЯ" - бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17 и 19

ПОДОБЕКТ 1 -Учебна зала;

ПОДОБЕКТ 2 –Гардеробни и съблекални за студенти;

ПОДОБЕКТ 3 - Преустройство на старо помещение в учебна зала и ремонт WC, стълбище и коридор в сутерен.

3. **ОБЕКТ № 3**- в сграда на МБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, гр. София, ул. „Бяло Море“ №8 - ЛЕКЦИОННА ЗАЛА оториноларингология.

4. **ОБЕКТ № 4** – Сграда на СБАЛАГ "МАЙЧИН ДОМ" на ул."Здраве" № 2 - Ремонт на помещения на Катедри по "Генетика" и "Епидемиология" на 6 етаж

ПОДОБЕКТ 1 - стая 658;

ПОДОБЕКТ 2- стая 659;
ПОДОБЕКТ 3- стая 660;
ПОДОБЕКТ 4- стая 661;
ПОДОБЕКТ 5- стая 662;
ПОДОБЕКТ 6- стая 663 - Кабинет "Р-л катедра";
ПОДОБЕКТ 7- стая 664 Лаборатория "Генетика"
ПОДОБЕКТ 8- стая 665 / тъмна стая/
ПОДОБЕКТ 9- Коридори катедра "Генетика" и катедра "Епидемиология";
ПОДОБЕКТ 10- WC;
ПОДОБЕКТ 11 - WC – нова;
ПОДОБЕКТ 12 - Учебна зала 1 Епидемиология;
ПОДОБЕКТ 13 - Учебна зала 2 Епидемиология;
ПОДОБЕКТ 14 - Учебна зала 3 Епидемиология;
ПОДОБЕКТ 15- стая 656 ;
ПОДОБЕКТ 16 - стая 657 ;
ПОДОБЕКТ 17 - Лаборатория "Пренатална диагностика";
ПОДОБЕКТ 18 - Учебна зала 1 „Генетика“;
ПОДОБЕКТ 19 - кабинет 670 "Епидемиология;
ПОДОБЕКТ 20 - кабинет 669 "Епидемиология;
ПОДОБЕКТ 21 - кабинет 668 "Епидемиология;
ПОДОБЕКТ 22 - кабинет 667 "Епидемиология;
ПОДОБЕКТ 23 - кабинет 666 "Епидемиология;
ПОДОБЕКТ 24 - кабинет 665 "Епидемиология“;

5. ОБЕКТ № 5 – в сградата на УМБАЛ "Св. ИВАН РИЛСКИ" - бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15

ПОДОБЕКТ 1- АУЛА;
ПОДОБЕКТ 2- Зала обучение Лаборатория по клинична имунология;
ПОДОБЕКТ 3- Зала обучение Клиника по Ревматология;
ПОДОБЕКТ 4- Зала обучение Клиника по Гастроентерология;
ПОДОБЕКТ 5- Зала обучение Отделение по Образна диагностика;

6. ОБЕКТ № 6 – в сградите на УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" - бул. „Св. Георги Софийски“ № 1

ПОДОБЕКТ 1- на 2 етаж на Централна клинична лаборатория - Клинична лаборатория и клинична фармакология- Съблекална студенти ет. 2 ; Голяма учебна зала ет. 2 ; Клиника по клинична имунология - Голяма учебна зала ет. 1 ; Учебна зала № 3 ет. 2 ; Учебна зала № 2 ет. 2 – Докторанти ; Учебна зала № 2 ет. 2 ; Учебна зала № 7 ет.2; Учебна зала № 6 ет. 2; Учебна зала № 10 ет. 2; Учебна зала № 8 ет. 2; Учебна зала № 9 ет. 2;

ПОДОБЕКТ 2 - Централна лаборатория по микробиология - Учебна зала ет.3, Съблекална студенти ет. 3;

ПОДОБЕКТ 3 - Клиника по клинична алергология - Учебна зала ет. 1;

ПОДОБЕКТ 4 - Клиника по пропедевтика на вътрешните болести „проф. Стоян Киркович“ - Съблекална студенти сутерен; Преддверие- съблекална студенти сутерен;

ПОДОБЕКТ 5 - Втори хирургичен блок - Клиника по кардиология, Клиника по хирургия, Клиника по лицево-челюстна хирургия, Клиника по нефрология и трансплантация и Клиника по очни болести - Аудитория "Янко Добрев" ет. 2;

ПОДОБЕКТ 6 - Първи хирургичен блок-Клиника по хемодиализа-Съблекални и учебна зала сутерен; Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия-Съблекални ет. 2;

- ПОДОБЕКТ 7** - Клиника по психиатрия - Учебни зали № 1, №2 и №3, ет. 3;
ПОДОБЕКТ 8 - Клиника по кожни и венерически болести- Съблекалня студенти ет. 2;Аудитория ет. 2;
ПОДОБЕКТ 9 - Клиника по детски болести- Аудитория ет. 1
ПОДОБЕКТ 10 - Клиника по нервни болести- Аудитория ет. 2
7. ОБЕКТ № 7 - Сграда на НЦОЗА на бул."Акад.Иван Евст. Гешов" № 15 - помещения на Катедра по "Хигиена,медицинска екология и хранене"
ПОДОБЕКТ 1 - лаборатория 39, ет.2;
ПОДОБЕКТ 2 - лаборатория 40 , ет.2.

Изпълнението на предвидените видове ремонтни СМР не засяга конструкциите на сградите, не увеличава натоварванията и не променя предназначението на включените обекти и подобекти в ремонта. Съгласно легалната дефиниция дадена в допълнителните разпоредби на ЗУТ предвидените за извършване строителни работи са „Текущ ремонт“.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7

Срокът за изпълнение на РСМР по настоящата Обособена позиция е по предложение на Изпълнителя, но не може да бъде по-кратък от 75/седемдесет и пет/к.д. и да надвишава 90/деветдесет/к.д., считано от датата на подписване на първия „Протокол за осигурен фронт за работа“, от представители на Изпълнителя и Възложителя за обект/подобект, предмет на настоящата обособена позиция.

V. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РСМР

Изпълнението на предвидените ремонтни строително монтажни работи трябва да бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба в Република България за извършване и приемане на строително-монтажни работи и с изискванията към строежите поставени в действащото законодателство , а именно:

- НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- ПИПСМР за видовете ремонтни СМР включени в обособената позиция на обществената поръчка.

!!! При изготвяне на техническото предложение на участника за изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи трябва да се предвиди спазването на технологична последователност на процесите, същите да се извършват поетапно и с необходимото качество.

!!! По време на ремонтните дейности на обектите , съответно подобектите, предмет на настоящата обособена позиция, те трябва да бъдат добре обезопасени ,за да се осигури безопасен достъп на хора до функциониращите части на сградата.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

На обекта трябва да се вложат висококачествени материали съгласно изискванията на нормативната уредба и с доказателства за качество и произход, придружени от сертификати отговарящи на следните изисквания:

Всички влагани в строежа строителните продукти, се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски технически спецификации":

- български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
- европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;
- признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и 2.

Когато техническите спецификации на влаганите материали не могат да бъдат определени по реда, описан по-горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации":

- български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
- български стандарти или еквивалентни;
- български технически одобрения - когато няма публикувани стандарти по точка "1" и "2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти следва да е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложили в приложените количествени сметки технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация, съгласно чл.169, ал.1 от ЗУТ.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от

избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят може да прекрати договора поради неизпълнение.

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в т.ч.:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване.

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда. Не е допустимо: строителните отпадъци да се складират извън площадката на РСМР и на неопределени за целта места; да се изхвърлят в и край кофите за смет; да се замърсяват, задръстват и повредят стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и в прилежащи към обектите терени и имоти.

От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на Възложителя и *всички други* компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. След приключване на РСМР и преди организиране на процедурата за въвеждане на обекта в експлоатация, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено.

За справки и допълнителна информация, относно спазване на задълженията за опазване на околната среда, изпълнителя може да се обърне към: Министерство на околната среда и водите, информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч., София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес: <http://www.moew.government.bg/>.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РСМР

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълни и предаде РСМР, предмет на настоящата ОП №7, съгласно условията на договора и приложенията към него, в съответствие с законната и нормативна уредба, за извършване и приемане на строително - монтажни работи, и с изискванията към строежите, поставени в действащото законодателство в Р.България.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Приемно-предавателен протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - по образец №19 от Наредба № 3/31,06.2003г, подписан от представители на страните по Договора, или от конкретно определените правоспособни лица.

Възложителя заплаща цената на извършените РСМР *в съответствие с договорените в Договора за изпълнение условия и срок*, след представяне на фактура от

Изпълнителя, Протокол по образец №19 и всички други актове, изискващи се в Наредба № 3/31.06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя.

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Участниците трябва да предложат в Техническото предложение за изпълнение на Обособената позиция гаранционни срокове за изпълнените строителни дейности, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Приложения:

1. Количествено- стойностна сметка на РСМР подлежащи на изпълнение по Обособена позиция №7. - Образец №4.7;
2. Схема за читалня.

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№ 7 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Медицински Факултет при МУ – София“

Подписаният/а Данаила Лазарова Тодорова
/трите имена /

в качеството ми на Управител
/изписва се длъжността/

От „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД
/изписва се името на Участника/

БУЛСТАТ/ЕИК: 203503838
адрес: гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане“ бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11
/адрес по регистрация/

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

заявявам следното:

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 7 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Медицински Факултет при МУ – София“** от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПО

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

2. Декларираме, че Приемаме условията, обявени от Възложителя и се задължаваме да ги спазваме при изпълнение на поръчката.


ЗАПОЗНАТИ СМЕ с документацията, която е публикувана в Профила на купувача към досието на обществената поръчка и с всички условия и изисквания, необходими за изпълнение на горепосочената Обособена позиция № 7 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Медицински Факултет при МУ – София“.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с настоящето предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД



26

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

- Ремонтните Строително-монтажни работи (РСМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството и изискванията на Възложителя посочени в техническите спецификации.
- Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем в състояние да осигурим предложения от нас ресурс (финансов, човешки и материален) за изпълнението на поръчката.
- При условие, че бъдем избрани за изпълнител, ние се ангажираме да представим гаранция за изпълнение в размер на 2% /два процента/ от стойността на сключения договор без 10 % непредвидени РСМР, със срок на валидност оферираният срок за изпълнение на обособената позиция удължен с 60 (ШЕСТДЕСЕТ) дни .
- Ще участваме при изготвянето и ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и условията на договора, с които ще се удостоверява изпълненото строителство.

Всички дейности ще бъдат **съгласувани с Възложителя** и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съгласно изискванията на Техническите спецификации.

Ако бъдем избрани за Изпълнител сме съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора;

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

3. Срок за изпълнение

3.1. Общия срок за изпълнение на Ремонтните строително-монтажни работи, е 75 (седемдесет и пет) календарни дни, считано от датата на първия, подписан между Възложител и Изпълнител „Протокол за открит фронт за работа“, за обект/подобект от настоящата Обособена позиция, и изтича с последния подписан „Приемно-предавателен протокол“, за обект/подобект от настоящата Обособена позиция, с който Изпълнителя предава, а Възложителя приема изпълнените РСМР на последния обект/подобект предмет на договора.

3.2. Договора за изпълнение, се счита за приключен след въвеждане в експлоатация на последния обект/подобект/ от настоящата Обособена позиция с подписан приемателно - предавателен протокол.

!!! **на** *Общия и максимален срок за изпълнение на РСМР, предмет на обособената позиция от поръчката е определен в документацията за участие в поръчката Приложение 1/.*

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

4. Организация за изпълнение на поръчката / Работна програма :

Организацията за изпълнение на поръчката / Работната програма се представя като приложение към техническото предложение на участника

(*** В работната програма се описват основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност според

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете РСМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; предложение на участника по всички точки на техническата спецификация свързани с изпълнението на договора; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда (шум, запрашеност, замърсяване); дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки). *Организация за спазване на технологичната последователността при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срока за изпълнение на всеки отделен обект/подобект, обвързана с линейния календарен график. Организация за изпълнението и спазване на специфичните особености при изпълнение на РСМР, в условията на работеща институция*

***Важно: Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката /работна програма/ следва да съответства на изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Комисията ще съпостави Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя, заложили в документацията и техническата спецификация. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен.

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

5. Гаранционен срок

5.1 Фирмената ни гаранция за извършените от нас ремонтни строително-монтажни работи, е **10 (словом: десет) години**.

!!! Участниците не следва да предлагат гаранционен срок на извършените РСМР по-кратък от нормативно определените по Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

5.2 Ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор, да извършим отстраняване на всички проявени дефекти в изпълнените РСМР на обекта, до изтичане на гаранционния срок.

5.3. Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на изпълнените РСМР с Приемателно-предавателен протокол от Приемателна комисия за въвеждане на последващо в експлоатация на настоящата Обособена позиция в експлоатация.

6. **Общи отговорности на Изпълнителя**

6.1. Декларирам че:

- съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществената поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Договора, Проектната документация и Техническите спецификации.

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

- приемам при възникване на непредвидени СМР, в рамките 10%, изпълнението на същите няма да повлияе на така предложените от нас срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка и срокът за изпълнение няма да бъде удължаван.
- офертата на представявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на **шест месеца** считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
- съм извършил посещение и оглед на обекта за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената Обособена позиция от Обществена поръчка, и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

!!! Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

6.2. Задължаваме се:

- В случай че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора (по чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора) във възможно най-кратък срок от получаване на уведомлението Ви.
- При сключване на договор за възлагане на обществена поръчка да представим застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.
- Всички дейности по изпълнението на договора да бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват от нас в обем и в съответствие с Техническите спецификации и Количествено-стойностната сметка, в договорения срок за изпълнение.
- Изпълнението да бъде съобразено с ПИПСМР за видовете ремонтни СМР включени в обособената позиция на обществената поръчка.

7. Други предложения на участника свързани с техническото изпълнение на обекта/подобекта

.....

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение да посочи информацията с конфиденциален характер съгласно чл.102, ал.2 от ЗОП, която да не се разкрива от Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от техническото ни предложение са:

1. Организация за изпълнение на поръчката / Работна програма

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

2. **Обобщен Линеен календарен график за Обособена позиция № 7 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Медицински Факултет при МУ – София“ по приложения образец за обособената позиция – подписан и подпечатан на всяка страница.**


3. Други / ако е приложимо/

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

Дата: 20.07.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД



на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ**

№ 7 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Медицински Факултет при МУ – София“

Подписаният/а Данаила Лазарова Тодорова
/трите имена /

в качеството ми на Управител
/ изписва се длъжността /

От „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД
/изписва се името на Участника/

БУЛСТАТ/ЕИК: 203503838

адрес: гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане“ бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11
(адрес по регистрация)

заявявам следното:

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 7 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Медицински Факултет при МУ – София“** от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с решението и обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в публично състязание за избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с горния предмет,

предлагаме да изпълним работите по **Обособена позиция № 7 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Медицински Факултет при МУ – София“** от цитираната горе обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие и при следните ценови условия:

а) **Обща цена за изпълнение: 273441,90** лв. (двеста седемдесет и три хиляди четиристотин четиридесет и един лева и 90 ст.) без ДДС, а с включени 10% непредвидени РСМР в размер на **300786,09** лв. (триста хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и 9 ст.) без ДДС;

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

б) Крайната стойност за изпълнение на РСМР предмет на този договор е в размер на 360943,31 лв. (триста и шестдесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и 31 ст.) с включен ДДС, включително с 10 % непредвидени РСМР в размер на 32813,03 лв. (тридесет и две хиляди осемстотин и тринадесет лева и 3 ст.) с включен ДДС.

• При възникване на непредвидени строителни работи, единичните цени ще се образуват съгласно: СЕК

.....
.....
(Посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР – УСН, ТНС, СЕК, фирмен анализ и др.)

- При изготвяне на настоящето ценово предложение сме използвали следните ценообразуващи показатели:
 - Часова ставка - 3,80 лева/чч;
 - Допълнителни разходи върху труда – 85 процента.
 - Допълнителни разходи върху механизацията – 30 процента.
 - Доставно-складови разходи – 9 процента.
 - Печалба – 7 процента,

като се обвързваме да използваме посочените ценообразуващи елементи и при формиране на възникнали в процеса на изпълнение НЕПРЕДВИДЕНИ /допълнителни видове РСМР.

Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

Приложение:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА по приложения образец за обособената позиция – подписан и подпечатан на всяка страница.

Дата: 20.07.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД



ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински университет – София по 8 обособени позиции“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградите на Медицински Факултет при МУ – София“

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

От ЕТ „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД (име на участника)

| № | Вид СМР | мярка | колич. | Ед.цена лв | Стойност лв без ДДС |
|-----------|--|----------------|--------|------------|---------------------|
| I. | ОБЕКТ № 1- СГРАДИ на ПУЦ на ул. "Здраве" № 2 и АНАТОМИЧЕН | | | | |
| 1. | ПОДОБЕКТ 1 - сутерен в сградата на ПУЦ | | | | |
| 1 | Изнасяне мебелировка от помещения и извозване на място указано от Възложителя | бр | 24 | 6.72 | 161.28 |
| 2 | Демонтаж съществуваща PVC настилка в помещения- Архив, Лекционна зала 18, Кабинет 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 43, 32, 41, 42 | м2 | 503 | 1.78 | 895.34 |
| 3 | Демонтаж вътрешни дървени врати с каси - кабинет 23, 22, 30, 31, 32, архив, 42, 38, 41, 40 и тоалетни | бр | 16 | 5.40 | 86.40 |
| 4 | Демонтаж на радиатори и изхвърляне на разтоварище - Командна зала и гама камера, лекционна зала 18, кабинети 19, 23, 24, 20, 25, 21, 22, 30, 26, 27, 28, 29, 31 вкл. манипулационна, каб. 33, 34, 43, 32, 41, 42 | бр | 30 | 3.00 | 90.00 |
| 5 | Демонтаж мивки вкл. смесителни батерии - кабинет 23, 24, 25, 22, 30, 26, 31 вкл. манипулационна, 32 - архив, 43, 41, 42, 38, 39, 40 | бр | 28 | 7.80 | 218.40 |
| 6 | Демонтаж тоалетни чинии и казанчета в тоалетни | бр | 4 | 6.72 | 26.88 |
| 7 | Демонтаж съществуваща рецепция с размери 1.50/2.20/1.50м | бр | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 8 | Просичане отвор в помещение 23(архив) за рецепция - р-ри на отвор 3.00/1.70м | м ² | 5.1 | 22.20 | 113.22 |
| 9 | Демонтаж плочки зад съществуващи мивки, тоалетни и дневен стационар вкл. пренос до контейнер за отпадъци транспорт ръчно | м ² | 199 | 2.02 | 401.98 |
| 10 | Направа на хастарна вароцим.мазилка при демонтирани плочки | м ² | 154.45 | 8.71 | 1 345.26 |
| 11 | Направа на предстенна конструкция с влагоустойчив гипсокартон с деб. 12.5мм на височина 2,93м в помещения 36 и 37 | м ² | 318.5 | 22.38 | 7 128.03 |
| 12 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип Армстронг - пана 600/600мм, цвят бял, матирани - помещения 36 и 37 | м ² | 127.05 | 23.11 | 2 936.13 |
| 13 | Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани в Архив, Лекционна зала 18, Кабинет 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 вкл. манипулац., 33, 34, 43, 32 архив, 42, 43, 38, 39 | м ² | 333 | 5.95 | 1 981.35 |
| 14 | Подготовка на старобоядисани стени преди нанасяне с латекс в Архив, Лекционна зала 18, Кабинет 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 вкл. манипулац., 33, 34, 43, 32 архив, 42, 43, 38, 39 | м ² | 1332.2 | 2.02 | 2 691.04 |
| 15 | Полагане на грунд преди боядисване | м ² | 1983.5 | 0.82 | 1 626.47 |
| 16 | Полагане латекс по стени и тавани в Архив, Лекционна зала 18, Кабинет 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 вкл. манипулац., 33, 34, 43, 32 архив., 42, 43, 38, 39, 37, 36 | м ² | 1983.5 | 3.84 | 7 616.64 |
| 17 | Доставка и монтаж на настилка от матиран гранитогрес по подове, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи в помещения - архив, лекционна зала 18, каб 36, 37, 42, 39, 38 | м ² | 199.65 | 32.16 | 6 420.74 |
| 18 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. 10см., вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи в помещения - архив, лекционна зала 18, каб. 24, 25, 31 вкл. манипулац., каб 43, 42, 38, 39, 36, 37 | м | 100 | 7.80 | 780.00 |
| 19 | Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки по стени при демонтирани мивки и плотове, с цвят(бял), вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи - в тоа 40, 41, стени дневен стационар 38, 39 | | 235 | 32.16 | 7 557.60 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|----|--|----------------|-------|--------|-----------|
| 20 | Доставка и монтаж на настилка от матиран гранитогрес по подове, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи в тоалетни 40,41. | м ² | 44.55 | 32.16 | 1 432.73 |
| 21 | Доставка и монтаж ламинат износоустойчив 8мм в помещения, Кабинет 19,20,21,22,23,24,25, 26, 27, 28, 29, 30.,33,34,32архив, склад | м ² | 503.8 | 22.32 | 11 244.82 |
| 22 | Доставка и монтаж первази за ламинирана настилка, с възможност за комуникации(канали за окабеляване) в помещения - Кабинет19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.,33,34,32 архив | м | 450 | 3.43 | 1 543.50 |
| 23 | Боядисване на врати70/200 и каси на тоалетни с блажна боя | бр | 2 | 18.00 | 36.00 |
| 24 | Доставка и монтаж вътрешни врати с р-ри до 90/200см от MDF, табли тип пчелна пита,бели, дебелина на каса до 18 см. вкл. Дръжка, брава и панти и первази раздвижни от единия край на касата - кабинет 23,22,30,31,32, архив, 42,38,36,37 | бр | 15 | 414.00 | 6 210.00 |
| 25 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размери 60/47см., с метален сифон, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 15 | 63.12 | 946.80 |
| 26 | Доставка и монтаж на смесител двуръкохватков за стенен монтаж, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 16 | 58.20 | 931.20 |
| 27 | Доставка и монтаж на шкаф с цяла алпака мивка с борд и отцедник и р-ри 600/800мм , вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи - размери на шкафа - дължина 800мм, ширина 600мм, височина 850мм | бр | 6 | 297.60 | 1 785.60 |
| 28 | Доставка и монтаж на едноръкохватков смесител за стенен монтаж над лабораторна метална шкаф мивка вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 7 | 58.20 | 407.40 |
| 29 | Доставка и монтаж еднокоритна мивка алпака, вградена в съществуващи плотове с ширина 600мм., вкл. Сифон и всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 4 | 201.60 | 806.40 |
| 30 | Доставка и монтаж на смесител двуръкохватков за стенен монтаж, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 4 | 58.20 | 232.80 |
| 31 | Монтаж на съществуваща(демантирана) тоалетна чиния с казанче и арматура - моноблок, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 4 | 30.76 | 123.04 |
| 32 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор с 14 глидера, Н=500мм., вкл. конзоли, радиаторен вентил 1/2", термовентил 1/2", мех.обезвъздушител и всички спомагателни работи, материали и консумативи, както и преработка аншлуси | бр | 30 | 322.20 | 9 666.00 |
| 33 | Демонтаж метална витрина вкл. стъкла с размери 3.0/2.8м - пред стълбище към входно предверие | бр | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 34 | Доставка и монтаж интериорна алуминиева витрина от "студен" профил, с единично закалено 8мм прозрачно стъкло дължина 7м на височина 2,8м с две врати 100/200 - пред рецепция във входно предверие | м2 | 19.6 | 202.20 | 3 963.12 |
| 35 | Доставка и монтаж на алуминиева витрина с единично закалено 8мм прозрачно стъкло от "студен" профил, плъзгачи се прозорци с височина 50см, дължина 100см, вкл. плотове отвън и вътре с шир. 200мм. - нова рецепция в помещение 23(архив) | м2 | 5.1 | 178.20 | 908.82 |
| 36 | Изнасяне, транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци на лицензирано сметище | м3 | 30 | 30.00 | 900.00 |
| 2. | ПОДОБЕКТ 2 - Ремонт на складовото помещение на МФ в сградата на ПУЦ - стая №133 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Изнасяне материални активи вкл. Гардероби ,столове маси, съществуваща инсталация за ОиВ на място указано от Възложителя в границите на сградата вкл. връщане обратно след ремонт | бр | 1 | 144.00 | 144.00 |
| 2 | Демонтаж на съществуваща PVC настилка и почистване на основата | м ² | 40.8 | 1.78 | 72.62 |
| 3 | Демонтаж смесители | бр | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 4 | Демонтаж умивалници | бр | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 5 | Демонтаж плочки зад умивалници | м ² | 1 | 2.02 | 2.02 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|----|---|----------------|--------|--------|----------|
| 6 | Стъргане стара боя по стени | м ² | 33 | 0.42 | 13.86 |
| 7 | Направа на предстенна конструкция с влагоустойчив гипсокартон с деб. 12.5мм - от вътрешна страна склад за скриване прозорци на височина над h=2,5м работа на скеле | м ² | 4.9 | 22.38 | 109.66 |
| 8 | Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени | м ² | 33 | 5.95 | 196.35 |
| 9 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне с латекс | м ² | 109.84 | 2.02 | 221.88 |
| 10 | Полагане на грунд преди боядисване | м ² | 109.84 | 0.82 | 90.07 |
| 11 | Боядисване с латекс по шпакловни стени | м ² | 109.84 | 3.84 | 421.79 |
| 12 | Доставка и монтаж на смесител двуръкохватков за стенен монтаж, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 1 | 58.20 | 58.20 |
| 13 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размери 60/47см. С метален сифон, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр | 1 | 63.12 | 63.12 |
| 14 | Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки, с цвят(бяли),вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи. | м ² | 1 | 32.16 | 32.16 |
| 15 | Обработка на под с машина за мозайка - шлайфане | м ² | 40.8 | 18.24 | 744.19 |
| 16 | Обработка на цокъл от мозайка | м | 25.6 | 10.32 | 264.19 |
| 17 | Боядисване радиатори | м ² | 3 | 9.60 | 28.80 |
| 18 | Прогонка врата след нова настилка и освежаване | бр | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 19 | Изхвърляне строителни отпадъци на разтоварище | бр | 2.5 | 30.00 | 75.00 |
| 3. | ПОДОБЕКТ 3 - Козирка над рампата на външния асансьор във вътрешен двор на двете сгради | | | 0.00 | |
| 1. | Доставка и монтаж на метална конструкция изработена от студеноогънати профили със сечения 25/25/2 със заваръчен шев - катет 5мм трикратно обработена с грунд и боя вкл.доставка и монтаж поликарбонат /размери 15x2,10/ дебелина 12мм | м ² | 14.28 | 82.20 | 1 173.82 |
| 4. | ПОДОБЕКТ 4 - Обособяване на помещение за читалня за самоподготовка на студенти във фойе трети етаж в сградата на ПУЦ | | | 0.00 | |
| A. | Архитектурно - строителна част | | | 0.00 | |
| 1 | Доставка и монтаж алуминиева витрина със стъклопакет 18 мм по схема неотваряема част | м2 | 20.68 | 103.80 | 2 146.58 |
| 2 | Доставка и монтаж алуминиева витрина със стъклопакет 18 мм по схема отваряема част | м2 | 5.04 | 122.40 | 616.90 |
| 3 | Грундиране стени | м2 | 15.00 | 1.03 | 15.45 |
| 4 | Обработка на стени с декоративна мазилка | м2 | 8.00 | 3.22 | 25.76 |
| 5 | Боядисване с латекс стени - бял | м2 | 15.00 | 3.84 | 57.60 |
| 6 | Доставка и полагане проводник СВТ 3x2,5 кв.мм в кабелен канал | м | 40 | 7.80 | 312.00 |
| 7 | Доставка и полагане проводник СВТ 3x2,5 кв.мм по кабелна скара над окачен таван | м | 40 | 6.72 | 268.80 |
| 8 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия - външна квадратна | бр. | 2 | 1.80 | 3.60 |
| 9 | Доставка и монтаж PVC Кабелен канал 20/25мм | м | 40 | 3.42 | 136.80 |
| 10 | Доставка и монтаж на монофазен контакт за отрит монтаж - двоен | бр. | 5 | 10.20 | 51.00 |
| 11 | Доставка и монтаж автоматичен предпазител 20 А в съществуващо табло | бр. | 1 | 10.20 | 10.20 |
| 12 | Полагане на декоративни лайсни | м | 18 | 10.20 | 183.60 |
| 13 | Доставка и монтаж на ел.табло Тчиталня за външен монтаж - IP33 съдържащо: товаров прекъсвач ISW40A,1ф, 1бр. с индикация; iC60N/25A 1ф - 2бр., iC60N/16A 1ф - 2бр, със заземителна шина с клас по реакция на огън не по нисък от А2. | бр. | 1 | 201.60 | 201.60 |
| B. | Разширяване на пожароизвестителната система в зоната на обособената читалня, включваща: | | | 0.00 | |
| 14 | Доставка и монтаж на Аналогов температурен датчик - комбиниран, вкл. Основа | бр. | 2 | 96.00 | 192.00 |
| 15 | Доставка и монтаж в кабелен канал на Трудногорим пожароизвестителен кабел 450V J-Y(L)Y - 2x1,0mm2 | м | 25 | 2.02 | 50.50 |
| 16 | Доставка и монтаж на сигнализатор за Аналогов температурен датчик | бр. | 1 | 103.20 | 103.20 |
| 17 | Доставка и монтаж PVC Кабелен канал 20/20мм | м | 10 | 2.46 | 24.60 |
| 18 | Препрограмиране, пускане в експлоатация на кон обучение на персонала | бр. | 1 | 78.00 | 78.00 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|-----|--|----------------|-------|----------|----------|
| 5. | ПОДОБЕКТ 5 - Монтаж на фаянсови плочки по плотове в четири учебни зали на секция "Химия" към Катедра по "Медицинска химия и биохимия" в сградата на ПУЦ | | | 0.00 | |
| 1 | Подготовка на стени за лепене на фаянс(нагрпяване на повърхността и грундиране) | м ² | 13.50 | 2.02 | 27.27 |
| 2 | Облицовка на стени с бели фаянсови плочки, вкл. обработка на основа и всички спомагателни работи, материали и консумативи. | м ² | 13.50 | 34.20 | 461.70 |
| 3 | Доставка и монтаж на перваз от гранитогрес с височина 10см. под учебна дъска | м.л. | 14.00 | 7.80 | 109.20 |
| II. | ОБЕКТ № 2 - МБАЛБ "Св. СОФИЯ" - бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17 и 19 | | | 0.00 | |
| I. | ПОДОБЕКТ 1 -Учебна зала | | | 0.00 | |
| A. | Демонтажни работи | | | 0.00 | |
| 1 | Демонтаж балатум | м ² | 31.82 | 1.78 | 56.64 |
| 2 | Демонтаж ламперия | м ² | 69.13 | 1.58 | 109.23 |
| 3 | Демонтаж фаянсва облицовка | м ² | 2 | 2.02 | 4.04 |
| 4 | Очукване на варова мазилка | м ² | 4 | 1.26 | 5.04 |
| 5 | Демонтаж дървена врата с каса 90/200на каса 28см | бр. | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 6 | Демонтаж двукатни прозорци 1.4/2.12 | бр. | 2 | 6.00 | 12.00 |
| B. | Архитектурно - строителна част | | | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Доставка и монтаж ПВЦ прозорци с р-ри 1,40/2,12 - 2бр. - фикс с едно двуплоскостно отваряемо крило 0.7/1.40 с бели външни | бр. | 2 | 391.20 | 782.40 |
| 8 | Доставка вътрешна ПВЦ подпрозоречна дъска с шир. до 25см | м.л. | 2.8 | 15.00 | 42.00 |
| 9 | Доставка и монтаж външна ал.пола с шир. до 25см | м.л. | 2.8 | 16.20 | 45.36 |
| 10 | Доставка и монтаж бяла интериорна алуминиева врата на щок 90/200см. - от "студен" профил, с пълнеж от термопанел с деб. 20мм, вкл. Дръжки, брава и всички помощни материали и операции | бр. | 2 | 252.00 | 504.00 |
| 11 | Доставка и монтаж на шури за врата 80/200 за зид 25см | бр. | 1 | 18.00 | 18.00 |
| 12 | Направа вароциментова мазилка по стени | м ² | 69.13 | 8.71 | 602.12 |
| 13 | Обръщане на страници около нова дограма с шир. До 50см. - мазилка(гисокартон 12,мм на лепене), шпакловка с ръбоохранителни профили, грундиране и боядисване с латекс | м.л. | 24.1 | 7.80 | 187.98 |
| 14 | Направа гипсова шпакловка | м ² | 69.13 | 5.95 | 411.32 |
| 15 | Боядисване с бял латекс по шпакловани стени, вкл. грундиране | м ² | 69.13 | 3.84 | 265.46 |
| 16 | Грундиране под с бетон контакт | м ² | 31.82 | 1.51 | 48.05 |
| 17 | Направа циментова полимерна замазка(нешлайфана мовелитова шпакловка) за основа на настилка от гранитогрес със средна дебелина до 2,5см | м ² | 31.82 | 7.80 | 248.20 |
| 18 | Доставка и монтаж на настилка от матиран гранитогрес по подове, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | м ² | 31.82 | 32.16 | 1 023.33 |
| 19 | Направа на первази от гранитогрес с вис. 10см., вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | м.л. | 23.6 | 7.80 | 184.08 |
| 20 | Доставка и монтаж преходни подови лйсни при смяна на настилка под врати. | бр. | 2 | 10.20 | 20.40 |
| 21 | Блажна боя по тръби на радиатори | м ² | 2 | 9.60 | 19.20 |
| 22 | Облицовка около мивка с бели фаянсови плочки, вкл. обработка на основа, всички спомагателни работи, материали и консумативи около мивка | м ² | 2 | 34.20 | 68.40 |
| 23 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип Армстронг - пана 600/600мм, цвят бял, матирани | м ² | 31.82 | 23.52 | 748.41 |
| B. | ОВ и К | | | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Демонтаж радиатор | бр. | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 25 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор 15 глидера със спирателни кранове | бр. | 2 | 343.80 | 687.60 |
| 26 | Доставка и монтаж на инверторна климатична система за висок степен монтаж, звуково налягане не повече от 50дБ(А) вътрешното тяло, за помещение с кубатура 98м3 и фасадна термосистема с деб. 5см на EPS изол. пл | бр. | 1 | 7 896.00 | 7 896.00 |
| G. | В и К | | | 0.00 | |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|----|--|----------------|-------|--------|----------|
| 27 | Направа отклонение за канализация ф50 за монтаж на тоалетна мивка със стенна батерия, вкл. фасонни части за монтаж на тоалетна мивка | м | 5 | 22.20 | 111.00 |
| 28 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN16 Ø 20x3,5 мм, вкл. фасонни части за монтаж на тоалетна мивка със стенна батерия | м | 5 | 12.60 | 63.00 |
| 28 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размери 60/47см., с метален сифон, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 1 | 63.60 | 63.60 |
| 29 | Доставка и монтаж на смесител джурькохватков за стенен монтаж, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 1 | 58.20 | 58.20 |
| Д. | ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА" | | | 0.00 | |
| 30 | Демонтаж на ключове и контакти | бр. | 6 | 1.80 | 10.80 |
| 31 | Демонтаж осветителни тела | бр. | 2 | 2.64 | 5.28 |
| 32 | Направа лампен излаз до 8 м.л. над окачен таван с проводник СВТ 3 x 1,5мм ² | бр. | 8 | 22.32 | 178.56 |
| 33 | Направа лампен и контактен излаз до 8 м.л., скрито под мазилка с проводник 3 x 2,5мм ² | бр. | 4 | 28.20 | 112.80 |
| 34 | Доставка и монтаж на двоен контакт за скрит монтаж IP 33-25A | бр. | 3 | 18.24 | 54.72 |
| 35 | Доставка и монтаж на ел.табло тип "апартаментно"- Туч.зала за външен монтаж - IP33 съдържащо: товаров прекъсвач ISW40A,1ф, 1бр. с индикация; и токови прекъсвачи: iC60N/25A 1ф - 3 бр., iC60N/16A 1ф - 2бр, | бр. | 1 | 202.20 | 202.20 |
| 36 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 x 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - за монтаж в окачен таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 8 | 82.20 | 657.60 |
| 37 | Доставка и монтаж на стенен контактен панел, съдържащ: 1 бр. двоен контакт силов тип "шуко" -16A и 1 бр. контакт RJ45 | бр. | 1 | 12.60 | 12.60 |
| 38 | Изнасяне и извозване строителни отпадъци | м ³ | 1.53 | 30.00 | 45.90 |
| 2. | ПОДОБЕКТ 2 - гардеробни помещения(съблекални) за студенти | | | 0.00 | |
| 1 | Подготовка на стени тавани за боядисване с латекс | м ² | 56 | 2.02 | 113.12 |
| 2 | Боядисване с бял латекс по стени и тавани | м ³ | 56 | 3.84 | 215.04 |
| 3. | ПОДОБЕКТ 3 - Преустройство на старо помещение в учебна зала и ремонт WC, стълбище и коридор в сутерен | | | 0.00 | |
| А. | Демонтажни работи | | | 0.00 | |
| 1 | Демонтаж въздуховоди | м ² | 100 | 1.51 | 151.00 |
| 2 | Събаряне тухлени стени с дебелина до 20см. | м ² | 9 | 22.20 | 199.80 |
| 3 | Демонтаж фаянсва облицовка | м ² | 45 | 2.02 | 90.90 |
| 4 | Събаряне варова мазилка | м ² | 52 | 1.26 | 65.52 |
| 5 | Демонтаж дървени врати с каси | бр. | 7 | 6.24 | 43.68 |
| 6 | Демонтаж прозорци | бр. | 6 | 6.00 | 36.00 |
| 7 | Демонтаж метална остъклена преграда | м ² | 26 | 3.22 | 83.72 |
| 8 | Демонтаж стар кухненски асансьори | бр. | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 9 | Демонтаж на отделни монолитни елементи от старо кухненско оборудване | бр. | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Б. | Архитектурно - строителна част | | | 0.00 | |
| 10 | Тухлена зидария с дебелина 12см с решетъчни единични тухли на вароциментов разтвор, с вертикално и хоризонтално анкериране към съществуващи стени, шурцове и колони през 30см.и дължина 25см. с арм.стомана N 10 за затваряне на отвори от демонтирани врати | м ² | 11.8 | 39.00 | 460.20 |
| 11 | Доставка и монтаж ПВЦ ббр. прозорци бял профил 35% едноплоскостно отваряне - дебелина минимум 65мм, с минимум 5 камери, стъклопакет от 2 стъкла бяло 4мм. стъкло | м ² | 14.86 | 126.00 | 1 872.36 |
| 12 | Доставка и монтаж ПВЦ прозорец с р-ри 5.20/1.97 - фикс и с две двуплоскостно отваряеми крила 70/140, с външни ролетни щори и комарници - профил - дебелина минимум 65мм, с минимум 5 камери, стъклопакет от стъкла бяло 4мм.+ нискоемисионно(КА) 4мм. - | м ² | 10 | 118.32 | 1 183.20 |
| 13 | Доставка и монтаж бяла интериорна алуминиева врата на шок 90/200см. - от "студен" профил, с пълнеж от терм 20мм, вкл. Дръжки, брава и всички помощни ма операции | бр. | 3 | 240.00 | 720.00 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

7

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|-----|----------|----------|
| 14 | Доставка и монтаж бяла интериорна алуминиева врата на шок 70/200см. - от "студен" профил, с пълнеж от термопанел с деб. 20мм, вкл. Дръжки, брава и всички помощни материали и операции | бр. | 2 | 234.00 | 468.00 |
| 15 | Доставка и монтаж бяла интериорна двукрила(вис. На крилата 210см) алуминиева врата на шок 145/240см. - от "студен" профил, с пълнеж от термопанел с деб. 20мм, вкл. Дръжки, брава и всички помощни материали и операции | бр. | 1 | 463.20 | 463.20 |
| 16 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип Армстронг - пана 600/600мм, цвят бял, матирани | м ² | 60 | 23.04 | 1 382.40 |
| 17 | Направа варова мазилка | м ² | 24 | 8.71 | 209.04 |
| 18 | Обръщане на страници около нова дограма с шир. До 50см. - мазилка(гисокартон 12,мм на лепене), шпакловка с ръбоохранителни профили, грундиране и боядисване с латекс | м.л. | 120 | 7.80 | 936.00 |
| 19 | Предстенна облицовка от гипсокартон с деб.12.5мм на лепене по стени | м ² | 85 | 22.32 | 1 897.20 |
| 20 | Направа шпакловка по гипс картон | м ² | 85 | 5.95 | 505.75 |
| 21 | Направа гипсова шпакловка, вкл. Грундиране преди боядисване с латекс | м ² | 30 | 6.72 | 201.60 |
| 22 | Боядисване с бял латекс по стени и тавани | м ² | 553 | 3.84 | 2 123.52 |
| 23 | Боядисване с латекс на страници около прозорци с ширина до 50см. | м.л. | 120 | 1.22 | 146.40 |
| 24 | Демонтаж на настилка от теракотни плочи и изнасяне на отпадъците до контейнера в зоната на обекта | м ² | 46 | 2.52 | 115.92 |
| 25 | Подготовка на основата след демонтаж на настилка от теракот - почистване,нагрпяване, измиване, и грундиране със специален контактен разтвор | м ² | 46 | 2.02 | 92.92 |
| 26 | Подготовка на основата от мозаечна настилка - почистване с препарати, нагрпяване и грундиране със специален контактен разтвор | м ² | 13 | 1.78 | 23.14 |
| 27 | Направа цименто-пясъчна замазка | м ² | 46 | 10.27 | 472.42 |
| 28 | Доставка и монтаж на настилка от матиран гранитогрес по подове, вкл. вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | м ² | 59 | 34.20 | 2 017.80 |
| 29 | Доставка и монтаж на первази от гранитогрес с вис. 10см., вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | м.л. | 57 | 7.80 | 444.60 |
| 30 | Доставка и монтаж преходна лйсна | бр. | 4 | 9.60 | 38.40 |
| 31 | Блажна боя по тръби на радиатори, радиатори и метален парапет на стълбище | м ² | 43 | 9.60 | 412.80 |
| 32 | Направа фаянсва облицовка в тоалетна и около мивки | м ² | 24 | 34.20 | 820.80 |
| В. | ОВ и К | | | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Демонтаж радиатор | бр. | 4 | 3.00 | 12.00 |
| 34 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор с 15 глидера Н-600мм., комплект с включени конзоли,радиаторен вентил 1/2", мех.обезвъздушител, термоглава, вкл. Преработка на аншлуси | бр. | 4 | 343.20 | 1 372.80 |
| 35 | Доставка и монтаж на инверторна климатична система за висок степен монтаж, звуково налягане не повече от 50db(A) за вътрешното тяло, за помещение с кубатура 140м3 и външни стени с фасадна термосистема с деб. 5см на EPS изол. плочи, | бр. | 1 | 8 940.00 | 8 940.00 |
| Г. | В и К | | | 0.00 | |
| 36 | Направа отклонение за канализация ф50 за монтаж на тоалетна мивка със стенна батерия, вкл.фасонни части за монтаж на тоалетна мивка | м | 10 | 22.20 | 222.00 |
| 37 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN16 Ø 20x3,5 мм, вкл.фасонни части за монтаж на тоалетна мивка със стенна батерия | м | 10 | 12.24 | 122.40 |
| 38 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размери 60/47см., с метален сифон, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 2 | 63.60 | 127.20 |
| 39 | Доставка и монтаж на смесител дурькохватков за стенен монтаж, вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 2 | 58.20 | 116.40 |
| Д. | ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА" | | | 0.00 | |
| 40 | Демонтаж на кабели от открита инсталация на | м | 144 | 0.50 | 72.00 |
| 41 | Направа лампен излаз до 12 м.л. над окачен та СВТ 3 x 1,5м ² | бр. | 20 | 19.80 | 396.00 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|-------|--------|----------|
| 42 | Направа лампен и контактен излаз до 8 м.л., скрито под мазилка с проводник 3 x 2,5мм ² | бр. | 4 | 27.00 | 108.00 |
| 43 | Доставка и монтаж на двоен контакт за скрит монтаж IP 33-25A | бр. | 3 | 15.36 | 46.08 |
| 44 | Доставка и монтаж на ел.табло тип "апартаментно"- Туч.зала за външен монтаж - IP33 съдържащо: товаров прекъсвач ISW40A,1ф, 1бр. с индикация; и токови прекъсвачи: iC60N/25A 1ф - 3 бр., iC60N/16A 1ф - 2бр. | бр- | 1 | 223.80 | 223.80 |
| 45 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 x 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - за монтаж в окачен таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 20 | 82.20 | 1 644.00 |
| 46 | Доставка и монтаж на стенов контактен панел, съдържащ: 1 бр. двоен контакт силов тип "шуко" -16А и 1 бр.контакт RJ45 | бр. | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 47 | Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела за баня IP 64 | бр. | 2 | 50.64 | 101.28 |
| 48 | Доставка и монтаж на кабели за захранване за проектор и монитор с дължина до 20м.: кабел UTP; кабел HDMI с 2бр конектори HDMI, кабел СВТ 3 x 2,5мм ² - 10м положени над растерен окачен таван и 10м в кабелен канал 20/35мм | бр. | 1 | 151.20 | 151.20 |
| 49 | Изнасяне и извозване строителни отпадъци | м ³ | 18.5 | 30.00 | 555.00 |
| III. | ОБЕКТ № 3- СГРАДА на МБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, гр. София, ул. „Бяло Море” №8 | | | 0.00 | |
| I. | ЛЕКЦИОННА ЗАЛА оториноларингология | | | 0.00 | |
| | Демонтажни работи | | | 0.00 | |
| 1 | Демонтаж на луминисцентно осветително тяло | бр | 8.00 | 3.00 | 24.00 |
| 2 | Демонтаж на дървена ламперия по стени | м2 | 46.00 | 1.51 | 69.46 |
| 3 | Демонтаж на дървени шкафове и обшивка по стена учебна дъска | м2 | 18.00 | 1.78 | 32.04 |
| 4 | Демонтаж чугунени радиатори с височина 100см 25прешлена | бр | 2.00 | 3.00 | 6.00 |
| 5 | Демонтаж банки с дължина 2.22м вкл.седалки | бр | 18.00 | 8.16 | 146.88 |
| 6 | Демонтаж катедра | бр | 1.00 | 12.60 | 12.60 |
| 7 | Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и почистване на основата | м2 | 65.80 | 2.23 | 146.73 |
| 8 | Демонтаж на дървени врати | бр | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 9 | Демонтаж подиум | бр | 1.00 | 8.16 | 8.16 |
| 10 | Направа на улеи в тухлена зидария за нова ел инсталация до 15/15 | м | 25.00 | 1.78 | 44.50 |
| 11 | Направа на улеи в таван за нова ел инсталация до 15/15 | м | 25.00 | 1.78 | 44.50 |
| 12 | Избиване отвор за врата в зид с дебелина 30см 126/215 | бр | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 13 | Изнасяне и извозване на отпадъци на лицензирано разтоварище | м3 | 15.00 | 30.00 | 450.00 |
| A. | Архитектурна част | | | 0.00 | |
| 14 | Изкърпване улеи за нова ел. Инсталация | м | 50.00 | 2.52 | 126.00 |
| 15 | Доставка и монтаж на външни поцинковани стоманени ръбоохранители 20/20мм. при външни ръбове на греди | м' | 35.20 | 2.02 | 71.10 |
| 16 | Остъргване стара боя по стени | м ² | 60.00 | 0.58 | 34.80 |
| 17 | Полагане на грунд по стени за запечатване | м ² | 60.00 | 1.51 | 90.60 |
| 18 | Шпакловка по стени | м ² | 60.00 | 5.95 | 357.00 |
| 19 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 74.88 | 1.03 | 77.13 |
| 20 | Боядисване Латекс по шпакловани стени ,цвет бяло | м ² | 74.88 | 3.84 | 287.54 |
| 21 | Остъргване стара боя по тавани | м ² | 74.00 | 0.58 | 42.92 |
| 22 | Полагане на грунд по тавани за запечатване | м ² | 74.00 | 1.51 | 111.74 |
| 23 | Шпакловк на страници при греди | м | 14.63 | 6.72 | 98.31 |
| 24 | Шпакловка по тавани | м ² | 59.40 | 5.95 | 353.43 |
| 25 | Латекс по шпакловани тавани, цвет бяло | м ² | 74.00 | 3.84 | 284.16 |
| 26 | Остъргване стара боя по стени прилежаща стена коридор | м ² | 29.70 | 0.58 | 17.23 |
| 27 | Полагане на грунд по стени за запечатване прилежаща стена коридор | м ² | 29.70 | 1.51 | 44.85 |
| 28 | Шпакловка по стени прилежаща стена коридор | м ² | 29.70 | 5.95 | 176.72 |
| 29 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс прилежаща стена коридор | м ² | 29.70 | 1.03 | 30.59 |
| 30 | Боядисване Латекс по шпакловани стени ,цвет бяло прилежаща стена коридор | м ² | 29.70 | 3.84 | 114.05 |
| 31 | Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на предстенна конструкция, гипсокартон GK SW 75/или еквивалент/, вкл.до шлайфане | м2 | 14.58 | 39.00 | 568.62 |
| 32 | Доставка и монтаж на OSB2 -9мм | м2 | 69.39 | 15.84 | 1 099.14 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|------------|--|----------------|--------|----------|----------|
| 33 | Доставка и полагане на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи | м2 | 69.39 | 46.68 | 3 239.13 |
| 34 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни при винил стъпала и цокъл | м | 73.90 | 10.20 | 753.78 |
| 35 | Направа на Укрепване по детаил при отвори | бр | 2.00 | 30.00 | 60.00 |
| 36 | Обръщане на страници при отвори на врати с гипсокартон и ръбохранители | м' | 20.22 | 8.16 | 165.00 |
| 37 | Доставка и монтаж на алуминиева врата 120/210 с ПДЧ пълнеж бяла | бр | 2.00 | 282.00 | 564.00 |
| 38 | Реновиране банки вкл. Седалки с дължина 2,22м(извозване на транспорт Сваляне на стари слоеве лак с горещ въздух, почистване, шлайфане и двукратно лакиране с износоустойчив безцветен мат лак вкл.обратно връщане и монтаж) | бр | 18.00 | 103.80 | 1 868.40 |
| 39 | Реновиране катедра(извозване на транспорт Сваляне на стари слоеве лак с горещ въздух, почистване и шлайфане, двукратно лакиране с износоустойчив безцветен мат лак вкл.обратно връщане и монтаж) | бр | 1.00 | 180.00 | 180.00 |
| 40 | Доставка и монтаж на ефирен парапет -дървен на две височини | м | 10.00 | 54.00 | 540.00 |
| Б. | О и В | | | 0.00 | |
| 41 | Доставка и монтаж на Инверторен климатик за стенен монтаж, сплит-система с охладителна мощност Qохл.=10kW и отоплителна мощност Qот.=12kW, звуково налягане не повече от 50db(A) за вътрешното тяло | бр | 1.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
| 42 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор с 10 прешлена Н-1600мм., комплект с включени конзоли,радиаторен вентил 1/2", мех.обезвъздушител, термоглава | бр | 2.00 | 343.20 | 686.40 |
| 43 | Подмяна тръба за отопление от вертикален щранг до радиатор, вкл всички необходими материали и консумативи | м | 15 | 15.00 | 225.00 |
| 44 | Направа връзка (врязване) във вертикален щранг | бр. | 2 | 30.00 | 60.00 |
| В. | Електро инсталация | | | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Доставка и монтаж осветително тяло LED с р-ри 60/60 A++ 36W - за открит монтаж, с капак | бр | 8.00 | 90.00 | 720.00 |
| 46 | Доставка и полагане на кабел мостов 3x2,5мм2 | м | 15.00 | 5.04 | 75.60 |
| 47 | Доставка и полагане на кабел мостов 3x1,5мм2 | м' | 30.00 | 3.84 | 115.20 |
| 48 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3x10мм2 в гофр тръба | м | 25.00 | 18.72 | 468.00 |
| 49 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф16 | м | 25.00 | 1.51 | 37.75 |
| 50 | Кабел за интернет FTP cat.6 в гофрирана тръба | м | 100.00 | 3.22 | 322.00 |
| 51 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 | м | 100.00 | 1.51 | 151.00 |
| 52 | Доставка и монтаж на апартаментно ел. Табло с 3 токови кръга и предпазители по схема | бр | 1.00 | 288.00 | 288.00 |
| 53 | Доставка и монтаж на RJ45 | бр | 1.00 | 7.44 | 7.44 |
| 54 | Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инст.,IP44 | бр. | 2.00 | 9.84 | 19.68 |
| 55 | Доставка и монтаж на контакт IP44 за скрита инсталация | бр. | 4.00 | 9.12 | 36.48 |
| Г. | Пожароизвестителна инсталация | | | 0.00 | |
| 56 | Доставка и монтаж на 4 бр конвенционални датчици вкл. Окабелавяне (инсталация вкопана в мазилката) инсталацията изведена извън залата в коридора | бр | 1.00 | 151.20 | 151.20 |
| 57 | Пренос строителни отпадъци на транспорт и транспортиране на лицензирано разтоварище | м3 | 10.00 | 30.00 | 300.00 |
| IV. | ОБЕКТ № 4 - СГРАДА на СБАЛАГ "Майчин дом" на ул."Здраве" № 2 - Ремонт на помещения на Катедри по "Генетика" и | | | 0.00 | |
| 1. | ПОДОБЕКТ 1 - стая 658 | | | 0.00 | |
| 1 | Демонтаж балатум | м ² | 19.88 | 1.26 | 25.05 |
| 2 | Демонтаж фаянс | м ² | 4.80 | 2.02 | 9.70 |
| 3 | Направа на вароцим.мазилка при демонтирани плочки | м ² | 4.80 | 8.64 | 41.47 |
| 4 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 24.43 | 2.76 | 67.43 |
| 5 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 24.43 | 1.03 | 25.16 |
| 6 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 41.00 | 2.02 | 82.82 |
| 7 | Боядисване с латекс по шпакловни стени и тавани | м ² | 65.43 | 3.84 | 251.25 |
| 8 | Д-ка и монтаж ал.гъгъл за шпакловка | м.л. | 9.40 | 2.02 | 18.99 |
| 9 | Блажна боя по врати - двукратно | м ² | 11.00 | 7.44 | 81.84 |
| 10 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугун прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 9.84 | 37.39 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|----|--|----------------|-------|-------|--------|
| 11 | Доставка и монтаж ламиниран паркет 8 мм. клас А с подложка | м ² | 19.88 | 22.32 | 443.72 |
| 12 | Доставка и монтаж ПВС първази включително с ъгли и тапи | м.л. | 16.44 | 4.14 | 68.06 |
| 13 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1.00 | 60.00 | 60.00 |
| 14 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилка под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1.00 | 10.20 | 10.20 |
| 15 | Демонтаж на старо лум. осветително тяло(ЛОТ) за открит монтаж | бр. | 2.00 | 3.00 | 6.00 |
| 16 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4x14W, IP20, с ЕПРА за открит монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички помощни материали | бр. | 2.00 | 58.32 | 116.64 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 22.00 | 1.62 | 35.64 |
| 18 | Направа контактен извод, кабел СВТ 3x2,5мм ² в кабелен канал 20/20мм. | м | 22.00 | 5.62 | 123.64 |
| 19 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 6.00 | 15.00 | 90.00 |
| 2. | ПОДОБЕКТ 2 - стая 659 | | | 0.00 | |
| 20 | Демонтаж балатум | м ² | 19.01 | 1.26 | 23.95 |
| 21 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 2.92 | 3.43 | 10.02 |
| 22 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 11.68 | 2.02 | 23.59 |
| 23 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 2.92 | 1.03 | 3.01 |
| 24 | Боядисване Латекс - отделни участъци по стени и таван ,цвет бяло | м ² | 14.60 | 3.84 | 56.06 |
| 25 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 9.20 | 9.84 | 90.53 |
| 26 | Грундиране под | м ² | 19.04 | 1.51 | 28.75 |
| 27 | Доставка и монтаж гранитогрес | м ² | 19.04 | 34.20 | 651.17 |
| 28 | Направа цокъл от гранитогрес | м.л. | 17.00 | 7.80 | 132.60 |
| 29 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 30 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилка под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1.00 | 10.20 | 10.20 |
| 3. | ПОДОБЕКТ 3 - стая 660 | | | 0.00 | |
| 31 | Демонтаж балатум | м ² | 20.10 | 1.26 | 25.33 |
| 32 | Демонтаж мивка с батерия | бр. | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 33 | Доставка и монтаж на бяла порцеланова мивка 600мм.,вкл, комплект сифон и всички необходими за монтажа материали и консумативи | бр. | 1.00 | 63.60 | 63.60 |
| 34 | Доставка и монтаж смесителна батерия(стенен монтаж) | бр. | 1.00 | 58.20 | 58.20 |
| 35 | Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки, с цвет(бяли),вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи. | м ² | 1.50 | 34.20 | 51.30 |
| 36 | Начукване(старо боядисани повърхности) и цялостно грундиране за боядаване с латекс | м ² | 55.32 | 1.44 | 79.66 |
| 37 | Д-ка и монтаж алъгъл | м.л. | 9.40 | 2.02 | 18.99 |
| 38 | Направа гипсова шпакловка | м ² | 16.60 | 5.95 | 98.77 |
| 39 | Грундиране с грунд за боядисване | м ² | 55.32 | 1.03 | 56.98 |
| 40 | Боядисване с латекс | м ² | 55.32 | 3.84 | 212.43 |
| 41 | Блажна боя по врати | м ² | 10.00 | 7.44 | 74.40 |
| 42 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 9.84 | 37.39 |
| 43 | Доставка и монтаж ламиниран паркет 8 мм. клас А с подложка | м ² | 20.10 | 22.32 | 448.63 |
| 44 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 45 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилка под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 2.00 | 10.20 | 20.40 |
| 46 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 8.00 | 1.98 | 15.84 |
| 47 | Направа контактен извод, кабел СВТ 3x2,5мм ² в кабелен канал 20/20мм. | м | 8.00 | 5.47 | 43.76 |
| 48 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 2.00 | 15.00 | 30.00 |
| 4. | ПОДОБЕКТ 4 - стая 661 | | | 0.00 | |
| 49 | Демонтаж балатум | м ² | 19.70 | 1.26 | 24.82 |
| 50 | Демонтаж фаянс | м ² | 27.74 | 2.23 | 61.86 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|-------|-------|--------|
| 51 | Демонтаж мивка с батерия | бр. | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 52 | Затапване на два водопроводни извода 1/2" за смесителна батерия | к-т | 1.00 | 6.00 | 6.00 |
| 53 | Направа на вароцим.мазилка при демонтирани плочки | м ² | 27.74 | 8.71 | 241.62 |
| 54 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 47.28 | 2.98 | 140.89 |
| 55 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 17.85 | 2.02 | 36.06 |
| 56 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 47.28 | 1.03 | 48.70 |
| 57 | Боядисване с латекс по стени и тавани, вкл. цялостно грундиране с грунд за латекс | м ² | 65.13 | 3.84 | 250.10 |
| 58 | Блажна боя по врати | м ² | 10.00 | 7.44 | 74.40 |
| 59 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 60 | Доставка и монтаж ламиниран паркет 8 мм.клас А с подложка | м ² | 19.70 | 22.32 | 439.70 |
| 61 | Доставка и монтаж ПВС первази включително с ъгли и тапи | м.л. | 17.00 | 4.38 | 74.46 |
| 62 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 63 | Доставка и монтаж преходни подови лисни при смяна на настилка под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 2.00 | 10.20 | 20.40 |
| 64 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 18.00 | 1.98 | 35.64 |
| 65 | Направа контактен извод, кабел СВТ 3x2,5мм ² в кабелен канал 20/20мм. | м | 18.00 | 5.47 | 98.46 |
| 66 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 4.00 | 15.00 | 60.00 |
| 5. | ПОДОБЕКТ 5 - стая 662 | | | 0.00 | |
| 67 | Демонтаж балатум | м ² | 21.27 | 1.26 | 26.80 |
| 68 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 13.66 | 3.22 | 43.99 |
| 69 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 54.62 | 2.02 | 110.33 |
| 70 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 13.66 | 1.03 | 14.07 |
| 71 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 68.28 | 3.84 | 262.20 |
| 72 | Блажна боя по врати | м ² | 10.00 | 7.44 | 74.40 |
| 73 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 74 | Доставка и монтаж ламиниран паркет 8 мм.клас А с подложка | м ² | 21.27 | 22.32 | 474.75 |
| 75 | Доставка и монтаж ПВС первази включително с ъгли и тапи | м.л. | 17.00 | 4.27 | 72.59 |
| 76 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 77 | Доставка и монтаж преходни подови лисни при смяна на настилка под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1.00 | 10.20 | 10.20 |
| 6. | ПОДОБЕКТ 6 - стая 663 - Кабинет "Р-л катедра" | | | 0.00 | |
| 78 | Демонтаж балатум | м ² | 19.04 | 1.26 | 23.99 |
| 79 | Затапване на два водопроводни извода 1/2" за смесителна батерия | к-т | 1.00 | 6.00 | 6.00 |
| 80 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 13.42 | 3.22 | 43.21 |
| 81 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 53.66 | 2.02 | 108.39 |
| 82 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 13.42 | 1.03 | 13.82 |
| 83 | Боядисване с латекс | м ² | 67.08 | 3.84 | 257.59 |
| 84 | Блажна боя по врати | м ² | 5.00 | 7.44 | 37.20 |
| 85 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 86 | Доставка и монтаж ламиниран паркет 8 мм.клас А с подложка | м ² | 19.04 | 22.32 | 424.97 |
| 87 | Доставка и монтаж PVC первази включително с ъгли и тапи | м.л. | 17.00 | 4.27 | 72.59 |
| 88 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 89 | Доставка и монтаж преходни подови лисни при смяна на настилка под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1.00 | 10.20 | 10.20 |
| 90 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4x14W, IP20, с ЕПРА монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички по | бр. | 2.00 | 58.20 | 116.40 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|-----|---|----------------|--------|--------|----------|
| 91 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 22.00 | 1.63 | 35.86 |
| 92 | Направа контактен извод, кабел СВТ 3x2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 22.00 | 5.47 | 120.34 |
| 93 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 4.00 | 15.00 | 60.00 |
| 7. | ПОДОБЕКТ 7 - стая 664 Лаборатория "Генетика" | | | 0.00 | |
| 94 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 9.04 | 3.22 | 29.11 |
| 95 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 36.16 | 2.02 | 73.04 |
| 96 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 9.04 | 1.03 | 9.31 |
| 97 | Боядисване с латекс по стени и таван, цвят бяло | м ² | 45.20 | 3.84 | 173.57 |
| 98 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 15.20 | 10.20 | 155.04 |
| 99 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 33.00 | 1.63 | 53.79 |
| 100 | Направа контактен извод, кабел СВТ 3x2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 33.00 | 5.47 | 180.51 |
| 101 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 4.00 | 15.00 | 60.00 |
| 8. | ПОДОБЕКТ 8 - стая 665 / тъмна стая/ | | | 0.00 | |
| 102 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 7.57 | 3.22 | 24.38 |
| 103 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 30.29 | 2.02 | 61.19 |
| 104 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 7.57 | 1.03 | 7.80 |
| 105 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 37.86 | 3.84 | 145.38 |
| 106 | Блажна боя по врати | м ² | 5.00 | 7.44 | 37.20 |
| 107 | Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилната под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1.00 | 10.20 | 10.20 |
| 9. | ПОДОБЕКТ 9 - Коридори катедра "Генетика" и катедра "Епидемиология" | | | 0.00 | |
| 108 | Демонтаж балатум по подове | м ² | 185.86 | 1.26 | 234.18 |
| 109 | Частичен ремонт на основата за настилната | м ² | 37.17 | 9.84 | 365.75 |
| 110 | Подготовка основа за полагане на ПВЦ настилка | м ² | 185.86 | 1.98 | 368.00 |
| 111 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м ² | 185.86 | 46.20 | 8 586.73 |
| 112 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 47.60 | 3.22 | 153.27 |
| 113 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 190.40 | 2.02 | 384.61 |
| 114 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 47.60 | 1.03 | 49.03 |
| 115 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 238.00 | 3.84 | 913.92 |
| 10. | ПОДОБЕКТ 10 - WC | | | 0.00 | 0.00 |
| 116 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 2.40 | 3.22 | 7.73 |
| 117 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 9.60 | 2.02 | 19.39 |
| 118 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 2.40 | 0.82 | 1.97 |
| 119 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 12.00 | 3.84 | 46.08 |
| 120 | Блажна боя по врати | м ² | 15.00 | 7.44 | 111.60 |
| 121 | Демонтаж тоалетна чиния и казанче | бр. | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 122 | Доставка и Монтаж на тоалетна чиния с казанче(моноблок) - среден клас, вкл. Всички помощни материали, фасонни части и Арматура | бр. | 1.00 | 159.00 | 159.00 |
| 11. | ПОДОБЕКТ 11 - WC - нова | | | 0.00 | |
| 123 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 1.78 | 3.22 | 5.73 |
| 124 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 7.12 | 2.02 | 14.38 |
| 125 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 1.78 | 0.82 | 1.46 |
| 126 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 8.90 | 3.84 | 34.18 |
| 127 | Блажна боя по врати | м ² | 9.00 | 7.44 | 66.96 |
| 12. | ПОДОБЕКТ 12 - Учебна зала I Епидемиология | | | 0.00 | |
| 123 | Демонтаж балатум | м ² | 19.65 | 1.26 | 24.76 |
| 124 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 9.73 | 3.22 | 31.33 |
| 125 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 38.92 | 2.02 | 78.62 |
| 126 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 9.73 | 1.03 | 10.02 |
| 127 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 48.65 | 3.84 | 186.82 |
| 128 | Подготовка на основата за полагане на винилова(| м ² | 19.65 | 10.20 | 200.43 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-------|-------|----------|
| 129 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м ² | 19.65 | 46.20 | 907.83 |
| 130 | Направа на перваз от материала за настилка | м.л. | 16.50 | 15.84 | 261.36 |
| 131 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 132 | Доставка и монтаж преходни подови лисни при смяна на настилка под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1.00 | 10.20 | 10.20 |
| 133 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4x14W, IP20, с ЕПРА за открит монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички помощни материали | бр. | 2.00 | 58.20 | 116.40 |
| 134 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 28.00 | 1.96 | 54.88 |
| 135 | Направа контактен извод, кабел СВТ 3x2,5мм ² в кабелен канал 20/20мм. | м | 28.00 | 5.47 | 153.16 |
| 136 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 5.00 | 15.00 | 75.00 |
| 137 | Доставка и монтаж на подов PVC кабел-канал 34,1/10,5мм с дъговидно сечение, негорим, клас В | м | 2.00 | 12.24 | 24.48 |
| 138 | Направа контактен извод, кабел СВТ 3x2,5мм ² в кабелен канал 34,1/10,5мм с дъговидно сечение | м | 3.50 | 7.80 | 27.30 |
| 139 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (по 2бр)-двукратно | м ² | 10.40 | 10.20 | 106.08 |
| 13. | ПОДОБЕКТ 13 - Учебна зала 2 Епидемиология | | | 0.00 | |
| 133 | Демонтаж балатум | м ² | 17.80 | 1.26 | 22.43 |
| 134 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и таван | м ² | 9.73 | 3.22 | 31.33 |
| 135 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 38.92 | 2.02 | 78.62 |
| 136 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 9.73 | 1.03 | 10.02 |
| 137 | Боядисване с латекс по стени тавани | м ² | 48.65 | 3.84 | 186.82 |
| 138 | Подготовка на основата за полагане на винилова(ПВЦ) настилка | м ² | 17.80 | 10.20 | 181.56 |
| 139 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м ² | 17.80 | 46.20 | 822.36 |
| 140 | Направа на перваз от материала за настилка | м.л. | 16.50 | 15.84 | 261.36 |
| 141 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4x14W, IP20, с ЕПРА за открит монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички помощни материали | бр. | 1.00 | 58.20 | 58.20 |
| 142 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 143 | Доставка и монтаж преходни подови лисни при смяна на настилка под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1.00 | 10.20 | 10.20 |
| 14. | ПОДОБЕКТ 14 - Учебна зала 3 Епидемиология | | | 0.00 | |
| 144 | Демонтаж балатум | м ² | 32.91 | 1.26 | 41.47 |
| 145 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и таван | м ² | 14.66 | 3.22 | 47.21 |
| 146 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 58.63 | 2.02 | 118.43 |
| 147 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | | 14.66 | 1.03 | 15.10 |
| 148 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 73.29 | 3.84 | 281.43 |
| 149 | Подготовка на основата за полагане на винилова(ПВЦ) настилка | м ² | 32.91 | 10.20 | 335.68 |
| 150 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м ² | 32.91 | 46.20 | 1 520.44 |
| 151 | Направа на перваз от материала за настилка | м.л. | 21.54 | 15.84 | 341.19 |
| 152 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 153 | Доставка и монтаж преходни подови лисни при смяна на настилка под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1.00 | 10.20 | 10.20 |
| 15. | ПОДОБЕКТ 15 - стая 656 | | | 0.00 | |
| 154 | Демонтаж фаянс | м ² | 7.40 | 2.02 | 14.95 |
| 155 | Направа на вароцим.мазилка при демонтиране | м ² | 7.40 | 8.64 | 63.94 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|-----|--|----------------|-------|--------|--------|
| 156 | Демонтаж на куфар от гипсокартон със сечение 20/12 см и дължина 120см | бр. | 1.00 | 8.16 | 8.16 |
| 157 | Демонтаж на водопровод 1/2" в стая и баня | м | 2.50 | 1.44 | 3.60 |
| 158 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN16 Ø 20x3,5 мм,вкл.фасонни части | м' | 1.50 | 22.32 | 33.48 |
| 159 | Демонтаж тоалетна чиния и казанче | бр. | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 160 | Доставка и Монтаж на тоалетна чиния с казанче(моноблок) - среден клас, вкл. Всички помощни материали, фасонни части и Арматура | бр. | 1.00 | 162.00 | 162.00 |
| 161 | Демонтаж на мивка и стенна смесителна батерия | бр. | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 162 | Доставка и монтаж на бяла порцеланова мивка до 400мм.,вкл, комплект сифон и всички необходими за монтажа материали и консумативи | бр. | 1.00 | 58.20 | 58.20 |
| 163 | Доставка и монтаж смесителна батерия(стенен монтаж) | бр. | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 164 | Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки по стени, с цвят(бял),вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи в тоалетни 40,41,стени дневен стационар 38,39,стени при демонтирани мивки и плотове цена на материал до 20лв/м2. Мострите да се съгласуват с Възложителя | м ² | 3 | 34.20 | 102.60 |
| 165 | Доставка и монтаж на подови плочи за под в тоалетна(противоплъзгаща повърхност) с цена на плочите до 20лв/м2 преди полагане мострите да бъдат одобрени от Възложителя | м ² | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 166 | Демонтаж балатум | м ² | 16.88 | 1.26 | 21.27 |
| 167 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 14.78 | 3.22 | 47.59 |
| 168 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 59.14 | 2.02 | 119.46 |
| 169 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 14.78 | 1.03 | 15.22 |
| 170 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 73.92 | 3.84 | 283.85 |
| 171 | Подготовка на основата за полагане на винилова(ПВЦ) настилка | м ² | 16.88 | 10.20 | 172.18 |
| 172 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м ² | 16.88 | 46.20 | 779.86 |
| 173 | Направа на перваз от материала за настилка | м.л. | 19.50 | 15.84 | 308.88 |
| 174 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 175 | Доставка и монтаж преходни подови ланси при смяна на настилка под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1.00 | 10.20 | 10.20 |
| 176 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 177 | Блажна боя по врати - двукратно | м ² | 15.00 | 7.44 | 111.60 |
| 178 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 8.00 | 1.63 | 13.04 |
| 179 | Направа контактен извод, кабел СВТ 3x2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 8.00 | 5.47 | 43.76 |
| 180 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 3.00 | 58.20 | 174.60 |
| 16. | ПОДОБЕКТ 16 - стая 657 | | | 0.00 | |
| 181 | Демонтаж фаянс | м ² | 4.40 | 2.02 | 8.89 |
| 182 | Направа на вароцим.мазилка при демонтирани плочки | м ² | 4.40 | 8.64 | 38.02 |
| 183 | Демонтаж на водопровод 1/2" в баня | м | 1.50 | 1.51 | 2.27 |
| 184 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN16 Ø 20x3,5 мм,вкл.фасонни части | м' | 1.50 | 22.32 | 33.48 |
| 185 | Демонтаж тоалетна чиния и казанче | бр. | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 186 | Доставка и Монтаж на тоалетна чиния с казанче(моноблок) - среден клас, вкл. Всички помощни материали, фасонни части и Арматура | бр. | 1.00 | 163.20 | 163.20 |
| 187 | Демонтаж на стенна смесителна батерия | бр. | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 188 | Доставка и монтаж смесителна батерия(стенен монтаж) | бр. | 1.00 | 58.20 | 58.20 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД



| | | | | | |
|-----|--|----------------|-------|--------|----------|
| 189 | Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки по стени, с цвят(бял),вкл.всички спомагателни работи, материали и консумативи в тоалетни 40,41,стени дневен стационар 38,39,стени при демонтирани мивки и плотове цена на материал до 20лв/м2. Мострите да се съгласуват с Възложителя | м ² | 2.8 | 34.20 | 95.76 |
| 190 | Доставка и монтаж на подови плочи за под в тоалетна(противоплъзгаща повърхност) с цена на плочите до 20лв/м2 преди полагане мострите да бъдат одобрени от Възложителя | м ² | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 191 | Демонтаж балатум | м ² | 16.30 | 1.26 | 20.54 |
| 192 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 14.78 | 3.22 | 47.59 |
| 193 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 59.14 | 2.02 | 119.46 |
| 194 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 14.78 | 3.84 | 56.76 |
| 195 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 73.92 | 3.84 | 283.85 |
| 196 | Подготовка на основата за полагане на винилова(ПВЦ) настилка | м ² | 16.30 | 10.20 | 166.26 |
| 197 | Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи) | м ² | 16.30 | 46.20 | 753.06 |
| 198 | Направа на перваз от материала за настилката | м.л. | 18.00 | 15.84 | 285.12 |
| 199 | Изнасяне и внасяне мебели | бр. | 1.00 | 42.00 | 42.00 |
| 200 | Доставка и монтаж преходни подови лъйсни при смяна на настилката под врати. Преди доставка мострите да се одобрят от Възложителя | бр. | 1.00 | 10.20 | 10.20 |
| 201 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 202 | Блажна боя по врати - двукратно | м ² | 15.00 | 7.44 | 111.60 |
| 203 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 6.00 | 1.63 | 9.78 |
| 204 | Направа контактен извод, кабел СВТ 3x2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 6.00 | 547.20 | 3 283.20 |
| 205 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 2.00 | 58.20 | 116.40 |
| 17. | ПОДОБЕКТ 17 - Лаборатория "Пренатална диагностика" | | | 0.00 | |
| 206 | Ремонт(укрепване на захващането на касата към зида) на интериорна врата и изкърпване на мазилка и шпакловка около касата | бр. | 1.00 | 54.00 | 54.00 |
| 207 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 8.00 | 3.22 | 25.76 |
| 208 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 32.00 | 2.02 | 64.64 |
| 209 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 8.00 | 1.03 | 8.24 |
| 210 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 40.00 | 3.84 | 153.60 |
| 211 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 18. | ПОДОБЕКТ 18 - Учебна зала I Генетика | | | 0.00 | |
| 212 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 11.99 | 3.22 | 38.61 |
| 213 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 47.94 | 2.02 | 96.84 |
| 214 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 11.99 | 1.03 | 12.35 |
| 215 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 59.93 | 3.84 | 230.13 |
| 216 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 217 | Блажна боя по врати - двукратно | м ² | 5.00 | 7.44 | 37.20 |
| 218 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4x14W, IP20, с ЕПРА за открит монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички помощни материали | бр. | 1.00 | 58.20 | 58.20 |
| 219 | Доставка и монтаж на PVC кабел-канал 20/20мм негорим, клас В | м | 14.00 | 1.63 | 22.82 |
| 220 | Направа контактен извод, кабел СВТ 3x2,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 12.00 | 5.47 | 65.64 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-------|-------|--------|
| 221 | Направа лампен извод, кабел СВТ 3x1,5мм2 в кабелен канал 20/20мм. | м | 2.00 | 1.87 | 3.74 |
| 222 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 4.00 | 58.20 | 232.80 |
| 19. | ПОДОБЕКТ 19 - кабинет 670 "Епидемиология" | | | 0.00 | |
| 223 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 13.60 | 3.22 | 43.79 |
| 224 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 54.40 | 2.02 | 109.89 |
| 225 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 13.60 | 1.03 | 14.01 |
| 226 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 68.00 | 3.84 | 261.12 |
| 227 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 228 | Демонтаж на старо лум. осветително тяло(ЛОТ) за открит монтаж | бр. | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 229 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4x14W, IP20, с ЕПРА за открит монтаж, вкл.луминисцентните тръби и всички помощни материали | бр. | 3.00 | 58.20 | 174.60 |
| 20. | ПОДОБЕКТ 20 - кабинет 669 "Епидемиология" | | | 0.00 | |
| 230 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 15.78 | 3.22 | 50.81 |
| 231 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 63.12 | 2.02 | 127.50 |
| 232 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 15.78 | 1.03 | 16.25 |
| 233 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 78.90 | 3.84 | 302.98 |
| 234 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 21. | ПОДОБЕКТ 21 - кабинет 668 "Епидемиология" | | | 0.00 | 0.00 |
| 235 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 13.60 | 3.22 | 43.79 |
| 236 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 54.40 | 2.02 | 109.89 |
| 237 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 13.60 | 1.03 | 14.01 |
| 238 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 68.00 | 3.84 | 261.12 |
| 239 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 22. | ПОДОБЕКТ 22 - кабинет 667 "Епидемиология" | | | 0.00 | 0.00 |
| 240 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 13.60 | 3.22 | 43.79 |
| 241 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 54.40 | 2.02 | 109.89 |
| 242 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 13.60 | 1.03 | 14.01 |
| 243 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 68.00 | 3.84 | 261.12 |
| 244 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 23. | ПОДОБЕКТ 23 - кабинет 666 "Епидемиология" | | | 0.00 | 0.00 |
| 240 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 13.60 | 3.22 | 43.79 |
| 241 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 54.40 | 2.02 | 109.89 |
| 242 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 13.60 | 1.03 | 14.01 |
| 243 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 68.00 | 3.84 | 261.12 |
| 244 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 24. | ПОДОБЕКТ 24 - кабинет 665 "Епидемиология" | | | 0.00 | 0.00 |
| 245 | Ремонт отделни участъци от шпакловка по стени и таван | м ² | 13.60 | 3.22 | 43.79 |
| 246 | Подготовка на старобоядисани участъци за нанасяне на латекс | м ² | 54.40 | 2.02 | 109.89 |
| 247 | Полагане на грунд преди боядисване с латекс | м ² | 13.60 | 1.03 | 14.01 |
| 248 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м ² | 68.00 | 3.84 | 261.12 |
| 249 | Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори и прилежащи тръби (2бр)-двукратно | м ² | 3.80 | 10.20 | 38.76 |
| 25. | стр. отпадъци от Кат."Генетика" и "Епидемиология" | м ³ | 11.50 | 30.00 | 345.00 |
| V. | ОБЕКТ № 5 - УМБАЛ "Св. ИВАН РИЛСКИ" - бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15 | | | 0.00 | |
| 1. | ПОДОБЕКТ 1 АУЛА | | | 0.00 | |
| 1 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани | | 48 | 3.22 | 154.56 |
| 2 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс | | 112 | 2.02 | 226.24 |
| 3 | Грунд преди боядисване с латекс | | 48 | 1.03 | 49.44 |
| 4 | Полагане на бяла латексова боя по стени и таван | | 160 | 3.84 | 614.40 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-----|----------|----------|
| 5 | Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка и почистване на основата | м ² | 65 | 2.23 | 144.95 |
| 6 | Доставка и полагане на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи | м ² | 65 | 46.20 | 3 003.00 |
| 7 | Демонтаж на луминисцентно осветително тело | бр. | 10 | 3.00 | 30.00 |
| 8 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 x 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 10 | 82.20 | 822.00 |
| 9 | Доставка и монтаж на инверторна климатична система за помещение с р-ри l = 11,04; b=5,63; h=2,88 и обем 179м ³ | бр. | 1 | 9 576.00 | 9 576.00 |
| 2. | ПОДОБЕКТ 2 Зала обучение Лаборатория по клинична имунология | | | 0.00 | |
| 1 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани | м ² | 21 | 3.22 | 67.62 |
| 2 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс | м ² | 49 | 2.02 | 98.98 |
| 3 | Грунд преди боядисване с латекс | м ² | 21 | 1.03 | 21.63 |
| 4 | Полагане на бяла латексова боя по стени и таван | м ² | 70 | 3.84 | 268.80 |
| 5 | Предпазни дъски по стените от ламинирани и обканти MDF мебелни плоскости с деб. 18мм и вис. 250мм | м | 20 | 18.72 | 374.40 |
| 6 | Демонтаж на луминисцентно осветително тело | бр. | 3 | 3.00 | 9.00 |
| 7 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 x 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 3 | 82.20 | 246.60 |
| 8 | Доставка и монтаж на инверторна климатична система за помещение с р-ри l = 6,06; b=2,84; h=2,76 и обем 47,6м ³ | бр. | 1 | 4 272.00 | 4 272.00 |
| 3. | ПОДОБЕКТ 3 Зала обучение Клиника по Ревматология | | | 0.00 | |
| 1 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани | м ² | 55 | 3.22 | 177.10 |
| 2 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс | м ² | 127 | 2.02 | 256.54 |
| 3 | Грунд преди боядисване с латекс | м ² | 55 | 1.03 | 56.65 |
| 4 | Полагане на бяла латексова боя по стени и таван | м ² | 182 | 3.84 | 698.88 |
| 5 | Демонтаж на луминисцентно осветително тело | бр. | 9 | 3.00 | 27.00 |
| 6 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 x 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 9 | 82.20 | 739.80 |
| 4. | ПОДОБЕКТ 4 Зала обучение Клиника по Гастроентерология | | | 0.00 | |
| 1 | Полагане на бяла латексова боя по стени и таван | м ² | 106 | 3.84 | 407.04 |
| 2 | Демонтаж на луминисцентно осветително тело | бр. | 25 | 3.00 | 75.00 |
| 3 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 x 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 25 | 82.20 | 2 055.00 |
| 5. | ПОДОБЕКТ 5 Зала обучение Отделение по Образна диагностика | | | 0.00 | |
| 1 | Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани | м ² | 30 | 3.22 | 96.60 |
| 2 | Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс | м ² | 70 | 2.02 | 141.40 |
| 3 | Грунд преди боядисване с латекс | м ² | 30 | 1.03 | 30.90 |
| 4 | Полагане на бяла латексова боя по стени и таван | м ² | 100 | 3.84 | 384.00 |
| 5 | Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка и почистване на основата | м ² | 36 | 2.23 | 80.28 |
| 6 | Доставка и полагане на винилова (ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, - вкл. подготовка на основата, лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи. | м ² | 36 | 46.20 | 1 663.20 |
| 7 | Доставка и монтаж на первази, вкл. крепежи, ъглови и завършващи елементи и помощни материали и окомплектовки | м | 38 | 15.84 | 601.92 |
| 8 | Демонтаж на осветително тело | бр. | 8 | 3.00 | 24.00 |
| 9 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 4 x 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см за монтаж в растерен окачен таван, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 8 | 82.20 | 657.60 |
| 10 | Предпазни дъски по стените от ламинирани и обканти MDF мебелни плоскости с деб. 18мм и вис. 250мм | м | 2.9 | 18.24 | 52.90 |
| VI. | ОБЕКТ № 6 - УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" - бул. „Св. Георги Софийски“ № 1 | | | | |
| 1. | ПОДОБЕКТ 1 - Централна клинична лаборатория | | | | |
| 1 | Клинична лаборатория и клинична фармакология | | | | |
| 1.1 | Съблекални студенти ет. 2 | | | | |


на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|-----|--|----------------|-------|--------|--------|
| 1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м ² | 49.66 | 7.80 | 387.35 |
| 2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м ² | 5 | 23.52 | 117.60 |
| 1.2 | Голяма учебна зала ет. 2 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м ² | 80.37 | 5.95 | 478.20 |
| 2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м ² | 5 | 23.52 | 117.60 |
| 3 | Доставка и монтаж на кабелен канал 80/40, и монтаж на съществуващи кабели за проектор в кабелния канал | м | 15 | 7.80 | 117.00 |
| 2 | Клиника по клинична имунология | | | 0.00 | |
| 2.1 | Голяма учебна зала ет. 1 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м ² | 92.82 | 7.80 | 724.00 |
| 2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м ² | 5 | 23.52 | 117.60 |
| 2.2 | Учебна зала № 3 ет. 2 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 77.56 | 7.80 | 604.97 |
| 2 | Доставка и монтаж на кабели за захранване за проектор и монитор с дължина до 20м.: кабел UTP; кабел HDMI с 2бр конектори HDMI, кабел SVT 3 x 2,5мм ² - 10м положени над растерен окачен таван и 10м в кабелен канал 20/35мм | бр. | 1 | 151.80 | 151.80 |
| 3 | Изграждане на структурно окабеляване за връзка с интернет с кабел UTP в кабелни канали 15/15 и дължина 30м. Вкл. Доставка и монтаж на 3бр. Контакти RJ 45 | бр. | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на стенен контактен панел за открит монтаж, съдържащ: 1 бр. двоен контакт и 1 бр. RJ45 | бр. | 1 | 18.72 | 18.72 |
| 2.3 | Учебна зала № 2 ет. 2 - Докторанти | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 76.23 | 5.95 | 453.57 |
| 2 | Доставка и монтаж на тоалетна чиния с казанче и арматура - моноблок, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 1 | 162.00 | 162.00 |
| 3 | Доставка и монтаж на смесител джуркохватков за стенен монтаж, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 1 | 58.20 | 58.20 |
| 4 | Доставка и монтаж на порцеланова мивка с размери 60/47см., с метален сифон, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи | бр. | 1 | 63.60 | 63.60 |
| 5 | Демонтаж, доставка и монтаж на вентилатор за тоалетна - V≥120m ³ /h с клапа | бр. | 1 | 67.20 | 67.20 |
| 6 | Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела за баня IP 64 | бр. | 5 | 39.00 | 195.00 |
| 2.4 | Учебна зала № 2 ет. 2 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м ² | 75.56 | 7.80 | 589.37 |
| 2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м ² | 5 | 23.52 | 117.60 |
| 3 | Циклене и лакиране с прозрачен мат лак на съществуващо дюшама, вкл. Запълване на фуги всички помощни материали и операции | м ² | 41.09 | 15.00 | 616.35 |
| 2.5 | Учебна зала № 7 ет. 2 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м ² | 55.2 | 7.80 | 430.56 |
| 2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м ² | 5 | 23.52 | 117.60 |
| 2.6 | Учебна зала № 6 ет. 2 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м ² | 57.82 | 7.80 | 451.00 |
| 2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м ² | 5 | 23.52 | 117.60 |
| 3 | Предпазни дъски(бандове) по стените от ламинирани и обшивки MDF мебелни плоскости с деб. 18мм и вис. 250мм | бр. | 15 | 18.72 | 280.80 |
| 4 | Демонтаж на контакти | бр. | 3 | 3.00 | 9.00 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|------------|---|----------------|--------|--------|----------|
| 5 | Направа на контактен излаз с дължина до 8м с кабел СВТ 3 x 2,5мм ² положен в кабелен канал 20/20мм | бр. | 3 | 27.00 | 81.00 |
| 6 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 3 | 15.00 | 45.00 |
| 2.6 | Учебна зала № 10 ет. 2 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м ² | 56.62 | 7.80 | 441.64 |
| 2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м ² | 5 | 23.52 | 117.60 |
| 3 | Циклене и лакиране с прозрачен мат лак на съществуващо дюшамае, вкл. Запълване на фуги всички помощни материали и операции | м ² | 23.65 | 15.00 | 354.75 |
| 2.7 | Учебна зала № 8 ет. 2 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м ² | 42.32 | 7.80 | 330.10 |
| 2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м ² | 12.48 | 23.52 | 293.53 |
| 2.8 | Учебна зала № 9 ет. 2 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м ² | 53.44 | 7.80 | 416.83 |
| 2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м ² | 5 | 23.52 | 117.60 |
| 2. | ПОДОБЕКТ 2 - Централна лаборатория по микробиология | | | 0.00 | |
| 1. | Учебна зала ет.3 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени, включително грундиране и боядисване | м ² | 72.43 | 7.80 | 564.95 |
| 2 | Демонтаж, доставка и монтаж на растерни пана 60/60см - бели за съществуващ окачен таван тип "Армстронг" | м ² | 5 | 23.52 | 117.60 |
| 3 | Циклене и лакиране с прозрачен мат лак на съществуващо дюшамае, вкл. Запълване на фуги всички помощни материали и операции | м ² | 40.23 | 15.00 | 603.45 |
| 2. | Съблекалния студенти ет. 3 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 47.21 | 7.80 | 368.24 |
| 3. | ПОДОБЕКТ 3 - Клиника по клинична алергология | | | 0.00 | |
| 1.1 | Учебна зала ет. 1 | | | 0.00 | |
| 1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 190.47 | 10.32 | 1 965.65 |
| 2 | Демонтаж на контакти | бр. | 3 | 3.00 | 9.00 |
| 3 | Направа на контактен излаз с дължина до 8м с кабел СВТ 3 x 2,5мм ² положен в кабелен канал 20/20мм | бр. | 3 | 26.64 | 79.92 |
| 4 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 3 | 15.00 | 45.00 |
| 5 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - висящ открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 10 | 82.20 | 822.00 |
| 6 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 1 | 18.72 | 18.72 |
| 7 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на шок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 1 | 242.40 | 242.40 |
| 8 | Обръщане на страници около нова ал. врата с шир. До 50см. - мазилка, шпакловка с ръбоохранителни профили, грундиране и боядисване с латекс | м | 9.6 | 7.80 | 74.88 |
| 9 | Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада с р-ри 1.30/2.60 - двукрил, с дуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън | бр. | 3 | 384.00 | 1 152.00 |
| 4. | ПОДОБЕКТ 4 - Клиника по пропедевтика на вътрешни болести „проф. Стоян Киркович“ | | | 0.00 | |
| 1.1 | Съблекалния студенти сутерен | | | 0.00 | |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД



| | | | | | |
|-----|--|----------------|--------|----------|----------|
| 1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 142.31 | 10.20 | 1 451.56 |
| 2 | Направа на контактен излаз с дължина до 8м с кабел СВТ 3 х 2,5мм ² положен в кабелен канал 20/20мм | бр. | 3 | 27.00 | 81.00 |
| 3 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 3 | 15.00 | 45.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 х 9(10)W, IP54, с р-ри 60/60см - открит монтаж на таван, с капак, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби | бр. | 8 | 82.20 | 657.60 |
| 5 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 1 | 246.00 | 246.00 |
| 6 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на шок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 1 | 2 460.00 | 2 460.00 |
| 7 | Обръщане на страници около нова ал. врата с шир. До 50см. - мазилка, шпакловка с ръбоохранителни профили, грундиране и боядисване с латекс | м | 9.6 | 7.80 | 74.88 |
| 8 | Демонтаж прозорци - р-ри 1,00/0,80м-2бр. и 1,00/1,1,70м-1бр. | бр. | 3 | 4.80 | 14.40 |
| 9 | Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада с р-ри 1.00/1.70 - двукрил, с двуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън | бр. | 1 | 246.00 | 246.00 |
| 10 | Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада с р-ри 1.00/0.80 - двукрил, с двуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън | бр. | 2 | 144.00 | 288.00 |
| 11 | Доставка и монтаж на конвекторни радиатори с мощност 2000W за монтаж на стена, вкл. Всички помощни и окомплектоващи м-ли и операции | бр. | 3 | 384.00 | 1 152.00 |
| 1.2 | Предверие съблекалния студенти сутерен | | | 0.00 | |
| 1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 38.92 | 10.20 | 396.98 |
| 2 | Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела за баня IP 64 | бр. | 4 | 39.00 | 156.00 |
| 3 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 4 | 3.00 | 12.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на шок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 4 | 246.00 | 984.00 |
| 5 | Обръщане на страници около нова ал. врата с шир. До 50см. - мазилка, шпакловка с ръбоохранителни профили, грундиране и боядисване с латекс | м | 38.4 | 7.80 | 299.52 |
| 5. | ПОДОБЕКТ 5 - Втори хирургичен блок - Клиника по кардиология, Клиника по хирургия, Клиника по лицево-челюстна хирургия, Клиника по нефрология и трансплантация и Клиника по очни болести - Аудитория "Янко Добрев" ет. 2 | | | 0.00 | |
| 1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 240 | 10.20 | 2 448.00 |
| 2 | Доставка и монтаж на поцинковани ръбоохранителни профили за мазилка, вкл подготовка на основата преди монтажа им | м' | 35 | 2.02 | 70.70 |
| 3 | Доставка и монтаж алуминиево скеле за работа по тавани за по тавани за помещения с височина над 3.00м. | м ³ | 70 | 4.20 | 294.00 |
| 6. | ПОДОБЕКТ 6 - Първи хирургичен блок | | | 0.00 | |
| 1 | Клиника по хемодиализа | | | 0.00 | |
| 1.1 | Съблекални и учебна зала сутерен | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 99.7 | 8.16 | 813.55 |
| 2 | Демонтаж на дървени прегради | м ² | 10 | 3.00 | 30.00 |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|-----|---|----------------|--------|--------|----------|
| 3 | Изграждане на стени от 2 пласта влагоустойчив гипскартон с деб.12.5мм от всяка страна в/у метална конструкция, вкл. пълнеж с минерална вата 10см. и обща дебелина на стената 12см. - детайл W112 ПО КАТАЛОГА на Knauf или СРАВНИМ детайл. | м ² | 10 | 67.80 | 678.00 |
| 6 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 7 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на шок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 1 | 246.00 | 246.00 |
| 2 | Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия | | | 0.00 | |
| 2.1 | Съблекални ет. 2 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | | 138.09 | 8.16 | 1 126.81 |
| 7. | ПОДОБЕКТ 7 - Клиника по психиатрия | | | 0.00 | |
| 1.1 | Учебна зала № 1 ет. 3 | | | 0.00 | |
| | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 78.5 | 8.16 | 640.56 |
| 1.2 | Учебна зала № 2 ет. 3 | | | 0.00 | |
| | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 77.76 | 8.16 | 634.52 |
| 1.3 | Учебна зала № 3 ет. 3 | | | 0.00 | |
| | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 70.09 | 8.16 | 571.93 |
| 8. | ПОДОБЕКТ 8 - Клиника по кожни и венерически болести | | | 0.00 | |
| 1.1 | Съблекалния студенти ет. 2 | | | 0.00 | |
| 1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 114.53 | 10.20 | 1 168.21 |
| 2 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 3 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на шок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 2 | 246.00 | 492.00 |
| 4 | Демонтаж на радиатори 140/80 см | бр. | 5 | 3.00 | 15.00 |
| 5 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор с 14 глидера Н-600мм., комплект с включени конзоли,радиаторен вентил 1/2", мех.обезвъздушител, термоглава, вкл. Преработка на аншлуси | бр. | 5 | 322.20 | 1 611.00 |
| 6 | Направа на контактен излаз с дължина до 8м с кабел СВТ 3 x 2,5мм ² положен в кабелен канал 20/20мм | бр. | 3 | 27.12 | 81.36 |
| 7 | Доставка и монтаж на двоен контакт IP44 за открита инсталация | бр. | 3 | 15.00 | 45.00 |
| 8 | Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела за баня IP 64 | бр. | 8 | 39.00 | 312.00 |
| 2.1 | Аудитория ет. 2 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 282.86 | 8.16 | 2 308.14 |
| 2 | Демонтаж на врати дървена врата с каса 80/200 | бр. | 5 | 246.00 | 1 230.00 |
| 3 | Доставка и монтаж на алуминиеви врати 80/200 на шок "студен профил", с пълнеж от ПДЧ(или термопанел) с деб. 18(20)мм, вкл. Всички окомплектовки(секретна брава с дръжки, насрещник), помощни м-ли и операции | бр. | 5 | 246.00 | 1 230.00 |
| 4 | Демонтаж на радиатори 140/80 см | бр. | 5 | 3.00 | 15.00 |
| 5 | Доставка и монтаж алуминиев радиатор с 14 глидера Н-600мм., комплект с включени конзоли,радиаторен вентил 1/2", мех.обезвъздушител, термоглава, вкл. Преработка на аншлуси | бр. | 5 | 343.80 | 1 719.00 |
| 6 | Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела за баня IP 64 | бр. | 8 | 39.00 | 312.00 |
| 7 | Доставка и монтаж алуминиево скеле за работа по тавани за по тавани за помещения с височина над 3.00м. | м ³ | 50 | 4.20 | 210.00 |
| 9. | ПОДОБЕКТ 9 - Клиника по детски болести | | | 0.00 | |
| 1.1 | Аудитория ет. 1 | | | 0.00 | |
| 1 | Частична шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 110 | 8.16 | 897.60 |
| 10. | ПОДОБЕКТ 10 - Клиника по нервни бо | | | 0.00 | |

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

| | | | | | |
|------|--|----------------|-------|-------|-------------------|
| 1.1 | Аудитория ет. 2 | | | 0.00 | |
| 1 | Цялостна шпакловка по стени и тавани, включително грундиране и боядисване | м ² | 190 | 10.20 | 1 938.00 |
| 2 | Доставка и монтаж алуминиево скеле за работа по тавани за по тавани за помещения с височина над 3.00м. | м ³ | 50 | 4.20 | 210.00 |
| VII. | ОБЕКТ № 7 - СГРАДА на НЦОЗА на бул."Акад.Иван Евст. Гешов" № 15 - помещения на Катедра по "Хигиена,медицинска екология и хранене" | | | 0.00 | |
| 1. | ПОДОБЕКТ 1 - ет.2 лаборатория 39 | | | 0.00 | |
| 37 | Събаряне компрометирана мазилка | м ² | 2.00 | 1.26 | 2.52 |
| 38 | Направа вароциментова мазилка | м ² | 2.00 | 8.64 | 17.28 |
| 38 | Начукване и грундиране стени | м ² | 2.00 | 1.44 | 2.88 |
| 39 | Направа гипсова шпакловка | м ² | 2.00 | 5.95 | 11.90 |
| 39 | Грундиране с грунд за боядисване | м ² | 2.00 | 1.03 | 2.06 |
| 40 | Боядисване с латекс | м ² | 30.21 | 3.84 | 116.01 |
| 40 | Блажна боя по врати | м ² | 5.00 | 7.44 | 37.20 |
| 41 | Блажна боя по радиатори | м ² | 7.20 | 10.20 | 73.44 |
| 2. | ПОДОБЕКТ - ет.2 лаборатория 40 | | | 0.00 | |
| 42 | Събаряне компрометирана мазилка | м ² | 12.00 | 1.26 | 15.12 |
| 43 | Направа вароциментова мазилка | м ² | 12.00 | 8.64 | 103.68 |
| 43 | Начукване и грундиране стени | м ² | 66.50 | 1.44 | 95.76 |
| 44 | Д-ка и монтаж ал.гъл | м.л. | 22.40 | 2.02 | 45.25 |
| 44 | Д-ка и м-ж ПВС мрежа 145гр./м2 и шпакловка с циментово лепило | м ² | 30.00 | 7.80 | 234.00 |
| 45 | Направа гипсова шпакловка | м ² | 66.50 | 5.95 | 395.68 |
| 45 | Грундиране с грунд за боядисване | м ² | 66.50 | 1.03 | 68.50 |
| 46 | Боядисване с латекс | м ² | 66.50 | 3.84 | 255.36 |
| 46 | Блажна боя по врати | м ² | 5.00 | 7.44 | 37.20 |
| 47 | Блажна боя по радиатори | м ² | 18.00 | 10.20 | 183.60 |
| | ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7, БЕЗ ДДС | | | | 273 441.90 |
| | 10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС | | | | 27 344.19 |
| | ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕПРЕДВИДЕНИ ДО 10%, БЕЗ ДДС | | | | 300 786.09 |
| | 20% ДДС | | | | 60 157.22 |
| | ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10% НЕПРЕДВИДЕНИ С ДДС | | | | 360 943.31 |

дата: 20.07.2018 г.

ПОДПИС ПЕЧАТ :
Данаила Тодорова - Уп
(име и длъжност на представляващия участ

на
основание
чл.2 от
ЗЗЛД

!!! Полага се подпис на всяка страница!