



Обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.6.

## **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**за Обособена позиция №6** – „Извършване на текущи ремонтни строителни работи във Факултет по Обществено Здраве при МУ – София“;

### **I. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6**

Обектът е разположен на територията на Факултет по Обществено Здраве /ФОЗ/ , находящ се в сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ , ул. „ Бяло море“ №8 , гр. София.

### **II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА , ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6**

Обектът се намира на 4-ти и 5-ти етаж в сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и се състои от **19 /деветнадесет/ подобекта:**

- Подобект № 1 – Учебна зала №7 на 4 - ти етаж
- Подобект № 2 – коридор пред Учебна зала №7 на 4 - ти етаж
- Подобект № 3 – Учебна зала №1 на 4 - ти етаж
- Подобект № 4 – коридор пред кабинети №53 до №57 и фойе на 4 - ти етаж
- Подобект № 5 – кабинет №48 на 4 - ти етаж
- Подобект № 6 – кабинет №53 на 4 - ти етаж
- Подобект № 7 – кабинет №54 на 4 - ти етаж
- Подобект № 8 – кабинет №55 на 4 - ти етаж
- Подобект № 9 – кабинет №56 на 4 - ти етаж
- Подобект №10– кабинет №57 на 4 - ти етаж
- Подобект №11– кабинет №58 на 4 - ти етаж
- Подобект №12– кабинет № 1 на 5-ти етаж
- Подобект №13– кабинет № 4 на 5-ти етаж
- Подобект №14– кабинет № 7 на 5-ти етаж
- Подобект №15– кабинет № 9 на 5-ти етаж
- Подобект №16– кабинет №10 на 5-ти етаж
- Подобект №17– кабинет №13 на 5-ти етаж
- Подобект №18– кабинет №15 на 5-ти етаж
- Подобект №19– кабинет №20 на 5-ти етаж

### **III. ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6**

***!!! Ремонтните работи ще се изпълняват в условията на работеща институция.***

Изпълнението на вътрешните РСМР(ремонтно строително - монтажни работи) в обекта, предмет на настоящата обособена позиция е разделено на деветнадесет подобекта, съгласно настоящата спецификация, в местата, с обема и количества, съгласно количествено-стойностната сметка за ОП №6 - Образец 4.6.

Изпълнението на предвидените видове ремонтни СМР не засяга конструкцията на сградата, не увеличава натоварванията и не променя предназначението на включените обекти и подобекти в ремонта. Съгласно легалната дефиниция дадена в допълнителните разпоредби на ЗУТ предвидените за извършване строителни работи са „Текущ ремонт“.

#### **IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6**

Срокът за изпълнение на РСМР по настоящата Обособена позиция е по предложение на Изпълнителя, но не може да бъде по-кратък от 25/двадесет и пет/к.д. и да надвишава 35/тридесет и пет/к.д., считано от датата на подписване на първия „Протокол за осигурен фронт за работа“, от представители на Изпълнителя и Възложителя за обект/подобект, предмет на настоящата обособена позиция.

#### **V. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

##### **1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РСМР**

Изпълнението на предвидените ремонтни строително монтажни работи трябва да бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба в Република България за извършване и приемане на строително-монтажни работи и с изискванията към строежите поставени в действащото законодателство, а именно:

- НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
- НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- ПИПСМР за видовете ремонтни СМР включени в обособената позиция на обществената поръчка.

**!!! При изготвяне на техническото предложение на участника за изпълнението на ремонтните строително-монтажни работи трябва да се предвиди спазването на технологична последователност на процесите, същите да се извършват поетапно и с необходимото качество.**

**!!! По време на ремонтните дейности на обекта, съответно подобектите, предмет на настоящата обособена позиция, те трябва да бъдат добре обезопасени, за да се осигури безопасен достъп на хора до функциониращите части на сградата.**

##### **2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ**

На обекта трябва да се вложат висококачествени материали съгласно изискванията на нормативната уредба и с доказателства за качество и произход, придружени от сертификати отговарящи на следните изисквания:

Всички влагани в строежа строителните продукти, се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски технически спецификации":

- български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
- европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;

- признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и 2.

Когато техническите спецификации на влаганите материали не могат да бъдат определени по реда, описан по-горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации":

- български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
- български стандарти или еквивалентни;
- български технически одобрения - когато няма публикувани стандарти по точка "1" и "2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, те следва да имат CE маркировка за съответствие, и да са придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със CE маркировка за съответствие.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти следва да е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложили в приложените количествени сметки технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация, съгласно чл.169, ал.1 от ЗУТ.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят може да прекрати договора поради неизпълнение.

## **VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в т.ч.:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на

труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване;

## **VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда. Не е допустимо: строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка и на неопределени за целта места; да се изхвърлят в и край кофите за смет; да се замърсяват, задръстват и повреждат стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и в прилежащи към обектите терени и имоти.

От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на Възложителя и всички други компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. След приключване на РСМР и преди организиране на процедурата за въвеждане на обекта в експлоатация, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено.

За справки и допълнителна информация, относно спазване на задълженията за опазване на околната среда, изпълнителя може да се обърне към: Министерство на околната среда и водите, информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч., София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>.

## **VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РСМР**

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълни и предаде РСМР, предмет на настоящата ОП №6, съгласно условията на договора и приложенията към него, в съответствие с законовата и нормативна уредба, за извършване и приемане на строително - монтажни работи, и с изискванията към строежите, поставени в действащото законодателство в Р.България.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Приемно-предавателен протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - по образец №19 от Наредба № 3/31,06.2003г, подписан от представители на страните по Договора, или от конкретно определените правоспособни лица.

Възложителят заплаща цената на извършените РСМР *в съответствие с договорените в Договора за изпълнение условия и срок*, след представяне на фактура от Изпълнителя, Протокол по образец №19 и всички други актове, изискващи се в Наредба № 3/31,06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя.

## **IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

Участниците трябва да предложат в Техническото предложение за изпълнение на Обособената позиция гаранционни срокове за изпълнените строителни дейности, които могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в



експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Приложение: - Количествено-стойностна сметка на РСМР подлежащи на изпълнение по Обособена позиция №6. /Образец №4.6/

Образец №

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ**

№ 6 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи във Факултет по  
Обществено Здраве при МУ – София“

Подписаният/а Данаила Лазарова Тодорова  
*/трите имена/*

в качеството ми на Управител  
*/изписва се длъжността/*

От „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД  
*/изписва се името на Участника/*

БУЛСТАТ/ЕИК: 203503838  
адрес: гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане“ бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11  
*/адрес по регистрацията/*

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

заявявам следното:

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 6 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи във Факултет по Обществено Здраве при МУ – София“** от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

2. Декларираме, че Приемаме условията, обявени от Възложителя и се задължаваме да ги спазваме при изпълнение на поръчката.


**ЗАПОЗНАТИ СМЕ** с документацията, която е публикувана в Профила на купувача към досието на обществената поръчка и с всички условия и изисквания, необходими за изпълнение на горепосочената Обособена позиция № 6 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи във Факултет по Обществено Здраве при МУ – София“.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с настоящето предложение, изискванията на Възложителя и представения на договор.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

- Ремонтните Строително-монтажни работи (РСМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството и изискванията на Възложителя посочени в техническите спецификации.
- Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем в състояние да осигурим предложения от нас ресурс (финансов, човешки и материален) за изпълнението на поръчката.
- При условие, че бъдем избрани за изпълнител, ние се ангажираме да представим гаранция за изпълнение в размер на 2% /два процента/ от стойността на сключения договор без 10 % непредвидени РСМР, със срок на валидност оферираният срок за изпълнение на обособената позиция удължен с **60 (ШЕСТДЕСЕТ) дни**.
- Ще участваме при изготвянето и ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и условията на договора, с които ще се удостоверява изпълненото строителство.

Всички дейности ще бъдат **съгласувани с Възложителя** и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съгласно изискванията на Техническите спецификации.

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

*Ако бъдем избрани за Изпълнител сме съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора;*

### 3. Срок за изпълнение

3.1. Общия срок за изпълнение на Ремонтните строително-монтажни работи, е **25 (двадесет и пет)** календарни дни, считано от датата на първия, подписан между Възложител и Изпълнител „Протокол за открит фронт за работа“, за обект/подобект от настоящата Обособена позиция, и изтича с последния подписан „Приемно-предавателен протокол“, за обект/подобект от настоящата Обособена позиция, с който Изпълнителя предава, а Възложителя приема изпълнените РСМР на последния обект/подобект предмет на договора.

3.2. Договора за изпълнение, се счита за приключен след въвеждане в експлоатация на последния обект/подобект/ от настоящата Обособена позиция с подписан приемателно - предавателен протокол.

**!!! Минималния и максимален срок за изпълнение на РСМР, предмет на обособената позиция от поръчката е определен в документацията за участие в процедурата /Приложение 1/.**

### 4. Организация за изпълнение на поръчката / Работна програма :

**Организацията за изпълнение на поръчката / Работната програма се представя като приложение към техническото предложение на участника**

*(\*\*\*) В работната програма се описват основните видове работи, декомпозираните работни дейности/задачи съобразно технологичната последователност*

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете РСМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; предложение на участника по всички точки на техническата спецификация свързани с изпълнението на договора; мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда (шум, запрашеност, замърсяване); дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки). *Организация за спазване на технологичната последователността при изпълнението на РСМР с оглед на спазване на оферирания срока за изпълнение на всеки отделен обект/подобект, обвързана с линейния календарен график. Организация за изпълнението и спазване на специфичните особености при изпълнение на РСМР, в условията на работеща институция*

\*\*\*Важно: Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката /работна програма/ следва да съответства на изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Комисията ще съпостави Техническото предложение на участника с изискванията на възложителя, залегнали в документацията и техническата спецификация. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен.

## 5. Гаранционен срок

5.1 Фирмената ни гаранция за извършените от нас ремонтни строително-монтажни работи, е **10 (словом: десет) години**.

!!! Участниците не следва да предлагат гаранционен срок на извършените РСМР по-кратък от нормативно определените по Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

5.2 Ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор, да извършим отстраняване на всички проявени дефекти в изпълнените РСМР на обекта, до изтичане на гаранционния срок.

5.3. Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на изпълнените РСМР с Приемателно-предавателен протокол от Приемателна комисия за въвеждане на последния обект от настоящата Обособена позиция в експлоатация.

## 6. Декларации и Общи отговорности на Изпълнителя

### 6.1. Декларирам че:

- съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществената поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта предмет на настоящата обществената поръчка, съгласно Договора, Проектната документация и Техническите спецификации.

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

- приемам при възникване на непредвидени СМР, в рамките 10% изпълнението на същите няма да повлияе на така предложението от нас срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка и срокът за изпълнение няма да бъде удължаван.
- офертата на представявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на **шест месеца** считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
- съм извършил посещение и оглед на обекта за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената Обособена позиция от Обществена поръчка, и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

!!! Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

#### 6.2. Задължаваме се:

- В случай че бъдем определени за Изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора (по чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора) във възможно най-кратък срок от получаване на уведомлението Ви.
- При сключване на договор за възлагане на обществена поръчка да представим застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство.
- Всички дейности по изпълнението на договора да бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват от нас в обем и в съответствие с Техническите спецификации и Количествено-стойностната сметка, в договорения срок за изпълнение.
- Изпълнението да бъде съобразено с ПИПСМР за видовете ремонтни СМР включени в обособената позиция на обществената поръчка.

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

#### 7. Други предложения на участника свързани с техническото изпълнение на обекта/подобекти

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение да се посочи информацията с конфиденциален характер съгласно чл.102, ал.2 от ЗОП, която да не се разкрива от Възложителя.


#### ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от техническото ни предложение са:

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

1. Организация за изпълнение на поръчката / Работна

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



2. **Обобщен Линеен календарен график за Обособена позиция № 6 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи във Факултет по Обществено Здраве при МУ – София“ по приложения образец за обособената позиция – подписан и подпечатан на всяка страница.**

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

3. Други / ако е приложимо/

Дата: 20.07.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД





**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ**

№ 6 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи във Факултет по Обществено Здраве при МУ – София“

Подписаният/а Данаила Лазарова Годорова  
*/трите имена/*

в качеството ми на Управител  
*/изписва се длъжността/*

От „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД  
*/изписва се името на Участника/*

БУЛСТАТ/ЕИК: 203503838

адрес: гр. Самоков, 2000, кв. „Възраждане“ бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 11  
*(адрес по регистрация)*

заявявам следното:

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 6 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи във Факултет по Обществено Здраве при МУ – София“** от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“:


**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с решението и обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в публично състязание за избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с горния предмет,

предлагаме да изпълним работите по **Обособена позиция № 6 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи във Факултет по Обществено Здраве при МУ – София“** от цитираната горе обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие и при следните ценови условия:

а) **Обща цена за изпълнение:** 19977.27 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и 27 ст.) без ДДС, а с включени 10% непредвидени РСМР в размер на 21975,00 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин седемдесет и пет лева) без ДДС;

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



б) Крайната стойност за изпълнение на РСМР предмет на този договор е в размер на 26370,00 лв. (двадесет и шест хиляди триста и седемдесет лева) с включен ДДС, включително с 10 % непредвидени РСМР в размер на 2397,28 лв. (две хиляди триста деветдесет и седем лева и 28 ст.) с включен ДДС.

• При възникване на непредвидени строителни работи, единичните цени ще се образуват съгласно: СЕК

.....  
.....  
(Посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР – УСН, ТНС, СЕК, фирмен анализ и др.)

- При изготвяне на настоящето ценово предложение сме използвали следните ценообразуващи показатели:
  - Часова ставка - 3,80 лева/чч;
  - Допълнителни разходи върху труда – 85 процента.
  - Допълнителни разходи върху механизацията – 30 процента.
  - Доставно-складови разходи – 9 процента.
  - Печалба – 7 процента,

като се обвързваме да използваме посочените ценообразуващи елементи и при формиране на възникнали в процеса на изпълнение НЕПРЕДВИДЕНИ /допълнителни видове РСМР.


Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

**Приложение:**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА** по приложения образец за обособената позиция – подписан и подпечатан на всяка страница.

Дата: 20.07.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



**ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на  
Медицински университет – София по 8 обособени позиции“**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 - "Извършване на текущи ремонтни строителни работи във Факултет по  
Обществено Здраве при МУ – София“**

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**


От „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД (име на участника)

№	Вид на СМР	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.
<b>I.</b>	<b>ПОДОБЕКТ 1 - Учебна зала № 7 на 4 - ти етаж</b>				
<b>A.</b>	<b>Архитектурно строителна част</b>				
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	11.08	6.87	76.14
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	44.33	1.35	59.85
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	55.42	1.45	80.35
4	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	55.42	5.16	285.94
5	Демонтаж на пана 60/60см. от растерен окачен таван, почистване на видимите профили на конструкцията и повтарен монтаж на паната(като дефектните се заменят с новодоставените)	м <sup>2</sup>	27.97	15.18	424.58
6	Доставка на бели 100% влагоустойчиви пана 60/60см за растерен окачен таван	бр.	7.00	6.69	46.83
7	Демонтаж, и последващ монтаж на външна метална решетка за прозорец с р-ри 172/112см.	бр.	1.00	24.84	24.84
8	Грундиране и боядисване с трикомпонентна боя за метал на външна метална решетка за прозорец с р-ри 172/112см.	м <sup>2</sup>	1.93	6.60	12.71
9	Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски с шир. до 20см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън, вкл. Помощни м-ли, окомплектовки и уплътнения	м	1.72	25.56	43.96
10	Доставка и монтаж на профилирана с вулс поцинкована ламарина с деб. мин 0,63мм за стреха над прозорец с дължина 2.0м и ширина 1,0м., вкл. Уплътняване с полиуретанов пълнител за покривни работи	м	2.00	34.13	68.26
11	Обръщане на външни страници около съществуващ прозорец - шпакловка с цименто- полимерно лепило за външно приложение със стъклофибърна мрежа с тегло над 140гр/м2, с монтиране на алуминиев ъглов профил, шпакловка, шлайфане и дълбокопроникващ грунд за фасадна боя - готови за боядисване	м	3.96	11.36	44.99
12	Боядисване със сива фасадна боя по страници около прозорци отвън с широчина 30 см.	м	3.96	6.86	27.17
<b>II.</b>	<b>ПОДОБЕКТ 2 - коридор пред Учебна зала № 7 на 4 - ти етаж</b>			0.00	
<b>A.</b>	<b>Архитектурно строителна част</b>			0.00	
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(фазер)	м <sup>2</sup>	41.63	6.87	286.03
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	53.64	1.35	72.42
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	95.28	1.45	138.15
4	Полагане на бяла латексова боя по таван от фазер	м <sup>2</sup>	28.22	5.16	145.64
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	67.05	5.16	345.99
<b>III.</b>	<b>ПОДОБЕКТ 3 - Учебна зала № 1 на 4 - ти етаж</b>			0.00	
<b>A.</b>	<b>Архитектурно строителна част</b>			0.00	
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м <sup>2</sup>	4.90	6.87	33.66
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	19.60	1.35	26.46
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	24.50	1.45	35.53
4	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	24.50	5.16	126.42
<b>Б.</b>	<b>Електро част - Осветителна инсталация</b>			0.00	
5	Демонтаж на луминисцентно осветително тело	бр.	20.00	1.45	29.00
6	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. Всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр.	20.00	75.62	1 512.40
<b>IV.</b>	<b>ПОДОБЕКТ 4 - коридор пред кабинети № 53 до № 57 и фойе на 4 - ти етаж</b>				
<b>A.</b>	<b>Архитектурно строителна част</b>				
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани		121.27	6.87	833.15
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс		109.29	1.35	147.54
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс		230.56	1.45	334.32
4	Полагане на бяла латексова боя по таван		93.95	5.16	484.78

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

№	Вид на СМР	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	136.61	5.16	704.93
<b>V.</b>	<b>ПОДОБЕКТ 5 -кабинет № 48 на 4 - ти етаж</b>				
<b>A.</b>	<b>Архитектурно строителна част</b>				
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	5.10	6.87	35.06
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	11.91	1.35	16.08
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	17.01	1.45	24.67
4	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	17.01	5.16	87.78
<b>VI.</b>	<b>ПОДОБЕКТ 6 -кабинет № 53 на 4 - ти етаж</b>				
<b>A.</b>	<b>Архитектурно строителна част</b>				
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м <sup>2</sup>	15.57	6.87	106.97
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	17.14	1.35	23.14
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	32.72	1.45	47.44
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	11.29	5.16	58.23
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	21.43	5.16	110.58
<b>Б.</b>	<b>Електро част - Осветителна инсталация</b>				
6	Демонтаж на луминисцентно осветително тело	бр.	1.00	1.45	1.45
7	Демонтаж на контакт	бр.	2.00	0.90	1.80
8	Доставка и монтаж на двоен шуко контакт IP44 - 25A за скрит инсталация	бр.	2.00	13.41	26.82
9	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
<b>VII.</b>	<b>ПОДОБЕКТ 7 -кабинет № 54 на 4 - ти етаж</b>				
<b>A.</b>	<b>Архитектурно строителна част</b>				
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	15.29	6.87	105.01
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	16.45	1.35	22.20
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	31.73	1.45	46.01
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	11.17	5.16	57.66
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	20.56	5.16	106.07
6	Демонтаж на винилова/ПВЦ настилка с дебелина над 2мм.(балатум) и почистване на основата	м <sup>2</sup>	8.00	1.79	14.32
7	Доставка и полагане на винилова (ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на изнoсоустойчивост над 41 по подове, вкл. подготовка на основата, лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи.	м <sup>2</sup>	8.00	54.79	438.32
8	Доставка и монтаж на ПВЦ первази , вкл. Крепежи, ъгливи и завършващи елементи и помощни материали и окомплектовки	м`	12.44	8.53	106.11
9	Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилната под врати	м`	1.00	12.41	12.41
<b>Б.</b>	<b>Електро част - Осветителна инсталация</b>			0.00	
10	Демонтаж на осветително тело	бр.	1.00	1.45	1.45
11	Демонтаж на контакт/ ключ за осветление	бр.	3.00	0.90	2.70
12	Доставка и монтаж на двоен шуко контакт IP44 - 25A за скрит инсталация	бр.	2.00	13.41	26.82
13	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
14	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	1.00	8.14	8.14
<b>VIII.</b>	<b>ПОДОБЕКТ 8 -кабинет № 55 на 4 - ти етаж</b>			0.00	
<b>A.</b>	<b>Архитектурно строителна част</b>			0.00	
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	15.25	6.87	104.78
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	16.40	1.35	22.14
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	31.65	1.45	45.90
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	11.15	5.16	57.54
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	20.50	5.16	105.80
6	Демонтаж на винилова/ПВЦ настилка с дебелина над 2мм.(балатум) и почистване на основата	м <sup>2</sup>	8.00	1.79	14.32
7	Доставка и полагане на винилова (ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на изнoсоустойчивост над 41 по подове, вкл. подготовка на основата, лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи.	м <sup>2</sup>	8.00	54.79	438.32


на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД






№	Вид на СМР	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.
8	Доставка и монтаж на ПВЦ первази , вкл. Крепежи, ъглови и завършващи елементи и помощни материали и окомплектовки	м`	12.42	8.53	105.94
9	Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилка под врати	м`	1.00	12.41	12.41
<b>Б. Електро част - Осветителна инсталация</b>				0.00	
10	Демонтаж на контакт/ ключ за осветление	бр.	3.00	0.90	2.70
11	Доставка и монтаж на двоен шуко контакт IP44 - 25A за скрит инсталация	бр.	2.00	13.41	26.82
12	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	1.00	8.14	8.14
<b>IX. ПОДОБЕКТ 9 -кабинет № 56 на 4 - ти етаж</b>				0.00	
<b>А. Архитектурно строителна част</b>				0.00	
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	15.35	6.87	105.43
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	16.49	1.35	22.26
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	31.83	1.45	46.16
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	11.22	5.16	57.92
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	20.61	5.16	106.34
6	Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилка под врати	м`	1.00	12.41	12.41
<b>Б. Електро част - Осветителна инсталация</b>				0.00	
7	Демонтаж на осветително тело	бр.	1.00	1.45	1.45
8	Демонтаж на контакт/ ключ за осветление	бр.	3.00	0.90	2.70
9	Доставка и монтаж на двоен шуко контакт IP44 - 25A за скрит инсталация	бр.	2.00	13.41	26.82
10	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	1.00	8.14	8.14
11	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
<b>X. ПОДОБЕКТ 10 -кабинет № 57 на 4 - ти етаж</b>				0.00	
<b>А. Архитектурно строителна част</b>				0.00	
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	14.59	6.87	100.26
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	13.18	1.35	17.80
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	27.78	1.45	40.28
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	11.30	5.16	58.30
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	16.48	5.16	85.04
9	Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилка под врати	м`	1.00	12.41	12.41
<b>Б. Електро част - Осветителна инсталация</b>				0.00	
10	Демонтаж на осветително тело	бр.	1.00	1.45	1.45
11	Демонтаж на контакт/ ключ за осветление	бр.	3.00	0.90	2.70
12	Доставка и монтаж на двоен шуко контакт IP44 - 25A за скрит инсталация	бр.	2.00	13.41	26.82
13	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	1.00	8.14	8.14
14	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
<b>XI. ПОДОБЕКТ 11 -кабинет № 58 на 4 - ти етаж</b>				0.00	
<b>А. Архитектурно строителна част</b>				0.00	
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	14.17	6.87	97.33
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	12.95	1.35	17.48
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	27.12	1.45	39.32
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	10.93	5.16	56.40
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	16.19	5.16	83.53
6	Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилка под врати	м`	1.00	12.41	12.41
<b>Б. Електро част - Осветителна инсталация</b>				0.00	
7	Демонтаж на осветително тело	бр.	1.00	1.45	1.45
8	Демонтаж на контакт/ ключ за осветление	бр.	3.00	0.90	2.70
9	Доставка и монтаж на двоен шуко контакт IP44 - 25A за скрит инсталация		2.00	13.41	26.82
10	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж		1.00	8.14	8.14

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



№	Вид на СМР	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.
11	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - таванен монтаж, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
<b>XII. ПОДОБЕКТ 12 -кабинет № 1 на 5 - ти етаж</b>				0.00	
<b>А. Архитектурно строителна част</b>				0.00	
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м <sup>2</sup>	21.16	6.87	145.36
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	29.59	1.35	39.95
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	50.75	1.45	73.59
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	13.76	5.16	71.01
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	36.99	5.16	190.86
6	Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилната под врати	м'	1.00	12.41	12.41
7	Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада - двукрил, с двуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън	м <sup>2</sup>	1.29	149.04	191.96
8	Обръщане на страници около новомонтирани прозорци - гипсокартон GKB 12,5mm залепен с гипсово лепило за гипсокартон, с монтиране на алуминиев ъглов профил, шпакловка, шлайфане и дълбокопроникващ грунд - готови за боядисване с латекс	м	3.39	12.63	42.82
9	Полагане на бяла латексова боя по страници около прозорци с широчина 50 см.	м	3.39	3.12	10.58
<b>Б. Електро част - Осветителна инсталация</b>				0.00	
10	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло	бр.	1.00	1.45	1.45
11	Демонтаж на обикновен ключ за осветление	бр.	1.00	0.90	0.90
12	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	1.00	8.14	8.14
13	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
<b>XIII. ПОДОБЕКТ 13 -кабинет № 4 на 5 - ти етаж</b>				0.00	
<b>А. Архитектурно строителна част</b>				0.00	
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м <sup>2</sup>	19.59	6.87	134.59
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	28.48	1.35	38.45
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	48.07	1.45	69.70
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	12.47	5.16	64.35
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	35.60	5.16	183.69
6	Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и почистване на основата	м <sup>2</sup>	12.47	1.79	22.32
7	Доставка и полагане на винилова (ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. подготовка на основата, лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи.	м <sup>2</sup>	12.47	54.79	683.30
8	Доставка и монтаж на ПВЦ первази , вкл. Крепежи, ъглови и завършващи елементи и помощни материали и окомплектовки	м'	13.76	8.53	117.37
9	Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилната под врати	м'	1.00	12.41	12.41
10	Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада - двукрил, с двуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън	м <sup>2</sup>	1.29	149.04	191.96
11	Обръщане на страници около новомонтирани прозорци - гипсокартон GKB 12,5mm залепен с гипсово лепило за гипсокартон, с монтиране на алуминиев ъглов профил, шпакловка, шлайфане и дълбокопроникващ грунд - готови за боядисване с латекс	м	3.39	12.63	42.82

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



№	Вид на СМР	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.
12	Полагане на бяла латексова боя по страници около прозорци с ширина 50 см.	м	3.39	3.12	10.58
<b>Б. Електро част - Осветителна инсталация</b>				0.00	
13	Демонтаж на луминисцентно осветително тело	бр.	1.00	1.45	1.45
14	Демонтаж на обикновен ключ за осветление	бр.	1.00	0.90	0.90
15	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	1.00	8.14	8.14
16	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
<b>XIV. ПОДОБЕКТ 14 -кабинет № 7 на 5 - ти етаж</b>				0.00	0.00
<b>А. Архитектурно строителна част</b>				0.00	0.00
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м <sup>2</sup>	19.38	6.87	133.11
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	27.60	1.35	37.26
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	46.97	1.45	68.11
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	12.48	5.16	64.38
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	34.50	5.16	178.01
6	Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и почистване на основата	м <sup>2</sup>	12.48	1.79	22.33
7	Доставка и полагане на винилова (ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. подготовка на основата, лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи.	м <sup>2</sup>	12.48	54.79	683.57
8	Доставка и монтаж на ПВЦ первази , вкл. Крепежи, ъгли и завършващи елементи и помощни материали и окомплектовки	м`	13.60	8.53	116.01
9	Доставка и монтаж преходни подови лисни при смяна на настилка под врати	м`	1.00	12.41	12.41
10	Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада - двукрил, с двуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън	м <sup>2</sup>	1.26	149.04	187.55
11	Обръщане на страници около новомонтирани прозорци - гипсокартон GKB 12,5mm залепен с гипсово лепило за гипсокартон, с монтиране на алуминиев ъглов профил, шпакловка, шлайфане и дълбокопроникващ грунд - готови за боядисване с латекс	м	3.46	12.63	43.70
12	Полагане на бяла латексова боя по страници около прозорци с ширина 50 см.	м	3.46	3.12	10.80
<b>Б. Електро част - Осветителна инсталация</b>				0.00	
13	Демонтаж на луминисцентно осветително тело	бр.	1.00	1.45	1.45
14	Демонтаж на обикновен ключ за осветление	бр.	1.00	0.90	0.90
15	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	1.00	8.14	8.14
16	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
<b>XV. ПОДОБЕКТ 15 -кабинет № 9 на 5 - ти етаж</b>				0.00	
<b>А. Архитектурно строителна част</b>				0.00	
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м <sup>2</sup>	14.62	6.87	100.47
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	22.14	1.35	29.88
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	36.76	1.45	53.30
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	9.09	5.16	46.91
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	27.67	5.16	142.78
6	Доставка и монтаж преходни подови лисни при смяна на настилка под врати	м`	1.00	12.41	12.41

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД



8

№	Вид на СМР	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.
7	Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада - двукрил, с двуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън	м <sup>2</sup>	1.65	149.04	245.65
8	Обръщане на страници около новомонтирани прозорци - гипсокартон GKB 12,5mm залепен с гипсово лепило за гипсокартон, с монтиране на алуминиев ъглов профил, шпакълвка, шлайфане и дълбокопроникващ грунд - готови за боядисване с латекс	м	3.80	12.63	47.99
9	Полагане на бяла латексова боя по страници около прозорци с широчина 50 см.	м	3.80	3.12	11.86
<b>Б. Електро част - Осветителна инсталация</b>				0.00	
10	Демонтаж на луминисцентно осветително тело	бр.	1.00	1.45	1.45
11	Демонтаж на обикновен ключ за осветление	бр.	1.00	0.90	0.90
12	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	1.00	8.14	8.14
13	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
				0.00	
<b>XVI. ПОДОБЕКТ 16 -кабинет № 10 на 5 - ти етаж</b>				0.00	
<b>А. Архитектурно строителна част</b>				0.00	
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м <sup>2</sup>	15.68	6.87	107.75
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	23.09	1.35	31.18
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	38.78	1.45	56.23
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	9.91	5.16	51.14
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	28.87	5.16	148.96
6	Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и почистване на основата	м <sup>2</sup>	9.91	1.79	17.74
7	Доставка и полагане на винилова (ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. подготовка на основата, лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи.	м <sup>2</sup>	9.91	54.79	542.96
8	Доставка и монтаж на ПВЦ первази , вкл. Крепежи, ъглови и завършващи елементи и помощни материали и окомплектовки	м'	11.72	8.53	99.97
9	Доставка и монтаж преходни подови ланси при смяна на настилната под врати	м'	1.00	12.41	12.41
10	Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада - двукрил, с двуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън	м <sup>2</sup>	1.65	149.04	245.65
11	Обръщане на страници около новомонтирани прозорци - гипсокартон GKB 12,5mm залепен с гипсово лепило за гипсокартон, с монтиране на алуминиев ъглов профил, шпакълвка, шлайфане и дълбокопроникващ грунд - готови за боядисване с латекс	м	3.80	12.63	47.99
12	Полагане на бяла латексова боя по страници около прозорци с широчина 50 см.	м	3.80	3.12	11.86
<b>Б. Електро част - Осветителна инсталация</b>				0.00	
13	Демонтаж на луминисцентно осветително тело	бр.	1.00	1.45	1.45
14	Демонтаж на обикновен ключ за осветление	бр.	1.00	0.90	0.90
15	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	1.00	8.14	8.14
16	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
17				0.00	
<b>XVII. ПОДОБЕКТ 17-кабинет № 13 на 5 - ти етаж</b>				0.00	
<b>А. Архитектурно строителна част</b>				0.00	

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

№	Вид на СМР	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м <sup>2</sup>	19.18	6.87	131.76
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м <sup>2</sup>	26.96	1.35	36.39
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	46.14	1.45	66.90
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м <sup>2</sup>	12.44	5.16	64.19
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м <sup>2</sup>	33.70	5.16	173.88
6	Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и почистване на основата	м <sup>2</sup>	12.44	1.79	22.27
7	Доставка и полагане на винилова (ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, вкл. подготовка на основата, лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи.	м <sup>2</sup>	12.44	54.79	681.57
8	Доставка и монтаж на ПВЦ первази , вкл. Крепежи, ъгли и завършващи елементи и помощни материали и окомплектовки	м'	13.56	8.53	115.67
9	Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати	м'	1.00	12.41	12.41
10	Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада - двукрил, с дуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън	м <sup>2</sup>	1.65	149.04	245.65
11	Обръщане на страници около новомонтирани прозорци - гипсокартон GKB 12,5mm залепен с гипсово лепило за гипсокартон, с монтиране на алуминиев ъглов профил, шпаклвка, шлайфане и дълбокопроникващ грунд - готови за боядисване с латекс	м	3.80	12.63	47.99
12	Полагане на бяла латексова боя по страници около прозорци с ширина 50 см.	м	3.80	3.12	11.86
<b>Б. Електро част - Осветителна инсталация</b>				0.00	
13	Демонтаж на луминисцентно осветително тело	бр.	1.00	1.45	1.45
14	Демонтаж на обкновен ключ за осветление	бр.	1.00	0.90	0.90
15	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	1.00	8.14	8.14
16	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
<b>XVIII. ПОДОБЕКТ 18 -кабинет № 15 на 5 - ти етаж</b>				0.00	
<b>А. Архитектурно строителна част</b>				0.00	
1	Доставка и монтаж преходни подови лайсни при смяна на настилката под врати	м'	1.00	12.41	12.41
2	Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада - двукрил, с дуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън	м <sup>2</sup>	1.65	149.04	245.65
3	Обръщане на страници около новомонтирани прозорци - гипсокартон GKB 12,5mm залепен с гипсово лепило за гипсокартон, с монтиране на алуминиев ъглов профил, шпаклвка, шлайфане и дълбокопроникващ грунд - готови за боядисване с латекс	м	3.80	12.63	47.99
4	Полагане на бяла латексова боя по страници около прозорци с ширина 50 см.	м	3.80	3.12	11.86
<b>Б. Електро част - Осветителна инсталация</b>				0.00	
5	Демонтаж на луминисцентно осветително тело	бр.	1.00	1.45	1.45
6	Демонтаж на обкновен ключ за осветление	бр.	1.00	0.90	0.90
7	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	1.00	8.14	8.14
8	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W, IP54 - висящ таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1.00	75.62	75.62
<b>XIX. ПОДОБЕКТ 19 -кабинет № 20 на 5 - ти етаж</b>				0.00	
<b>А. Архитектурно строителна част</b>				0.00	

на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД

№	Вид на СМР	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.
6	Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм. и почистване на основата	м <sup>2</sup>	12.22	1.79	21.87
7	Доставка и полагане на винилова (ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на изнosoустойчивост над 41 по подове, вкл. подготовка на основата, лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи.	м <sup>2</sup>	12.22	54.79	669.30
8	Доставка и монтаж на ПВЦ первази, вкл. Крепежи, ъгли и завършващи елементи и помощни материали и окомплектовки	м'	13.36	8.53	113.96
9	Доставка и монтаж преходни подови лаясни при смяна на настилка под врати	м'	1.00	12.41	12.41
10	Доставка и монтаж PVC дограма(прозорец) по фасада - двукрил, с двуплоскостно отваряне на едното крило, от профил с мин. дебелина 65мм и мин. 5 камери, с бял цвят. Съклопакет от две стъкла - 4мм бяло и 4мм нискоемисионно(КА) стъкло, вкл. подпрозоречни дъски с шир. до 25см -ПВЦ отвътре и алуминиев профил отвън	м <sup>2</sup>	1.65	149.04	245.65
11	Обръщане на страници около новомонтирани прозорци - гипсокартон GKB 12,5mm залепен с гипсово лепило за гипсокартон, с монтиране на алуминиев ъглов профил, шпакълка, шлайфане и дълбокопроникващ грунд - готови за боядисване с латекс	м	3.80	12.63	47.99
12	Полагане на бяла латексова боя по страници около прозорци с ширина 50 см.	м	3.80	3.12	11.86
<b>ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6, БЕЗ ДДС</b>					<b>19 977.27 лв</b>
<b>10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС</b>					<b>1 997.73 лв</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕПРЕДВИДЕНИ ДО 10%, БЕЗ ДДС</b>					<b>21 975.00 лв</b>
<b>20% ДДС</b>					<b>4 395.00 лв</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10% НЕПРЕДВИДЕНИ С ДДС</b>					<b>26 370.00 лв</b>

20.07.2018 год. дата

ПОДПИС ПЕЧАТ : .....  
Данаида Тодорова, Управител (име и длъжност на прелст

!!! Полага се подпис на всяка страница!



на  
основание  
чл.2 от  
ЗЗЛД