

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция № 2: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ - София"

Подписаната **Десислава Михайлова Величкова** (*трите имена*)

В качеството ми на: **Управител**
(*изписва се длъжността*)

от „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД
(*изписва се името на Участника*)

БУЛСТАТ/ЕИК 200574292 адрес п.к. 1408, гр. София , район р-н Триадица ж.к.
Иван Вазов, ул. Петко Каравелов No 5, офис 9

(*адрес по регистрация*)

заявявам следното:

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 2: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ- София"** от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с решението и обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в публично състязание за избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с горния предмет,

предлагаме да изпълним работите по **Обособена позиция № 2: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ- София"** от цитираната горе обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие и при следните ценови условия:

1. **Обща цена за изпълнение: 35 310,43 лв** записва се стойността от ред А на Образец 4.1 до 4.5(за съответната обособена позиция)- КСС **35 310,43 лв** (словом *тридесет и пет хиляди триста и десет лева и 43ст*) без ДДС, а с включени 10% непредвидени РСМР в размер на **38 841,47 лв** записва се стойността от ред С на Образец 4.1 до 4.5 (за съответната обособена позиция) КСС **38 841,47 лв.**(словом *тридесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и един лева и 47ст*) без ДДС;
2. **Крайната стойност за изпълнение на РСМР предмет на този договор е в размер на 46 609,76 лв** записва се стойността от ред Е на Образец 4.1 до 4.5(за съответната обособена позиция)- КСС **46 609,76 лв** (словом *четиридесет*



и шест хиляди шестстотин и девет лева и 76ст) с включен ДДС, включително с 10 % непредвидени РСМР, които са в размер на **3 531,04 лв** записва се стойността от ред В на Образец 4.1 до 4.5(за съответната обособена позиция)- КСС **3 531,04лв** (словом три хиляди петстотин тридесет и един лева и 4ст) без ДДС.

3. При възникване на непредвидени строителни работи, единичните цени ще се образуват съгласно: СЕК, УСН, ТНС, фирмен анализ

(Посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР – УСН, ТНС, СЕК, фирмен анализ и др.)

4. При изготвяне на настоящето ценово предложение сме използвали следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка - 4,00 лева/ч.ч.;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 процента.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 40 процента.
- Доставно-складови разходи – 10 процента.
- Печалба – 10 процента,

като се обвързваме да използваме посочените ценообразуващи елементи и при формиране на възникнали в процеса на изпълнение НЕПРЕДВИДЕНИ /допълнителни видове РСМР.

Офертата на представявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на **184(сто осемдесет и четири) календарни дни**, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.


Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

Неразделна част от настоящото ценово предложение е КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА по приложения Образец 4.2 (за съответната обособена позиция) – подписана и подпечатана на всяка страница,

*КСС да се представи на електронен носител във формат *. xls*

Дата: 24.07.2019г


ПОДПИС и ПЕЧАТ:



ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Обособена позиция № 2: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ- София"

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
От „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД (име на участника)


№ по ред	Описание на РСМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лв.без ДДС)	Общо (лв.без ДДС)
I.	ОБЕКТ № 1 - Подмяна на В и К шрангове в сграда				
1.	Подобект № 1 - Подмяна на В и К шрангове от стая 116 на 1-ви етаж до 5-ти етаж				
1	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 400/500мм., вкл конструкция	м	4,50	6,50 лв	29,25 лв
2	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 600/600мм., вкл конструкция	м	4,50	6,80 лв	30,60 лв
3	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 250/250мм., вкл конструкция	м	3,80	5,30 лв	20,14 лв
4	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 300/300 мм., вкл конструкция	м	3,40	5,60 лв	19,04 лв
5	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 400/500мм., от гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл.с боя	м	4,50	27,00 лв	121,50 лв
6	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 600/600мм., от, гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл.с боя	м	4,50	29,00 лв	130,50 лв
7	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 250/250мм., от, гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл.с боя	м	3,80	22,00 лв	83,60 лв
8	Доставка на необходимите материали и консумативи и изграждане на куфар с размери 300/300мм., от, гипсокартон GKB 12,5мм, профил CW 75, вкл.с боя	м	3,40	25,00 лв	85,00 лв
9	Демонтаж стар водопровод	м'	60,00	3,00 лв	180,00 лв
10	Демонтаж стара канализация Ø110мм	м	20,00	3,50 лв	70,00 лв
11	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 32 мм,вкл.фасонни части и укрепване	м	9,50	6,00 лв.	57,00 лв
12	Доставка и монтаж на изолация от порьозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху PPR тръби ф32мм.	м	9,50	2,30 лв.	21,85 лв
13	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 20, Ø 25мм,вкл.фасонни части и укрепване	м	50,50	5,20 лв	262,60 лв
14	Доставка и монтаж на изолация от порьозен полиетилен с дебелина 10 мм. върху PPR тръби ф25мм.	м	50,50	2,20 лв.	111,10 лв
15	Доставка и монтаж на PPR компенсатор Ø 32.	бр.	2,00	8,50 лв	17,00 лв
16	Доставка и монтаж на вратичка за ревизионен отвор 300-400 мм.	бр.	4,00	15,00 лв	60,00 лв
17	Направа връзка PPR Ø32 към съществуващ PPR водопровод над Ø32мм.	бр.	2,00	20,00 лв.	40,00 лв
18	Доставка и монтаж на СК с изпразнител Ø32 вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи/	бр.	2,00	15,20 лв.	30,40 лв
19	Доставка и монтаж на СК Ø25-сферичен, вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи/	бр.	8,00	14,30 лв.	114,40 лв
20	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на канал от ПВЦ Ø110/3,2мм,вкл.фасонни части, ревизии и укрепване през 100см.	м	20,00	15,20 лв.	304,00 лв
21	Направа връзка на новоизграден канал Ø110мм. ПВЦ към съществуващ ПВЦ канал Ø110мм.	бр.	1,00	22,00 лв.	22,00 лв
22	Направа връзка на новоизграден канал Ø110мм. ПВЦ към съществуващиотклонения ПВЦ Ø50мм.	бр.	8,00	20,00 лв.	160,00 лв
23	Изпитване на плътността на тръбопровода под хидравлично налягане	бр.	60,00	1,50 лв	90,00 лв
24	Хидравлична проба на канал Ø110	м'	20,00	1,10 лв	22,00 лв
2.	Подобект № 2 -Подмяна на канал / В/К инсталация/ етаж1 стая 118 до етаж 2				
1	Демонтаж на куфар от гипсокартон с размер 300/250мм., вкл конструкция	м	4,50	5,60 лв	25,20 лв
2	Демонтаж стара канализация Ø110мм	м	5,00	3,50 лв	17,50 лв
3	Доставка и монтаж на вратичка за ревизионен отвор 300-400 мм.	бр.	1,00	15,00 лв	15,00 лв
4	Доставка и монтаж в сграда по вертикален шранг на канал от ПВЦ Ø110/3,2мм,вкл.фасонни части, ревизии и укрепване през 100см.	м	5,00	15,20 лв.	76,00 лв
5	Направа връзка на новоизграден канал 110мм. ПВЦ към съществуващ ПВЦ канал Ø110мм.	бр.	1,00	22,00 лв.	22,00 лв
6	Хидравлична проба на канал Ø110	м'	4,50	1,10 лв	4,95 лв
II	ОБЕКТ № 2 - Лаборатории				
1.	Подобект № 1 - Лаборатория №4 - мазе кат. Фармакогнозия				



= 3 =


№ по ред	Описание на РСМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лв.без ДДС)	Общо (лв.без ДДС)
1	Демонтаж на окачен таван тип Хънтър Дъглас , на гребен - ламели80мм	м2	36,00	8,60 лв.	309,60 лв
2	Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип Амстронг 600/600мм., включително водонепропускливи пана ПВЦ, цвят бял мат	м2	36,00	26,00 лв	936,00 лв
3	Доставка на кабелна скара 100/40мм	м	17,00	9,80 лв	166,60 лв
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5мм2 в гофрирана тръба	м	17,00	3,50 лв	59,50 лв
5	Доставка и монтаж на LED панел600/600 40W 4000K SS	бр.	4,00	18,50 лв	74,00 лв
2.	Подобект № 2 - Лаборатория №11 - мазе кат. Химия				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м2	39,00	6,30 лв	245,70 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджийски работи	м2	39,00	2,50 лв	97,50 лв
3	Подготовка на старобоядисани стени и таван за нанасяне на латекс	м2	59,00	2,20 лв	129,80 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, цвят бял	м.2	98,00	7,00 лв	686,00 лв
3.	Подобект № 3 - Лаборатория 304 и коридор кат. Химия				
3.1.	АС ЧАСТ				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм и почистване на основата	м2	42,00	3,50 лв	147,00 лв
2	Демонтаж и изнасяне в коридора на стара работна камина	бр.	1,00	20,00 лв	20,00 лв
3	Демонтаж и изнасяне в коридора на стари работни маси и шкафове, с изкъртване на бетонов плот - 6,4 м2	бр.	1,00	50,00 лв	50,00 лв
4	Демонтаж на дървена масивна врата с каса от зид 30см.	бр.	1,00	35,00 лв	35,00 лв
5	Искъртване на циментова замазка до ж.б. плоча	м2	42,00	8,50 лв	357,00 лв
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
6	Доставка и монтаж на външни алуминиеви ръбохранители 20/20мм по външни ръбове на отвори за врати. Цвят бял - фабрично боядисани	м	5,20	6,50 лв	33,80 лв
7	Обръщане на страници при отвори на врати	м.	5,20	9,50 лв	49,40 лв
8	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени	м2	37,00	6,30 лв	233,10 лв
9	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджийски работи	м2	37,00	2,50 лв	92,50 лв
10	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м2	55,00	2,20 лв	121,00 лв
11	Боядисване с латекс по шпакловани стени, цвят бял	м.2	92,00	7,00 лв	644,00 лв
12	Обмазване под с бетон - контакт	м2	42,00	2,80 лв	117,60 лв
13	Направа изравнителна циментова замазка	м2	42,00	12,30 лв	516,60 лв
14	Направа саморазливна замазка	м2	42,00	16,70 лв	701,40 лв
15	Доставка и полагане на винилова /ПВЦ/ настилка с цокъл 100мм., с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 45 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. /вкл. лепило, въж за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи	м2	45,00	35,20 лв	1 584,00 лв
16	Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип Амстронг 600/600мм., включително водонепропускливи пана ПВЦ, цвят бял мат	м2	47,00	26,00 лв	1 222,00 лв
17	Доставка и монтаж на ПП врата 1000/2100, и огнеустойчивост E1-120min	бр.	1,00	855,00 лв	855,00 лв
3.2.	ЧАСТ ВиК				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
18	Демонтаж стар водопровод	м	6,00	3,00 лв	18,00 лв
19	Демонтаж стара канализация	м.	7,00	3,50 лв	24,50 лв
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
20	Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 16, Ø 25 мм,вкл. фасонни части, студена вода	м.	20,00	5,00 лв	100,00 лв
21	Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 16, Ø 25 мм,вкл. фасонни части, топла вода	м	10,00	5,00 лв	50,00 лв
22	Направа на улей за монтаж на тръбопроводи	м	20,00	4,00 лв	80,00 лв
23	Доставка и монтаж на СК Ø25	бр.	13,00	14,30 лв	185,90 лв
24	Доставка и монтаж на СК Ø32	бр.	2,00	15,20 лв	30,40 лв
25	Доставка и монтаж в сградата обсадни гофрирани тръби Ø29 за полагане на водопровод в под	м.	30,00	2,10 лв	63,00 лв
26	Направа връзка към съществуващ PPR водопровод Ø32	бр.	2,00	20,00 лв	40,00 лв
27	Изпитване на плътността на тръбопровода под хидравлично налягане	м	30,00	1,50 лв	45,00 лв
28	Дезинфекция на водопровод	м	30,00	1,50 лв	45,00 лв
29	Доставка и монтаж в сграда на PVC тръби Ø 50 мм, вкл. Фасонни части	м	12,00	14,60 лв	175,20 лв
30	Направа връзка към съществуващ PVC канализация Ø110 мм,	бр.	1,00	25,00 лв	25,00 лв
31	Изпитване на хоризонтална канализация	м	12,00	1,10 лв	13,20 лв
32	Измазване на улеи след положен тръбопровод до боя	м	20,00	5,00 лв	100,00 лв
3.3.	ЧАСТ Ел.				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
33	Демонтаж на стара ел. Инсталация(вкл. Метално ел. табло)	бр.	1,00	50,00 лв	50,00 лв
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
34	Доставка и монтаж на ново ел.табло, съдържащо Главен прекъсвач 63А/ЗР/С - 1 бр.; Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 16А/2Р - 14 бр.; Автоматичен прекъсвач 10А/1Р/С - 5 бр.; Автоматичен прекъсвач 10А/ЗР/С - 2 бр., вкл. Оформяне на стената около таблото	бр.	1,00	750,00 лв	750,00 лв
35	Доставка и монтаж на LED панел 600/600 40W 4000K SS	бр.	4,00	18,50 лв	74,00 лв

№ по ред	Описание на РСМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лв.без ДДС)	Общо (лв.без ДДС)
36	Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуация с вградена акумулаторна батерия IP 44	бр.	1,00	27,00 лв	27,00 лв
37	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация IP 44	бр.	1,00	6,50 лв	6,50 лв
38	Доставка и монтаж на контакт IP44 за скрита инсталация	бр.	6,00	6,50 лв	39,00 лв
39	Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP44	бр.	2,00	1,70 лв	3,40 лв
40	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5мм2 в гофрирана тръба	м	12,00	4,10 лв	49,20 лв
41	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5мм2 В гофрирана тръба под мазилка	м	20,00	5,30 лв	106,00 лв
42	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5мм2 в гофрирана тръба	м	17,00	3,50 лв	59,50 лв
43	Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация	бр.	8,00	1,00 лв	8,00 лв
44	Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø23мм	м	32,00	2,50 лв	80,00 лв
45	Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø16мм	м	17,00	2,20 лв	37,40 лв
46	Доставка на кабелна скара 100/40мм	м	17,00	9,80 лв	166,60 лв
47	Направа на улей до 15/15 см. в тухлена зидария	м.	20,00	3,50 лв	70,00 лв
48	Пробиване на отвори в тухлен зид 10/10см	бр.	1,00	5,40 лв	5,40 лв
49	Измазване на улей след прекарана ел. инсталация	м	20,00	4,90 лв	98,00 лв
4.	Подобект № 4 - Лаборатория 403				
4.1.	АС ЧАСТ				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	Демонтаж и изнасяне в коридора на стари работни маси и шкафове	м2	10,00	7,00 лв	70,00 лв
2	Демонтаж на дървена масивна врата с каса от зид 30см.	бр.	1,00	35,00 лв	35,00 лв
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
3	Доставка и монтаж на външна стоманени ръбохранители 20/20 мм по външни ръбове по на отвори на врати	м	5,00	6,50 лв	32,50 лв
4	Обръщане на страници при отвори нова врати	м.	5,20	9,50 лв	49,40 лв
5	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени	м2	33,00	6,30 лв	207,90 лв
6	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджийски работи	м2	33,00	2,50 лв	82,50 лв
7	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м2	49,00	2,20 лв	107,80 лв
8	Боядисване с латекс по шпакловани стени, цвят бял	м.2	82,00	7,00 лв	574,00 лв
9	Обмазване под с бетон - контакт	м2	30,00	2,80 лв	84,00 лв
10	Направа саморазливна замазка	м2	30,00	16,70 лв	501,00 лв
11	Доставка и полагане на винилова /ПВЦ/ настилка с цокъл 100мм., с дебелина над 2мм. и клас на износостойчивост над 45 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. /вкл. лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи	м2	33,00	35,20 лв	1 161,60 лв
12	Доставка и монтаж на растерен окачен таван тип Амстронг 600/600мм., включително водонепропускливи пана ПВЦ, цвят бял мат	м2	30,00	26,00 лв	780,00 лв
13	Доставка и монтаж на ПП врата 100/210мм., и огнеустойчивост E1-120min	бр.	1,00	855,00 лв	855,00 лв
4.2.	ЧАСТ ВиК				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
14	Демонтаж стар водопровод	м	20,00	3,00 лв	60,00 лв
15	Демонтаж стара канализация	м.	7,00	3,50 лв	24,50 лв
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
16	Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 16, Ø 25 мм,вкл. фасонни части, студена вода	м.	20,00	5,00 лв	100,00 лв
17	Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 16, Ø 25 мм,вкл. фасонни части, студена вода в под	м.	4,00	5,00 лв	20,00 лв
18	Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 16, Ø 25 мм,вкл. фасонни части, топла вода	м	10,00	5,00 лв	50,00 лв
19	Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с метална вложка за питейна вода с ред на налягане PN 16, Ø 25 мм,вкл. фасонни части, топла вода в под	м	4,00	5,00 лв	20,00 лв
20	Направа на улей за монтаж на тръбопроводи	м	20,00	4,00 лв	80,00 лв
21	Направа на улей за монтаж на тръбопроводи в под	м	4,00	4,00 лв	16,00 лв
22	Доставка и монтаж на СК Ø25	бр.	7,00	14,30 лв	100,10 лв
23	Доставка и монтаж на СК Ø32	бр.	2,00	15,20 лв	30,40 лв
24	Доставка и монтаж в сградата обсадни гофрирани тръби Ø29 за полагане на водопровод под мазилка	м.	38,00	2,10 лв	79,80 лв
25	Направа връзка към съществуващ PPR водопровод Ø32	бр.	2,00	20,00 лв	40,00 лв
26	Изпитване на плътността на тръбопровода под хидравлично налягане	м	38,00	1,50 лв	57,00 лв
27	Дезинфекция на водопровод	м	38,00	1,50 лв	57,00 лв
28	Доставка и монтаж в сграда на PVC тръби Ø 50 мм, вкл. Фасонни части	м	12,00	14,60 лв	175,20 лв
29	Направа връзка към съществуващ PVC канализация Ø110 мм,	бр.	1,00	25,00 лв	25,00 лв
30	Изпитване на хоризонтална канализация	м	12,00	1,10 лв	13,20 лв
31	Измазване на улей след положен тръбопровод до боя	м	24,00	5,00 лв	120,00 лв
4.3.	ЧАСТ Ел.				
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
32	Демонтаж на стара ел. инсталация	бр.	1,00	50,00 лв	50,00 лв
	МОНТАЖНИ РАБОТИ				



№ по ред	Описание на РСМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лв.без ДДС)	Общо (лв.без ДДС)
33	Доставка и монтаж на ново ел.табло, съдържащо Главен прекъсвач 63А/ЗР/С - 1 бр.; Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 16А/2Р - 14 бр.; Автоматичен прекъсвач 10А/1Р/С - 5 бр.; Автоматичен прекъсвач 10А/ЗР/С - 2 бр., вкл. Оформяне на стената около таблото	бр.	1,00	750,00 лв	750,00 лв
34	Доставка и монтаж на LED панел 600/600 40W 4000K SS	бр.	4,00	18,50 лв	74,00 лв
35	Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуация с вградена акумулаторна батерия IP 44	бр.	1,00	27,00 лв	27,00 лв
36	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация IP 44	Бр.	1,00	6,50 лв	6,50 лв
37	Доставка и монтаж на контакт IP44 за скрита инсталация	бр.	6,00	6,50 лв	39,00 лв
38	Доставка и монтаж на разклонителна кутия IP44	бр.	2,00	1,70 лв	3,40 лв
39	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2.5мм2 В гофрирана тръба под мазилка	м	22,00	5,30 лв	116,60 лв
40	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5мм2 в гофрирана тръба	м	17,00	3,50 лв	59,50 лв
41	Доставка и монтаж на конзоли за скрита инсталация	бр.	8,00	1,00 лв	8,00 лв
42	Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø23мм	м	22,00	2,50 лв	55,00 лв
43	Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ø16мм	м	17,00	2,20 лв	37,40 лв
44	Доставка на кабелна скара 100/40мм	м	17,00	9,80 лв	166,60 лв
45	Направа на улей до 15/15 см. в тухлена зидария	м.	22,00	3,50 лв	77,00 лв
46	Пробиване на отвори в тухлен зид 10/10	бр.	1,00	5,40 лв	5,40 лв
47	Измазване на улеи след прекарана ел. инсталация	м	22,00	4,90 лв	107,80 лв
5.	Подобект № 5 - Лаборатория етаж 5 /проф. Момекова/ кат. Технология				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м2	20,00	6,30 лв	126,00 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджийски работи	м2	20,00	2,50 лв	50,00 лв
3	Подготовка на старобоядисани стени и таван за нанасяне на латекс	м2	50,00	2,20 лв	110,00 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, цвят бял	м.2	70,00	7,00 лв	490,00 лв
6.	Подобект № 6 - Лаборатория 510/ етаж 5 /кат. Фармакология/				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по таван	м2	3,00	6,30 лв	18,90 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджийски работи	м2	3,00	2,50 лв	7,50 лв
3	Подготовка на старобоядисан таван за нанасяне на латекс	м2	20,00	2,20 лв	44,00 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани тавани, цвят бял	м.2	23,00	7,00 лв	161,00 лв
III.	ОБЕКТ № 3 - Кабинети, лаборантски стаи				
1.	Подобект № 1 - Лаборантска стая 10 /мазе/ кат. Химия				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м2	39,00	6,30 лв	245,70 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджийски работи	м2	39,00	2,50 лв	97,50 лв
3	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м2	59,00	2,20 лв	129,80 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, цвят бял	м.2	98,00	7,00 лв	686,00 лв
2.	Подобект № 2 - склад Хигиенни материали /мазе/ АСЧ				
1	Демонтаж на интериорна фазерна врата с каса 90/200см	бр.	1,00	12,00 лв	12,00 лв
2	Доставка и монтаж по мярка от място, на интериорна врата с р/ри 90/200мм от студен алуминиев профил, с пълнеж от термопанел с пенополиуретан	бр.	1,00	450,00 лв	450,00 лв
3	Обръщане на страници врата - мазилка, шпакловка, алуминиев ъгъл, боя	м.	5,00	16,00 лв	80,00 лв
3.	Подобект № 3 - Стая 116 /етаж 1/кат. Фармакология				
1	Доставка и монтаж на външна стоманени ръбохранители 20/20 мм по външни ръбове по на отвори на врати	м	14,00	6,50 лв	91,00 лв
2	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м2	41,00	6,30 лв	258,30 лв
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджийски работи	м2	41,00	2,50 лв	102,50 лв
4	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м2	62,00	2,20 лв	136,40 лв
5	Боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, цвят бял	м2	103,00	7,00 лв	721,00 лв
6	Боядисване с бяла блажна боя по дървена врата	м2	6,00	6,80 лв	40,80 лв
7	Боядисване с бяла блажна боя по чугунен радиатор с 10 глйдера и прилежащи 2 броя тръби - двукратно	м2	3,50	6,20 лв	21,70 лв
8	Демонтаж порцеланова мивка и смесителна батерия	бр.	1,00	12,00 лв	12,00 лв
9	Доставка и монтаж на порцеланова мивка	бр.	1,00	98,00 лв	98,00 лв
10	Доставка и монтаж на смесителна батерия за вода	бр.	1,00	115,00 лв	115,00 лв
4.	Подобект № 4 - Кабинет 214 /етаж 2/кат. Химия				
1	Демонтаж на порцеланова мивка и смесителна батериямивка	бр.	1,00	12,00 лв	12,00 лв
2	Доставка и монтаж на порцеланова мивка	бр.	1,00	98,00 лв	98,00 лв
3	Доставка и монтаж на смесителна батерия за вода	бр.	1,00	115,00 лв	115,00 лв
4	Демонтаж фаянсови плочки по стена	м.2	2,00	10,00 лв	20,00 лв
5	Обработка основа, доставка и монтаж фаянсови плочки, с цвят(по мостра),вкл. всички спомагателни работи, материали и консумативи.	м2	2,00	45,00 лв	90,00 лв
5.	Подобект № 5 - кабинет 318 /етаж 3/ кат. Химия				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м2	40,00	6,30 лв	252,00 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджийски работи	м2	40,00	2,50 лв	100,00 лв
3	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м2	70,00	2,20 лв	154,00 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, цвят бял	м.2	110,00	7,00 лв	770,00 лв
5	Боядисване с бяла блажна боя по дървена врата	м2	6,00	6,80 лв	40,80 лв
6	Боядисване с бяла блажна боя по чугунен радиатор с 10 глйдера и прилежащи 2 броя тръби - двукратно	м2	3,50	6,20 лв	21,70 лв
6.	Подобект № 6 - кабинет 325 /етаж 3/кат. Химия				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени	м2	5,00	6,30 лв	31,50 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджийски работи	м2	5,00	2,50 лв	12,50 лв

=6=

А
А
А

№ по ред	Описание на РСМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лв.без ДДС)	Общо (лв.без ДДС)
3	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м2	3,00	2,20 лв	6,60 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени, цвят бял	м.2	8,00	7,00 лв	56,00 лв
7.	Подобект № 7 - кабинет проф Сп. Константинов /етаж 5/кат. Фармакология				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м2	5,00	6,30 лв	31,50 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджииски работи	м2	5,00	2,50 лв	12,50 лв
3	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м2	40,00	2,20 лв	88,00 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, цвят бял	м2	45,00	7,00 лв	315,00 лв
5	Демонтаж на винилова /ПВЦ/ настилка с дебелина над 2мм и почистване на основата	м2	14,00	3,50 лв	49,00 лв
6	Доставка и полагане на винилова /ПВЦ/ настилка с цокъл 100мм., с дебелина над 2мм. и клас на износостойчивост над 45 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. /вкл. лепило, въже за заваряване и всички спомагателни операции, материали и консумативи	м2	16,00	35,20 лв	563,20 лв
8.	Подобект № 8 - кабинет 505/етаж 5/ ФСО				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по таван	м2	5,00	6,30 лв	31,50 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджииски работи	м2	5,00	2,50 лв	12,50 лв
3	Подготовка на старобоядисан тавани за нанасяне на латекс	м2	15,00	2,20 лв	33,00 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани тавани, цвят бял	м.2	20,00	7,00 лв	140,00 лв
9.	Подобект № 9 - кабинет 512 /етаж 5/кат. Организация				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени	м2	5,00	6,30 лв	31,50 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджииски работи	м2	5,00	2,50 лв	12,50 лв
3	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м2	67,00	2,20 лв	147,40 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени, цвят бял	м.2	72,00	7,00 лв	504,00 лв
5	Боядисване с бяла блажна боя по дървена врата	м2	5,00	6,80 лв	34,00 лв
IV.	ОБЕКТ № 4 - Учебни зали /етаж 5/				
1.	Подобект № 1 - Учебна зала 1				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м2	10,00	6,30 лв	63,00 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджииски работи	м2	10,00	2,50 лв	25,00 лв
3	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м2	127,00	2,20 лв	279,40 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, цвят бял	м.2	137,00	7,00 лв	959,00 лв
2.	Подобект № 2 -Учебна зала 2				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м2	10,00	6,30 лв	63,00 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджииски работи	м2	10,00	2,50 лв	25,00 лв
3	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м2	127,00	2,20 лв	279,40 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, цвят бял	м.2	137,00	7,00 лв	959,00 лв
3.	Подобект № 3 -Учебна зала 3				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м2	10,00	6,30 лв	63,00 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджииски работи	м2	10,00	2,50 лв	25,00 лв
3	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м2	84,00	2,20 лв	184,80 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, цвят бял	м.2	94,00	7,00 лв	658,00 лв
4.	Подобект № 4 -Учебна зала 4				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м2	10,00	6,30 лв	63,00 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджииски работи	м2	10,00	2,50 лв	25,00 лв
3	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м2	84,00	2,20 лв	184,80 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, цвят бял	м.2	94,00	7,00 лв	658,00 лв
5.	Подобект № 5 -Учебна зала 511				
1	Ремонт на отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м2	10,00	6,30 лв	63,00 лв
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд под бояджииски работи	м2	10,00	2,50 лв	25,00 лв
3	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м2	96,00	2,20 лв	211,20 лв
4	Боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, цвят бял	м.2	106,00	7,00 лв	742,00 лв
V.	Изнасяне,транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци на лицензирано сметище	м3	6,00	20,00 лв	120,00 лв
A	ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2, БЕЗ ДДС				35 310,43
B	10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС				3 531,04
C	ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕПРЕДВИДЕНИ ДО 10%, БЕЗ ДДС				38 841,47
D	20% ДДС				7 768,29
E	ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10% НЕПРЕДВИДЕНИ С ДДС				46 609,76

24.07.2019г

ПОДПИС ПЕЧАТ :
(Десислава Михайлова Величкова-Управител)

!!! Полага се подпис на всяка страница!

