

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция № 4: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Факултет по Обществено Здраве при МУ – София"

Подписаната **Десислава Михайлова Величкова** (*трите имена*)

В качеството ми на: **Управител**
(*изписва се длъжността*)

от „НИК – СТРОЙ 06” ЕООД
(*изписва се името на Участника*)

БУЛСТАТ/ЕИК 200574292 адрес п.к. 1408, гр. София , район р-н Триадица ж.к.
Иван Вазов, ул. Петко Каравелов No 5, офис 9

(*адрес по регистрация*)

заявявам следното:



С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на Обособена позиция № 4: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Факултет по Обществено Здраве при МУ – София" от обществената поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с решението и обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в публично състязание за избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с горния предмет,

предлагаме да изпълним работите по Обособена позиция № 4: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Факултет по Обществено Здраве при МУ – София" от цитираната горе обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие и при следните ценови условия:

1. **Обща цена за изпълнение: 15 145,60 лв** записва се стойността от ред А на Образец 4.1 до 4.5(за съответната обособена позиция)- КСС **15 145,60 лв** (словом петнадесет хиляди сто четиридесет и пет лева и 60ст.) без ДДС, а с включени 10% непредвидени РСМР в размер на **16 660,16 лв** записва се стойността от ред С на Образец 4.1 до 4.5 (за съответната обособена позиция) КСС **16 660,16 лв.**(словом шестнадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева и 16ст) без ДДС;
2. Крайната стойност за изпълнение на РСМР предмет на този договор е в размер на **19 992,19лв** записва се стойността от ред Е на Образец 4.1 до 4.5(за съответната обособена позиция)- КСС **19 992,19лв** (словом




**ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на
Медицински университет – София по 5 обособени позиции“**

**Обособена позиция № 4: "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на
Факултет по Обществено Здраве при МУ – София“**

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

От „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД (име на участника)


№	Вид на СМР	Мярка	Кол - во	Ед. Цена	Общо без ДДС
I.	ПОДОБЕКТ 1 - Учебна зала № 29 Сектор А				
A.	Архитектурно строителна част				
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени	м ²	14,85	5,00	74,27 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	59,42	1,50	89,13 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	74,27	2,00	148,55 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по стени и тавани	м ²	74,27	6,20	460,50 лв
6	Блажна боя по дограма - двукратно	м ²	6,00	4,90	29,40 лв
7	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 20гл. и прилежащи тръби (2бр)-двукратно	м ²	7,00	4,70	32,90 лв
8	Смяна на стъкло 3мм по прозорци	м ²	0,50	25,00	12,50 лв
B.	Електро част - Осветителна инсталация				
9	Демонтаж на осветително тело	бр.	3,00	7,00	21,00 лв
10	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W - таванен монтаж, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	5,00	28,50	142,50 лв
II.	ПОДОБЕКТ 2 - Кабинет № 30 Сектор А				
A.	Архитектурно строителна част				
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м ²	4,33	5,00	21,64 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м ²	17,31	1,50	25,97 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	21,64	2,00	43,28 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	9,60	6,20	59,51 лв
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	12,04	6,20	74,66 лв
6	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 14гл. и прилежащи тръби (2бр)-двукратно	м ²	5,00	4,70	23,50 лв
7	Блажна боя по дограма - двукратно	м ²	4,50	4,90	22,05 лв
B.	Електро част - Осветителна инсталация				
8	Демонтаж на осветително тело	бр.	1,00	7,00	7,00 лв
9	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 9(10)W - таванен монтаж, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	1,00	28,50	28,50 лв
III.	ПОДОБЕКТ 3 - кабинет 34 Сектор А				
A.	Архитектурно строителна част				
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м ²	20,20	5,00	101,01 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м ²	26,33	1,50	39,49 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	46,53	2,00	93,06 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	13,62	6,20	84,44 лв
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	32,91	6,20	204,05 лв
6	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 19гл. и прилежащи тръби (2бр)-двукратно	м ²	6,50	4,70	30,55 лв
7	Блажна боя по дограма - врата с каса и прозорец - двукратно	м ²	6,20	4,90	30,38 лв
8	Демонтаж на балатум	м ²	13,62	4,50	61,29 лв
9	Демонтаж на дюшеме, вкл. Первази, бичмета за основа и пълнеж и изнасяне до контейнер	м ²	13,62	8,00	108,96 лв
10	Доставка и полагане топлоизолация от експандиран пенополистирол с дебелина 5см -XPS по под - включително лепене	м ²	13,62	16,20	220,64 лв
11	Армирана циментова замазка с мрежа ф1.5мм -5/5см по под с дебелина до 8см	м ²	13,62	15,60	212,47 лв
12	Подготовка основа за полагане на ПВЦ настилка	м ²	13,62	2,10	28,60 лв



№	Вид на СМР	Мярка	Кол - во	Ед. Цена	Общо без ДДС
13	Доставка и полагане на винилова(ПВЦ) настилка с дебелина над 2мм. и клас на износоустойчивост над 41 по подове, след представени и одобрени от Възложителя мостра и сертификат. (вкл. лепило, въже и всички спомагателни операции, материали и консумативи)	м ²	13,62	35,20	479,42 лв
14	Доставка и монтаж на первази от материала за виниловата (ПВЦ) настилка, вкл. Крепежи, ъглови и завършващи елементи и помощни материали и окомплектовки	м	14,20	15,30	217,26 лв
15	Доставка и монтаж преходна лайсна	бр	1,00	9,30	9,30 лв
IV. ПОДОБЕКТ 4 -кабинет 35 Сектор А					
А. Архитектурно строителна част					
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м ²	19,40	5,00	96,98 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м ²	24,39	1,50	36,58 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	43,78	2,00	87,56 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	13,30	6,20	82,45 лв
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	30,48	6,20	189,00 лв
6	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 19гл. и прилежащи тръби (2бр)-двукратно	м ²	6,50	4,70	30,55 лв
7	Блажна боя по дограма - врата с каса, врата на ниша и прозорец - двукратно	м ²	7,20	4,90	35,28 лв
V. ПОДОБЕКТ 5 -кабинет 36 Сектор А					
А. Архитектурно строителна част					
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м ²	4,99	5,00	24,95 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м ²	19,96	1,50	29,94 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	24,95	2,00	49,89 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	13,04	6,20	80,86 лв
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	11,90	6,20	73,81 лв
6	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 19гл. и прилежащи тръби (2бр)-двукратно	м ²	6,50	4,70	30,55 лв
7	Блажна боя по дограма - врата с каса, врата на ниша и прозорец - двукратно	м ²	7,20	4,90	35,28 лв
VI. ПОДОБЕКТ 6 -кабинет № 38 Сектор А					
А. Архитектурно строителна част					
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м ²	8,13	5,00	40,66 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	32,53	1,50	48,79 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	40,66	2,00	81,31 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	12,42	6,20	77,01 лв
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	28,24	6,20	175,06 лв
6	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 13гл. , прилежащи тръби (2бр)-двукратно и мет. Решетка прозорец	м ²	6,20	4,70	29,14 лв
7	Блажна боя по дограма - врата с каса, врата на ниша и прозорец - двукратно	м ²	7,20	4,90	35,28 лв
VII. ПОДОБЕКТ 7 -кабинет № 39 Сектор А					
А. Архитектурно строителна част					
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м ²	8,78	5,00	43,90 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	35,12	1,50	52,67 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	43,90	2,00	87,79 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	12,29	6,20	76,17 лв
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	31,61	6,20	195,98 лв
6	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 18гл. , прилежащи тръби (2бр)-двукратно и мет. Решетка прозорец	м ²	6,20	4,70	29,14 лв
7	Блажна боя по дограма - врата с каса, врата на ниша и прозорец - двукратно	м ²	7,20	4,90	35,28 лв
VIII. ПОДОБЕКТ 8 - кабинет № 40 Сектор А					
А. Архитектурно строителна част					
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м ²	5,02	5,00	25,11 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	20,09	30,14	30,14 лв

А
А А А

= 4 =



№	Вид на СМР	Мярка	Кол - во	Ед. Цена	Общо без ДДС
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	38,11	1,50	57,17 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	47,64	2,00	95,28 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по стени и таван	м ²	47,64	6,20	295,37 лв
5	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 14гл. и прилежащи тръби (2бр)-двукратно	м ²	5,00	4,70	23,50 лв
6	Блажна боя по дограма - врата с каса и прозорец - двукратно	м ²	6,20	4,90	30,38 лв
XIV. ПОДОБЕКТ 14 - Учебна зала 5 Сектор А					
А. Архитектурно строителна част					
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани	м ²	5,90	5,00	29,51 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м ²	23,60	1,50	35,41 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	29,51	2,00	59,01 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	13,15	6,20	81,53 лв
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	16,36	6,20	101,40 лв
6	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 20гл. и прилежащи тръби (2бр)-двукратно	м ²	7,00	4,70	32,90 лв
7	Блажна боя по дограма - врата с каса, врата на ниша и прозорец - двукратно	м ²	7,20	4,90	35,28 лв
8	Смяна на стъкло 3мм по прозорци	м ²	0,50	25,00	12,50 лв
XV. ПОДОБЕКТ 15 - Сектор А - прилежащ коридор пред всички кабинети(от № 34 до № 42) и пред каб. 29,30 и 31					
А. Архитектурно строителна част					
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м ²	6,95	5,00	34,73 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени и тавани за нанасяне на латекс	м ²	27,78	1,50	41,67 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	34,73	2,00	69,46 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по стени и тавани	м ²	34,73	6,20	215,31 лв
5	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 21гл. - 2бр , прилежащи тръби (2бр)-двукратно	м ²	15,20	4,70	71,44 лв
XVI. ПОДОБЕКТ 16 - основно фойе					
А. Архитектурно строителна част					
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м ²	26,92	5,00	134,59 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	107,67	1,50	161,51 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	134,59	2,00	269,18 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	88,79	6,20	550,51 лв
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	45,80	6,20	283,93 лв
6	Блажна боя по цокъл на стена с вис. 1.02м	м ²	54,64	5,20	284,13 лв
7	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 24гл. , прилежащи тръби (2бр) - двукратно и мет. Решетка	м ²	13,30	4,70	62,51 лв
8	Блажна боя по дограма - врата с каса	м ²	6,50	4,90	31,85 лв
Б. Електро част - Осветителна инсталация					
9	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло	бр.	7,00	7,00	49,00 лв
10	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 12(14)W, IP20 - таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	7,00	29,00	203,00 лв
XVII. ПОДОБЕКТ 17 - кабинет № 52 - осн. Фойе					
А. Архитектурно строителна част					
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м ²	8,82	5,00	44,11 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	35,29	1,50	52,94 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	44,11	2,00	88,23 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	11,52	6,20	71,42 лв
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	32,59	6,20	202,09 лв
6	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 25гл. , прилежащи тръби (2бр) , мет. врата и врата - решетка - двукратно	м ²	17,80	4,70	83,66 лв
XVIII. ПОДОБЕКТ 18 - коридор пред кабинети № 50А, 50Б, 50, 49 и уч.зали 1 и 2 - Сектор В					
А. Архитектурно строителна част					

3 = 6 =



№	Вид на СМР	Мярка	Кол - во	Ед. Цена	Общо без ДДС
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м ²	20,37	5,00	101,87 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	81,50	1,50	122,24 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	101,87	2,00	203,74 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	56,08	6,20	347,67 лв
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	45,80	6,20	283,93 лв
6	Боядисване с Бяла блажна боя по 3 бр. чугунени радиатори - 24гл. , прилежащи тръби (2бр) - двукратно	м ²	25,00	4,70	117,50 лв
Б. Електро част - Осветителна инсталация					
7	Демонтаж на луминисцентно осветително тело	бр.	6,00	7,00	42,00 лв
8	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 12(14)W, IP20 - таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	6,00	29,00	174,00 лв
XIX. ПОДОБЕКТ 19 - коридор пред кабинет 48 до компютърни зали - Сектор Г					
А. Архитектурно строителна част					
1	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м ²	21,95	5,00	109,77 лв
2	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	87,82	1,50	131,72 лв
3	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	109,77	2,00	219,54 лв
4	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	33,45	6,20	207,39 лв
5	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	76,32	6,20	473,18 лв
Б. Електро част - Осветителна инсталация					
6	Демонтаж на луминисцентно осветително тело	бр.	4,00	25,00	100,00 лв
7	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 1 x 6(8)W, IP20 - таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	4,00	27,00	108,00 лв
XX. ПОДОБЕКТ 20- стълбище					
А. Архитектурно строителна част					
1	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м ²	10,00	5,00	50,00 лв
2	Ремонт на отделни участъци от вароциментова мазилка по стени тавани, вкл. Предварителна подготовка на основата	м ²	10,00	10,20	102,00 лв
3	Ремонт отделни участъци с шпакловка по стени и тавани(каратаван)	м ²	14,80	5,00	74,01 лв
4	Подготовка на старобоядисани стени за нанасяне на латекс	м ²	59,21	1,50	88,81 лв
5	Полагане на грунд преди боядисване с латекс	м ²	74,01	2,00	148,02 лв
6	Полагане на бяла латексова боя по таван	м ²	29,53	6,20	183,07 лв
7	Полагане на бяла латексова боя по стени	м ²	44,48	6,20	275,79 лв
6	Боядисване с Бяла блажна боя по чугунени радиатори - 13гл. , прилежащи тръби (2бр)-двукратно	м ²	5,00	4,70	23,50 лв
7	Блажна боя по цокъл на стена с вис. 1.70м	м ²	31,26	5,20	162,55 лв
Б. Електро част - Осветителна инсталация					
8	Демонтаж на луминисцентно осветително тело	бр.	2,00	7,00	14,00 лв
9	Демонтаж на обикновен ключ за осветление	бр.	2,00	2,00	4,00 лв
10	Доставка и монтаж на ел.ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж	бр	2,00	5,50	11,00 лв
11	Доставка и монтаж на ново LED осветително тяло 2 x 12(14)W, IP20 - таванен монтаж - открит тип, вкл. всички помощни м-ли и дейности и LED тръби	бр	2,00	29,00	58,00 лв
A	ВСИЧКО ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4, БЕЗ ДДС				15 145,60
B	10% НЕПРЕДВИДЕНИ БЕЗ ДДС				1 514,56
C	ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4, ВКЛЮЧИТЕЛНО С НЕПРЕДВИДЕНИ ДО 10%, БЕЗ ДДС				16 660,16
D	20% ДДС				3 332,03
E	ОБЩА СТОЙНОСТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 10% НЕПРЕДВИДЕНИ С ДДС				19 992,19

24.07.2019г

ПОДПИС ПЕЧАТ :

(Десислава Михайлова-В. (ггел)

!!! Полага се подпис на всяка страница!

7=